

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.16 по 31.12.16

По Строению "177 квартал - 8". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н.". По договору "договор-подряда №46/2007 от 01.12.2007г.". По всем Работам. По всем .

| Дата выполнения | Работа / Строение / Материалы | Ед. | Объем работ | Количество о чел / часов | Стоимость работ | Количество материало в | Стоимость материалов | Всего |
|-----------------|--|--------|-----------------|--------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|
| | Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД | | 7606.010 | 323.093 | 38645.85 | | 16895.91 | 55541.76 |
| | Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов | | 11.800 | 29.247 | 3527.91 | | | 3527.91 |
| | Осмотр внутренней отделки стен | 1000 м | 1.360 | 5.440 | 698.77 | | | 698.77 |
| | 177 квартал - 8 | | 1.360 | 5.440 | 698.77 | 0 | | 698.77 |
| | Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год) | 1000 м | 2.526 | 6.568 | 843.61 | | | 843.61 |
| | 177 квартал - 8 | | 2.526 | 6.568 | 843.61 | 0 | | 843.61 |
| | Осмотр покрытий полов | 1000 м | 0.600 | 0.672 | 86.32 | | | 86.32 |
| | 177 квартал - 8 | | 0.600 | 0.672 | 86.32 | 0 | | 86.32 |
| | Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год) | 1000 м | 5.042 | 15.681 | 1785.39 | | | 1785.39 |
| | 177 квартал - 8 | | 5.042 | 15.681 | 1785.39 | 0 | | 1785.39 |
| | Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год) | 1000 м | 2.272 | 0.886 | 113.82 | | | 113.82 |
| | 177 квартал - 8 | | 2.272 | 0.886 | 113.82 | 0 | | 113.82 |
| | Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов | | 1.800 | 2.178 | 235.22 | | 689.44 | 924.66 |
| | Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол до 1 м2 | м2 | 1.800 | 2.178 | 235.22 | | 689.44 | 924.66 |
| | 177 квартал - 8 | | 1.800 | 2.178 | 235.22 | 9.2214 | 689.44 | 924.66 |
| | Гвозди 1,6*25 | кг | | | | 0.0054 | 0.27 | |
| | Стекло 4мм | м2 | | | | 1.872 | 659.79 | |
| | Штапик оконный | м | | | | 7.344 | 29.38 | |
| | Работы, выполняемые в зданиях с подвалами | | 1934.200 | 19.342 | 2202.28 | | | 2202.28 |
| | Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов | м2 | 1934.200 | 19.342 | 2202.28 | | | 2202.28 |
| | 177 квартал - 8 | | 1934.200 | 19.342 | 2202.28 | 0 | | 2202.28 |
| | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов | | 184.000 | 105.064 | 14322.32 | | 146.33 | 14468.65 |
| | Восстановление герметизации стыков цоколя с отмосткой с заменой заполнителя | м | 184.000 | 105.064 | 14322.32 | | 146.33 | 14468.65 |
| | 177 квартал - 8 | | 184.000 | 105.064 | 14322.32 | 22.5087 | 146.33 | 14468.65 |
| | Песок раств. | т | | | | 0.1343 | 56.83 | |
| | Цемент | кг | | | | 22.3744 | 89.50 | |

| Дата выполнения | Работа / Строение / Материалы | Ед. | Объем работ | Количество чел / часов | Стоимость работ | Количество материалов | Стоимость материалов | Всего |
|-----------------|---|--------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------------|
| | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд | | 4043.000 | 98.340 | 10485.34 | | 15186.47 | 25671.81 |
| | Выкашивание газонов: газонокосилкой | м2 | 4012.000 | 40.120 | 4217.41 | | | 4217.41 |
| | 177 квартал - 8 | | 4012.000 | 40.120 | 4217.41 | 0 | | 4217.41 |
| | Заполнение песочницы песком | песочн | 1.000 | 0.110 | 11.46 | | 615.58 | 627.04 |
| | 177 квартал - 8 | | 1.000 | 0.110 | 11.46 | 1.455 | 615.58 | 627.04 |
| | Песок раств. | т | | | | 1.455 | 615.58 | |
| | Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами | шт | 2.000 | 1.240 | 129.16 | | 61.36 | 190.52 |
| | 177 квартал - 8 | | 2.000 | 1.240 | 129.16 | 0.66 | 61.36 | 190.52 |
| | Олифа | кг | | | | 0.06 | 3.16 | |
| | Эмаль ПФ-115 зеленая | кг | | | | 0.6 | 58.20 | |
| | Окраска спортивных комплексов, игровых комплексов | м2 | 1.000 | 1.630 | 169.78 | | 36.37 | 206.15 |
| | 177 квартал - 8 | | 1.000 | 1.630 | 169.78 | 0.39 | 36.37 | 206.15 |
| | Эмаль ПФ-115 красная | кг | | | | 0.39 | 36.37 | |
| | Окраска турника | турник | 1.000 | 0.700 | 72.91 | | 16.55 | 89.46 |
| | 177 квартал - 8 | | 1.000 | 0.700 | 72.91 | 0.21 | 16.55 | 89.46 |
| | Олифа | кг | | | | 0.04 | 2.10 | |
| | Эмаль ПФ-115 белая | кг | | | | 0.17 | 14.45 | |
| | Окраска шведских стенок, лестниц | лестни | 2.000 | 3.060 | 318.73 | | 79.31 | 398.04 |
| | 177 квартал - 8 | | 2.000 | 3.060 | 318.73 | 0.9 | 79.31 | 398.04 |
| | Олифа | кг | | | | 0.18 | 9.47 | |
| | Эмаль ПФ-115 зеленая | кг | | | | 0.72 | 69.84 | |
| | Ремонт деревянных скамеек без спинки и со спинкой с металлич. опорами с окраской(замена досок) | шт | 6.000 | 9.900 | 1031.18 | | 750.94 | 1782.12 |
| | 177 квартал - 8 | | 6.000 | 9.900 | 1031.18 | 3.732 | 750.94 | 1782.12 |
| | Доска обрезная 40 мм | м3 | | | | 0.072 | 399.31 | |
| | Шуруп 30*3 | кг | | | | 0.06 | 2.43 | |
| | Эмаль ПФ-115 белая | кг | | | | 3.6 | 349.20 | |
| | Установка металлических ограждений с окраской | 1 п.м. | 18.000 | 41.580 | 4534.71 | | 13626.36 | 18161.07 |
| | 177 квартал - 8 | | 18.000 | 41.580 | 4534.71 | 14.58 | 13626.36 | 18161.07 |
| | Ограждение метал. 2м | шт | | | | 9 | 13192.92 | |
| | Олифа | кг | | | | 1.26 | 70.56 | |
| | Эмаль ПФ-115 голубая | кг | | | | 4.32 | 362.88 | |
| | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш | | 1431.210 | 68.922 | 7872.78 | | 873.67 | 8746.45 |
| | Герметизация трещин асбестоцементных листов | м2 кр | 2.000 | 0.040 | 4.61 | | 72.80 | 77.41 |
| | 177 квартал - 8 | | 2.000 | 0.040 | 4.61 | 0.52 | 72.80 | 77.41 |
| | Мастика "ТЭПСАН" | кг | | | | 0.52 | 72.80 | |

| Дата выполнения | Работа / Строение / Материалы | Ед. | Объем работ | Количество о чел / часов | Стоимость работ | Количество материала в | Стоимость материалов | Всего |
|-----------------|---|-------|----------------|--------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|
| | Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек. | м2 | 150.000 | 43.200 | 4918.75 | | | 4918.75 |
| | 177 квартал - 8 | | 150.000 | 43.200 | 4918.75 | 0 | | 4918.75 |
| | Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев | м2 | 1263.210 | 12.632 | 1438.29 | | | 1438.29 |
| | 177 квартал - 8 | | 1263.210 | 12.632 | 1438.29 | 0 | | 1438.29 |
| | Переновеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей | м | 10.000 | 6.900 | 795.57 | | 4.54 | 800.11 |
| | 177 квартал - 8 | | 10.000 | 6.900 | 795.57 | 0.1 | 4.54 | 800.11 |
| | Проволока вязальная | кг | | | | 0.1 | 4.54 | |
| | Ремонт жалюзи слуховых окон | шт | 1.000 | 1.050 | 134.87 | | | 134.87 |
| | 177 квартал - 8 | | 1.000 | 1.050 | 134.87 | 0 | | 134.87 |
| | Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек | м | 5.000 | 5.100 | 580.69 | | 796.33 | 1377.02 |
| | 177 квартал - 8 | | 5.000 | 5.100 | 580.69 | 4.025 | 796.33 | 1377.02 |
| | Проволока вязальная | кг | | | | 0.025 | 1.13 | |
| | Труба в/сточная L 1250 | шт | | | | 4 | 795.20 | |
| | Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД | | 194.967 | 212.444 | 26461.74 | | 1706.86 | 28168.60 |
| | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов | | 41.000 | 36.340 | 4519.39 | | 5.13 | 4524.52 |
| | Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона | шт | 32.000 | 8.000 | 1027.60 | | | 1027.60 |
| | 177 квартал - 8 | | 32.000 | 8.000 | 1027.60 | 0 | | 1027.60 |
| | Подготовка ИТП к отопительному сезону | шт | 1.000 | 20.340 | 2464.19 | | 5.13 | 2469.32 |
| | 177 квартал - 8 | | 1.000 | 20.340 | 2464.19 | 0.05 | 5.13 | 2469.32 |
| | Гайка М 16 | кг | | | | 0.05 | 5.13 | |
| | Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период | шт | 8.000 | 8.000 | 1027.60 | | | 1027.60 |
| | 177 квартал - 8 | | 8.000 | 8.000 | 1027.60 | 0 | | 1027.60 |
| | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн) | | 3.897 | 19.524 | 3034.61 | | | 3034.61 |
| | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения | 100 м | 3.897 | 19.524 | 3034.61 | | | 3034.61 |
| | 177 квартал - 8 | | 3.897 | 19.524 | 3034.61 | 0 | | 3034.61 |
| | Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед | | 150.070 | 156.580 | 18907.74 | | 1701.73 | 20609.47 |
| | Временная заделка свищей и трещин на внутренних стояках ГВС,,ХВС,отопления:диаметром до 50 мм | мест | 8.000 | 4.240 | 482.77 | | | 482.77 |
| | 177 квартал - 8 | | 8.000 | 4.240 | 482.77 | 0 | | 482.77 |

| Дата выполнения | Работа / Строение / Материалы | Ед. | Объем работ | Количество о чел / часов | Стоимость работ | Количество материалов | Стоимость материалов | Всего |
|-----------------|---|--------|----------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------------|
| | Запуск системы отопления | 1000 м | 19.365 | 28.273 | 3631.65 | | | 3631.65 |
| | 177 квартал - 8 | | 19.365 | 28.273 | 3631.65 | 0 | | 3631.65 |
| | Изоляция трубопроводов отопления | 1 м3 | 0.100 | 1.517 | 197.77 | | 459.74 | 657.51 |
| | 177 квартал - 8 | | 0.100 | 1.517 | 197.77 | 1.794 | 459.74 | 657.51 |
| | Скотч 50мм/66 м | шт | | | | 1.67 | 67.30 | |
| | Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08) | м3 | | | | 0.124 | 392.44 | |
| | Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках | 1000 м | 11.605 | 46.420 | 5962.65 | | | 5962.65 |
| | 177 квартал - 8 | | 11.605 | 46.420 | 5962.65 | 0 | | 5962.65 |
| | Очистка канализационной сети: внутренней | м | 80.000 | 29.600 | 3228.18 | | | 3228.18 |
| | 177 квартал - 8 | | 80.000 | 29.600 | 3228.18 | 0 | | 3228.18 |
| | Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом до 80кг внутри здания | шт | 10.000 | 33.500 | 3749.99 | | | 3749.99 |
| | 177 квартал - 8 | | 10.000 | 33.500 | 3749.99 | 0 | | 3749.99 |
| | Смена вентилей ГВС диаметром : 25мм | шт | 3.000 | 3.540 | 454.71 | | 289.56 | 744.27 |
| | 177 квартал - 8 | | 3.000 | 3.540 | 454.71 | 3.021 | 289.56 | 744.27 |
| | Лен сантехнический | кг | | | | 0.021 | 4.56 | |
| | Шаров. кран-ручка ду15 | шт | | | | 3 | 285.00 | |
| | Смена вентилей ХВС диаметром : 25мм | шт | 3.000 | 3.540 | 454.71 | | 301.44 | 756.15 |
| | 177 квартал - 8 | | 3.000 | 3.540 | 454.71 | 3.021 | 301.44 | 756.15 |
| | Лен сантехнический | кг | | | | 0.021 | 16.44 | |
| | Шаров. кран-ручка ду15 | шт | | | | 3 | 285.00 | |
| | Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм | шт | 5.000 | 4.650 | 597.29 | | 607.59 | 1204.88 |
| | 177 квартал - 8 | | 5.000 | 4.650 | 597.29 | 5.035 | 607.59 | 1204.88 |
| | Лен сантехнический | кг | | | | 0.035 | 7.59 | |
| | Шаровый кран ду 20 | шт | | | | 5 | 600.00 | |
| | Уплотнение резьбовых соединений с применением льняной пряди или асбест шнура | соедин | 10.000 | 1.300 | 148.02 | | 43.40 | 191.42 |
| | 177 квартал - 8 | | 10.000 | 1.300 | 148.02 | 0.2 | 43.40 | 191.42 |
| | Лен сантехнический | кг | | | | 0.2 | 43.40 | |
| | Итого: | | 7800.98 | 535.537 | 65107.59 | 71.42 | 18602.77 | 83710.36 |

Сдал: Ирт Прохорове/
подпись МП

Принял: ИВ 4 В. В. Ветиник
подпись МП

и инженер педо-2 Сул Сурикова О.В