

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.16 по **31.12.16**

По Строению "177 квартал - 9". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н.". По договору "договор-подряда №46/2007 от 01.12.2007г.". По всем Работам. По всем

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	177 квартал - 9		13235.804	618.659	73369.61	123.126	40827.30	114196.91
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		12974.632	364.831	41323.23		29533.03	70856.26
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		25.032	46.211	5602.56			5602.56
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.040	8.160	1048.15			1048.15
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	3.784	9.838	1263.74			1263.74
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.012	1.133	145.58			145.58
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	7.347	22.849	2601.61			2601.61
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	10.849	4.231	543.48			543.48
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользо		14.000	13.628	1494.96		3064.15	4559.11
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол до 1 м2	м2	8.000	9.680	1045.44		3064.15	4109.59
	Гвозди 1,6*25	кг				0.024	1.21	
	Стекло 4мм	м2				8.32	2932.38	
	Штапик оконный	м				32.64	130.56	
	Установка пружин (б/у)	шт	6.000	3.948	449.52			449.52
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		2925.000	29.250	3330.40			3330.40
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	2925.000	29.250	3330.40			3330.40
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		5819.600	117.912	12655.35		23974.42	36629.77
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	5776.000	57.760	6071.73			6071.73
	Заполнение клумб грунтом	клумб	6.000	0.600	62.50		6213.56	6276.06
	Грунт	т				7.8	6213.56	
	Заполнение песочницы песком	песочн	1.000	0.110	11.46		615.58	627.04
	Песок раств.	т				1.455	615.58	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	6.000	3.720	387.47		184.07	571.54
	Олифа	кг				0.18	9.47	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				1.8	174.60	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	8.600	4.902	579.76		341.03	920.79
	Олифа	кг				0.774	40.72	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				3.096	300.31	
	Установка металлических ограждений с окраской	1 п.м.	22.000	50.820	5542.43		16620.18	22162.61
	Ограждение метал. 2м	шт				11	16124.68	
	Олифа	кг				1.54	81.02	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				5.28	414.48	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		4143.000	141.510	16112.32			16112.32
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см. Скалывание сосулек.	м2	360.000	103.680	11805.00			11805.00
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	3783.000	37.830	4307.32			4307.32
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен		48.000	16.320	2127.64		2494.46	4622.10
	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стен панелей монтаж. пеной	м	48.000	16.320	2127.64		2494.46	4622.10
	Пена монтажная Проф. 750мл/0,9 кг	шт				11.136	2494.46	
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		261.172	253.828	32046.38		11294.27	43340.65
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		41.000	36.340	4519.39		5.13	4524.52
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2464.19		5.13	2469.32
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	8.000	8.000	1027.60			1027.60
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		5.248	26.292	4086.64			4086.64
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	5.248	26.292	4086.64			4086.64
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		214.924	191.196	23440.35		11289.14	34729.49
	Запуск системы отопления	1000 м	20.374	29.746	3820.87			3820.87
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	1.000	15.170	1977.71		5269.40	7247.11
	Скотч 50мм/66 м	шт				16.7	818.30	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				1.24	4451.10	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	17.550	70.200	9017.19			9017.19
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	160.000	59.200	6456.35			6456.35
	Смена вентилей ГВС диаметром : 25мм	шт	4.000	4.720	606.28		3360.00	3966.28
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				8	3360.00	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 25мм	шт	4.000	4.720	606.28		1687.59	2293.87
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				4	1680.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	8.000	7.440	955.67		972.15	1927.82
	Лен сантехнический	кг				0.056	12.15	
	Шаровый кран ду 20	шт				8	960.00	
	Итого:		13235.80	618.659	73369.61	123.13	40827.30	114196.91

Сдал: Врт / Проходаковс /
подпись МП

Принял: кв 71 Став / Ткачуркина Т.И /
подпись МП

инженер МЭО-2 Сушкова ОВ