

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.16 по 31.12.16

По Строению "178 квартал - 11". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н.". По договору "договор-подряда №46/2007 от 01.12.2007г.". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	178 квартал - 11		5789.341	315.220	37189.32	77.0996	6350.51	43539.83
	<i>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</i>		5579.614	150.556	16811.09		4767.98	21579.07
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		11.414	23.404	2820.30			2820.30
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.020	4.080	524.08			524.08
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	1.702	4.425	568.42			568.42
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.493	0.552	70.93			70.93
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.099	12.748	1451.48			1451.48
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	4.100	1.599	205.39			205.39
	<i>Работы, выполн в целях надлежащего содержания и текущ ремонта дверей и окон запол помещен общ пользов</i>		9.000	8.550	931.45		1916.96	2848.41
	Малый ремонт дверных полотен в летний период	м2	2.000	0.680	70.83			70.83
	Малый ремонт оконных переплетов узких одинарных коробок со спаренными переплетами	шт	2.000	1.820	207.22		1.86	209.08
	Шуруп 30*3	кг				0.046	1.86	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по замаске при площ стекол до 1 м2	м2	5.000	6.050	653.40		1915.10	2568.50
	Гвозди 1,6*25	кг				0.015	0.76	
	Стекло 4мм	м2				5.2	1832.74	
	Штапик оконный	м				20.4	81.60	
	<i>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</i>		1322.200	13.222	1505.46			1505.46
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	1322.200	13.222	1505.46			1505.46
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</i>		3250.000	49.060	5141.19		829.94	5971.13
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	3238.000	32.380	3403.79			3403.79
	Заполнение песочницы песком	песочн	1.000	0.110	11.46		615.58	627.04
	Песок раств.	т				1.455	615.58	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	2.000	1.240	129.16		61.36	190.52
	Олифа	кг				0.06	3.16	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
						0.6	58.20	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг						
	Окраска спортивных комплексов, игровых комплексов	м2	1.000	1.630	169.78		41.63	211.41
	Олифа	кг				0.1	5.26	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.39	36.37	
	Окраска турника	турник	1.000	0.700	72.91		16.55	89.46
	Олифа	кг				0.04	2.10	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.17	14.45	
	Ремонт деревянных скамеек без спинки и со спинкой с металлич. опорами с окраской(замена досок)	шт	6.000	9.900	1031.19		94.82	1126.01
	Брусok д/ скамейки	шт				2	94.82	
	Ремонт качели-балансира с заменой повреждённых досок и последующей окраской	качели	1.000	3.100	322.90			322.90
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>		<b>987.000</b>	<b>56.320</b>	<b>6412.69</b>		<b>2021.08</b>	<b>8433.77</b>
	Герметизация трещин асбестоцементных листов	м2 крc	3.000	0.060	6.92		109.20	116.12
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				0.78	109.20	
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	120.000	34.560	3935.00			3935.00
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	851.000	8.510	968.95			968.95
	Ремонт оконных переплётов слуховых окон	створc	1.000	0.950	108.17			108.17
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек	м	12.000	12.240	1393.65		1911.88	3305.53
	Проволока вязальная	кг				0.075	3.40	
	Труба в/сточная L 1250	шт				9.6	1908.48	
	<b>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</b>		<b>209.727</b>	<b>164.664</b>	<b>20378.23</b>		<b>1582.53</b>	<b>21960.76</b>
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>33.000</b>	<b>28.340</b>	<b>3491.79</b>		<b>5.13</b>	<b>3496.92</b>
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2464.19		5.13	2469.32
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</b>		<b>2.632</b>	<b>13.186</b>	<b>2049.55</b>			<b>2049.55</b>
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	2.632	13.186	2049.55			2049.55
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</b>		<b>174.095</b>	<b>123.138</b>	<b>14836.89</b>		<b>1577.40</b>	<b>16414.29</b>

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
					1718.21			1718.21
	Запуск системы отопления	1000 м	9.162	13.376				
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	7.933	31.732	4075.97			4075.97
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	120.000	44.400	4842.26			4842.26
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 150мм	1 раст	5.000	3.500	395.15			395.15
	Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом до 80кг внутри здания	шт	1.000	3.350	375.00			375.00
	Смена вентилей ГВС диаметром : 15 мм	шт	3.000	2.790	358.37		289.56	647.93
	Лен сантехнический	кг				0.021	4.56	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				3	285.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	5.000	4.650	597.29		7.59	604.88
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 15 мм	шт	3.000	2.790	358.37		289.56	647.93
	Лен сантехнический	кг				0.021	4.56	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				3	285.00	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	10.000	9.900	1271.65		531.35	1803.00
	Лен сантехнический	кг				0.005	1.08	
	Труба 20	т				0.0166	530.27	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС, ГВС, отопления диаметром :15 мм	шт	5.000	5.000	635.05		167.17	802.22
	Контрогайка ф15	шт				5	30.00	
	Лен сантехнический	кг				0.01	2.17	
	Муфта ду 15	шт				5	95.00	
	Сгон д-15	шт				5	40.00	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС, ГВС, отопления диаметром :20 мм	шт	5.000	1.650	209.57		292.17	501.74
	Контрогайка Ду 20	шт				5	35.00	
	Лен сантехнический	кг				0.01	2.17	
	Муфта Ду20	шт				5	110.00	
	Сгон д 20	шт				5	145.00	
	<b>Итого:</b>		<b>5789.34</b>	<b>315.220</b>	<b>37189.32</b>	<b>77.10</b>	<b>6350.51</b>	<b>43539.83</b>

Сдал:

*Лям / Проходимова /*  
 подпись МП

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
--------------------	-------------------------------	-----	-------------	--------------------------------	-----------------	------------------------------	-------------------------	-------

Принял: К.В. 24 Мур - Терещинский  
подпись МП

Итогомер № 20-2 Сульф Сушкова ОВ