

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.16 по 31.12.16

По Строению "178 квартал - 4". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н. ЖЭО-2". По договору "договор-подряда №46/2007 от 01.12.2007г.". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	178 квартал - 4		2115.944	280.052	34592.01	138.0626	12439.96	47031.97
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		1976.960	90.546	10333.64		4156.17	14489.81
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		7.470	20.135	2420.93			2420.93
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.510	2.040	262.04			262.04
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.318	6.027	774.14			774.14
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.480	0.538	69.05			69.05
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	3.642	11.327	1289.65			1289.65
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.520	0.203	26.05			26.05
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		19.000	20.120	2251.87		3850.98	6102.85
	Смена дверных приборов: пружины	шт	3.000	1.980	225.44		249.18	474.62
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				3	237.00	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.32	12.18	
	Смена дверных приборов: шпингалеты	шт	3.000	5.100	580.69		62.70	643.39
	Шпингалет	шт				3	46.50	
	Шуруп 30*3	кг				0.4	16.20	
	Смена притворов дверных проемов с укреплением шурупами	м	4.000	0.960	109.31		90.93	200.24
	Притвор.планка 2000мм	шт				4.52	90.40	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.014	0.53	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	3.500	5.425	617.69		1351.12	1968.81
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0175	0.88	
	Стекло 4мм	м2				3.605	1264.56	
	Штапик оконный	м				21.42	85.68	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замаске при площ стекол до 1 м2	м2	5.500	6.655	718.74		2097.05	2815.79
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0165	0.83	
	Стекло 4мм	м2				5.72	2006.46	
	Штапик оконный	м				22.44	89.76	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1332.000	13.320	1516.61			1516.61

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	1332.000	13.320	1516.61			1516.61
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта внутр отделки помещ общ пользован</i>		49.620	9.445	1088.35		33.15	1121.50
	Окраска известковыми составами: по штукатурке	м2	19.500	3.120	340.27		33.15	373.42
	Известь	кг				3.9	33.15	
	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: без подг с расчисткой старой краски до 10%	м2	30.120	6.325	748.08			748.08
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</i>		541.870	16.416	1785.94		264.97	2050.91
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	520.000	5.200	546.62			546.62
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	0.600	0.372	38.75		21.63	60.38
	Олифа	кг				0.11	5.79	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.18	15.84	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	8.840	5.039	595.94			595.94
	Окраска ранее окрашенных деревянных ограждений	м	10.400	2.496	259.98		163.47	423.45
	Олифа	кг				0.15	7.89	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1.768	155.58	
	Окраска спортивных комплексов, игровых комплексов	м2	2.030	3.309	344.65		79.87	424.52
	Олифа	кг				0.18	9.47	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.8	70.40	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</i>		27.000	11.110	1269.94		7.07	1277.01
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулук.	м2	20.000	5.760	655.83			655.83
	Переновка водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей	м	5.000	3.450	397.78		2.27	400.05
	Проволока вязальная	кг				0.05	2.27	
	Ремонт оконных переплётов слуховых окон	створ	2.000	1.900	216.33		4.80	221.13
	Саморез 3,5*16	шт				40	4.80	
	<i>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</i>		138.984	189.506	24258.37		8283.79	32542.16
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</i>		38.000	36.200	4636.31		171.04	4807.35

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	28.000	7.000	899.15			899.15
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2612.67			2612.67
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	7.000	7.000	899.15			899.15
	Смена вентилей в ИТП диаметром 15 мм	шт	2.000	1.860	225.34		171.04	396.38
	Лен сантехнический	кг				0.014	3.04	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				2	168.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		3.200	16.032	2491.85		0.14	2491.99
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	3.200	16.032	2491.85		0.14	2491.99
	Лен сантехнический	кг				0.0006	0.14	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		97.784	137.274	17130.21		8112.61	25242.82
	Запуск системы отопления	1000 м	9.290	13.563	1742.22			1742.22
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.050	0.758	98.89		263.52	362.41
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.67	67.30	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.062	196.22	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.050	0.758	98.89		263.52	362.41
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.67	67.30	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.062	196.22	
	Изоляция трубопроводов ХВС	1 м3	0.050	0.758	98.89		229.87	328.76
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.835	33.65	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.062	196.22	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	18.054	72.216	9276.14			9276.14
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	40.000	14.800	1614.09			1614.09
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 150мм	1 раст	2.000	1.400	158.06		3.94	162.00
	Цемент	кг				0.58	3.94	
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	9.290	13.601	1548.56			1548.56
	Смена вентилей ГВС диаметром : 32 мм	шт	2.000	2.360	303.14		2819.43	3122.57
	Лен сантехнический	кг				0.024	5.21	
	Олифа	кг				0.024	1.26	
	Шаров. кран ду32 навал	шт				2	2812.96	
	Смена вентилей отопления диаметром : 25мм	шт	3.000	3.540	454.71		541.18	995.89
	Лен сантехнический	кг				0.06	13.02	
	Олифа	кг				0.06	3.16	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				3	525.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 32 мм	шт	2.000	2.360	303.14		2819.43	3122.57
	Лен сантехнический	кг				0.024	5.21	
	Олифа	кг				0.024	1.26	
	Шаров. кран ду32 навал	шт				2	2812.96	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 15 мм	шт	3.000	2.790	358.37		261.43	619.80
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Олифа	кг				0.035	1.84	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				3	252.00	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 20мм	шт	3.000	2.790	358.37		324.43	682.80
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Олифа	кг				0.035	1.84	
	Шаровый кран ду 20	шт				3	315.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 15 мм	шт	3.000	2.790	358.37		261.43	619.80
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Олифа	кг				0.035	1.84	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				3	252.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	3.000	2.790	358.37		324.43	682.80
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Олифа	кг				0.035	1.84	
	Шаровый кран ду 20	шт				3	315.00	
	Итого:		2115.94	280.052	34592.01	138.06	12439.96	47031.97

Сдал: Т.Н. Проходанова
подпись МП

10.03.16 ^{кв.159} Принял: Темаева СВ Демидов А.И. Танов А.И.
подпись МП
Инженер КСЭД-2 Сулф. О.В. Сушкова