

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.16 по 31.12.16

По Строеие "178 квартал - 5". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н. ЖЭО-2" По договору "договор-подряда №46/2007 от 01.12.2007г.". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
			5003.050	418.707	99197.29	349.6527	14297.24	113494.53
	178 квартал - 5							
	<b>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</b>		4868.310	241.375	76492.90		6655.43	83148.33
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		7.470	20.135	2420.93			2420.93
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.510	2.040	262.04			262.04
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	2.318	6.027	774.14			774.14
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.480	0.538	69.05			69.05
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	3.642	11.327	1289.65			1289.65
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.520	0.203	26.05			26.05
	<b>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</b>		15.500	12.465	1415.72		1592.86	3008.58
	Смена дверных приборов: пружины	шт	3.000	1.980	225.44		249.18	474.62
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				3	237.00	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.32	12.18	
	Смена дверных приборов: шпингалеты	шт	3.000	5.100	580.69		62.70	643.39
	Шпингалет	шт				3	46.50	
	Шуруп 30*3	кг				0.4	16.20	
	Смена наличников дверных проемов с укреплением шурупами	м	7.000	1.680	191.28		318.26	509.54
	Обналичка 2000	шт				4.52	316.40	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.049	1.86	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	2.000	3.100	352.97		772.07	1125.04
	Гвозди 1,6*25	кг				0.01	0.50	
	Стекло 4мм	м2				2.06	722.61	
	Штапик оконный	м				12.24	48.96	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по замазке при площ стекол до 1 м2	м2	0.500	0.605	65.34		190.65	255.99
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0015	0.08	
	Стекло 4мм	м2				0.52	182.41	
	Штапик оконный	м				2.04	8.16	
	<b>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</b>		2433.000	145.330	15913.67		3787.48	19701.15

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Окраска известковыми составами стен, потолков подвальных помещений	м2	1100.000	132.000	14395.92		3787.48	18183.40
	Известь	кг				253	2150.50	
	Шп. шкурка	м2				8.8	1636.98	
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	1333.000	13.330	1517.75			1517.75
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущ ремонта внутр отделки помещ общ пользован</b>		<b>49.650</b>	<b>9.450</b>	<b>1088.87</b>		<b>436.32</b>	<b>1525.19</b>
	Окраска известковыми составами: по штукатурке	м2	19.530	3.125	340.79		33.20	373.99
	Известь	кг				3.906	33.20	
	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: без подг с расчисткой старой краски до 10%	м2	30.120	6.325	748.08		403.12	1151.20
	Олифа	кг				0.6024	33.73	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				4.3975	369.39	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</b>		<b>2325.690</b>	<b>37.795</b>	<b>4029.94</b>		<b>368.83</b>	<b>4398.77</b>
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	2300.000	23.000	2417.76			2417.76
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	4.000	2.480	258.32		111.91	370.23
	Олифа	кг				0.12	6.31	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1.2	105.60	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	8.840	5.039	595.94			595.94
	Окраска ранее окрашенных деревянных ограждений	м	9.600	2.304	239.98		151.51	391.49
	Олифа	кг				0.15	7.89	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1.632	143.62	
	Окраска шведских стенок, лестниц	лестниц	3.250	4.972	517.94		105.41	623.35
	Олифа	кг				0.2975	15.65	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1.02	89.76	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>		<b>35.000</b>	<b>14.200</b>	<b>1623.77</b>		<b>469.94</b>	<b>2093.71</b>
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	25.000	7.200	819.79			819.79
	Переновеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей	м	7.000	4.830	556.90		3.18	560.08
	Проволока вязальная	кг				0.07	3.18	
	Ремонт оконных переплётв слуховых окон	створ	1.000	0.950	108.17		2.40	110.57
	Саморез 3,5*16	шт				20	2.40	
	Смена :отливов(отметов)водосточных труб	шт	2.000	1.220	138.91		464.36	603.27

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
						2	464.00	
	Отметы водосточные	шт				0.008	0.36	
	Проволока вязальная	кг						50000.00
	<b>Текущий ремонт подъезда</b>		2.000	2.000	50000.00			50000.00
	Текущий ремонт подъезда	подъе	2.000	2.000	50000.00			
	<b>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</b>		134.740	177.332	22704.39		7641.81	30346.20
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</b>		36.000	34.340	4410.97			4410.97
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	28.000	7.000	899.15			899.15
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2612.67			2612.67
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	7.000	7.000	899.15			899.15
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</b>		3.200	16.032	2491.85		0.14	2491.99
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	3.200	16.032	2491.85		0.14	2491.99
	Лен сантехнический	кг				0.0006	0.14	
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед</b>		95.540	126.960	15801.57		7641.67	23443.24
	Запуск системы отопления	1000 м	9.290	13.563	1742.22			1742.22
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.010	0.152	19.78		106.54	126.32
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.67	67.30	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0124	39.24	
	<b>Изоляция трубопроводов ГВС</b>	1 м3	0.010	0.152	19.78		106.54	126.32
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.67	67.30	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0124	39.24	
	<b>Изоляция трубопроводов ХВС</b>	1 м3	0.010	0.152	19.78		72.89	92.67
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.835	33.65	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0124	39.24	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	15.930	63.720	8184.83			8184.83
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	40.000	14.800	1614.09			1614.09
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 150мм	1 раст	2.000	1.400	158.06		3.94	162.00
	Цемент	кг				0.58	3.94	
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	9.290	13.601	1548.56			1548.56

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>Смена вентилей ГВС диаметром : 32 мм</b>	шт	2.000	2.360	303.14		2819.43	3122.57
	Лен сантехнический	кг				0.024	5.21	
	Олифа	кг				0.024	1.26	
	Шаров. кран ду32 навал	шт				2	2812.96	
	<b>Смена вентилей отопления диаметром : 25мм</b>	шт	3.000	3.540	454.71		541.18	995.89
	Лен сантехнический	кг				0.06	13.02	
	Олифа	кг				0.06	3.16	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				3	525.00	
	<b>Смена вентилей отопления диаметром : 32 мм</b>	шт	2.000	2.360	303.14		2819.43	3122.57
	Лен сантехнический	кг				0.024	5.21	
	Олифа	кг				0.024	1.26	
	Шаров. кран ду32 навал	шт				2	2812.96	
	<b>Смена вентилей ГВС диаметром : 15 мм</b>	шт	3.000	2.790	358.37		261.43	619.80
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Олифа	кг				0.035	1.84	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				3	252.00	
	<b>Смена вентилей ГВС диаметром : 20мм</b>	шт	3.000	2.790	358.37		324.43	682.80
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Олифа	кг				0.035	1.84	
	Шаровый кран ду 20	шт				3	315.00	
	<b>Смена вентилей отопления диаметром : 15 мм</b>	шт	3.000	2.790	358.37		261.43	619.80
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Олифа	кг				0.035	1.84	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				3	252.00	
	<b>Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм</b>	шт	3.000	2.790	358.37		324.43	682.80
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Олифа	кг				0.035	1.84	
	Шаровый кран ду 20	шт				3	315.00	
	<b>Итого:</b>		<b>5003.05</b>	<b>418.707</b>	<b>99197.29</b>	<b>349.65</b>	<b>14297.24</b>	<b>113494.53</b>

Сдал: Т.Н. Прохорова  
подпись МП

кв25 Принял: Пудовкин Ю.А.  
подпись МП

Инженер ЖЭД-2 Сушиков О.В.