

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.16 по 31.12.16

По Строению "178 квартал - 7". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н. ЖЭО-2". По договору "договор-подряда №46/2007 от 01.12.2007г.". По всем Работам. По всем

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	178 квартал - 7		3897.477	315.316	88264.33	177.3623	19614.27	107878.60
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		3759.850	121.215	63390.07		6442.46	69832.53
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		7.470	20.135	2420.93			2420.93
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.510	2.040	262.04			262.04
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.318	6.027	774.14			774.14
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.480	0.538	69.05			69.05
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	3.642	11.327	1289.65			1289.65
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.520	0.203	26.05			26.05
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		20.250	21.802	2438.12		4329.96	6768.08
	Смена дверных приборов: пружины	шт	3.000	1.980	225.44		249.18	474.62
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				3	237.00	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.32	12.18	
	Смена дверных приборов: шпингалеты	шт	3.000	5.100	580.69		62.70	643.39
	Шпингалет	шт				3	46.50	
	Шуруп 30*3	кг				0.4	16.20	
	Смена притворов дверных проемов с укреплением шурупами	м	4.000	0.960	109.31		90.93	200.24
	Притвор.планка 2000мм	шт				4.52	90.40	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.014	0.53	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	4.000	6.200	705.93		1544.14	2250.07
	Гвозди 1,6*25	кг				0.02	1.01	
	Стекло 4мм	м2				4.12	1445.21	
	Штапик оконный	м				24.48	97.92	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замаске при площ стекол до 1 м2	м2	6.250	7.562	816.75		2383.01	3199.76
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0187	0.94	
	Стекло 4мм	м2				6.5	2280.07	
	Штапик оконный	м				25.5	102.00	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1323.000	13.230	1506.37			1506.37

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	1323.000	13.230	1506.37			1506.37
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта внутр отделки помещ общ пользован		33.100	6.300	725.91		290.88	1016.79
	Окраска известковыми составами: по штукатурке	м2	13.020	2.083	227.19		22.13	249.32
	Известь	кг				2.604	22.13	
	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей:без подг с расчисткой старой краски до 10%	м2	20.080	4.217	498.72		268.75	767.47
	Олифа	кг				0.4016	22.49	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				2.9317	246.26	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		2334.600	42.589	4500.08		792.45	5292.53
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	2300.000	23.000	2417.76			2417.76
	Заполнение песочницы песком	песочн	0.050	0.005	0.57		30.78	31.35
	Песок раств.	т				0.0727	30.78	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	5.000	3.100	322.90		137.79	460.69
	Олифа	кг				0.11	5.79	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1.5	132.00	
	Окраска деревянной скамьи со спинкой с металлическими опорами	шт	1.000	1.330	138.53		56.48	195.01
	Олифа	кг				0.07	3.68	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.6	52.80	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	5.200	2.964	350.55			350.55
	Окраска поверхности песочницы	песочн	5.700	3.762	391.85		259.80	651.65
	Олифа	кг				0.171	9.00	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				2.85	250.80	
	Окраска ранее окрашенных деревянных ограждений	м	14.400	3.456	359.98		223.31	583.29
	Олифа	кг				0.15	7.89	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				2.448	215.42	
	Окраска шведских стенок, лестниц	лестни	3.250	4.972	517.94		84.29	602.23
	Олифа	кг				0.2975	15.65	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.78	68.64	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		26.750	10.520	1200.28		437.19	1637.47
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	20.000	5.760	655.83			655.83

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Переноска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей	м	2.500	1.725	198.89		1.13	200.02
	Проволока вязальная	кг				0.025	1.13	
	Ремонт оконных переплетов слуховых окон	створс	2.000	1.900	216.33		4.80	221.13
	Саморез 3,5*16	шт				40	4.80	
	Смена :отливов(отметов)водосточных труб	шт	1.000	0.610	69.45		232.18	301.63
	Отметы водосточные	шт				1	232.00	
	Проволока вязальная	кг				0.004	0.18	
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	м	1.250	0.525	59.78		199.08	258.86
	Проволока вязальная	кг				0.0062	0.28	
	Труба в/сточная L 1250	шт				1	198.80	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта лестниц		0.180	0.389	44.31		72.45	116.76
	Ремонт металлических перильных ограждений: л/кл	м2	0.180	0.389	44.31		72.45	116.76
	Полоса перильного ограждения	шт				1	72.45	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен		12.500	4.250	554.07		519.53	1073.60
	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стен панелей монтаж. пеной	м	12.500	4.250	554.07		519.53	1073.60
	Пена монтажная Проф. 750мл/0,9 кг	шт				2.9	519.53	
	Текущий ремонт подъезда		2.000	2.000	50000.00			50000.00
	Текущий ремонт подъезда	подъе	2.000	2.000	50000.00			50000.00
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		137.627	194.101	24874.26		13171.81	38046.07
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		38.000	36.200	4636.31		171.04	4807.35
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	28.000	7.000	899.15			899.15
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2612.67			2612.67
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	7.000	7.000	899.15			899.15
	Смена вентиля в ИТП диаметром 15 мм	шт	2.000	1.860	225.34		171.04	396.38
	Лен сантехнический	кг				0.014	3.04	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				2	168.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		3.200	16.032	2491.85		0.14	2491.99

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	3.200	16.032	2491.85		0.14	2491.99
	Лен сантехнический	кг				0.0006	0.14	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		96.427	141.869	17746.10		13000.63	30746.73
	Запуск системы отопления	1000 м	9.290	13.563	1742.22			1742.22
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.349	5.295	690.22		1892.86	2583.08
	Скотч 50мм/66 м	шт				7.3313	344.70	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.4328	1548.16	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.349	5.295	690.22		1892.86	2583.08
	Скотч 50мм/66 м	шт				7.3313	344.70	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.4328	1548.16	
	Изоляция трубопроводов ХВС	1 м3	0.349	5.295	690.22		1859.21	2549.43
	Скотч 50мм/66 м	шт				6.4963	311.05	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.4328	1548.16	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	15.800	63.200	8118.04			8118.04
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	40.000	14.800	1614.09			1614.09
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 150мм	1 раст	2.000	1.400	158.06		3.94	162.00
	Цемент	кг				0.58	3.94	
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	9.290	13.601	1548.56			1548.56
	Смена вентилей ГВС диаметром : 32 мм	шт	2.000	2.360	303.14		2819.43	3122.57
	Лен сантехнический	кг				0.024	5.21	
	Олифа	кг				0.024	1.26	
	Шаров. кран ду32 навал	шт				2	2812.96	
	Смена вентилей отопления диаметром : 25мм	шт	3.000	3.540	454.71		541.18	995.89
	Лен сантехнический	кг				0.06	13.02	
	Олифа	кг				0.06	3.16	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				3	525.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 32 мм	шт	2.000	2.360	303.14		2819.43	3122.57
	Лен сантехнический	кг				0.024	5.21	
	Олифа	кг				0.024	1.26	
	Шаров. кран ду32 навал	шт				2	2812.96	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 15 мм	шт	3.000	2.790	358.37		261.43	619.80
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Олифа	кг				0.035	1.84	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				3	252.00	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 20мм	шт	3.000	2.790	358.37		324.43	682.80

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Олифа	кг				0.035	1.84	
	Шаровый кран ду 20	шт				3	315.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 15 мм	шт	3.000	2.790	358.37		261.43	619.80
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Олифа	кг				0.035	1.84	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				3	252.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	3.000	2.790	358.37		324.43	682.80
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Олифа	кг				0.035	1.84	
	Шаровый кран ду 20	шт				3	315.00	
	Итого:		3897.48	315.316	88264.33	177.36	19614.27	107878.60

Сдал: Т.Н. Прокопанова
подпись МП

кв.18 Принял: Добулькина Н.В.
подпись МП

Инженер ИСО-2 Сурф О.В. Сушкова.