

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.16 по 31.12.16

По Строению "178 квартал - 8". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н. ЖЭО-2". По договору "договор-подряда №46/2007 от 01.12.2007г.". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	178 квартал - 8		4031.766	321.062	38870.99	115.8667	14796.96	53667.95
	<i>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</i>		3886.206	137.450	15373.19		5288.58	20661.77
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		7.470	20.135	2420.93			2420.93
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.510	2.040	262.04			262.04
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.318	6.027	774.14			774.14
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.480	0.538	69.05			69.05
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	3.642	11.327	1289.65			1289.65
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.520	0.203	26.05			26.05
	<i>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</i>		12.500	16.475	1861.66		2811.60	4673.26
	Смена дверных приборов: пружины	шт	3.000	1.980	225.44		249.18	474.62
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				3	237.00	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.32	12.18	
	Смена дверных приборов: шпингалеты	шт	3.000	5.100	580.69		62.70	643.39
	Шпингалет	шт				3	46.50	
	Шуруп 30*3	кг				0.4	16.20	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	4.500	6.975	794.17		1737.16	2531.33
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0225	1.13	
	Стекло 4мм	м2				4.635	1625.87	
	Штапик оконный	м				27.54	110.16	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замаске при площ стекол до 1 м2	м2	2.000	2.420	261.36		762.56	1023.92
	Гвозди 1,6*25	кг				0.006	0.30	
	Стекло 4мм	м2				2.08	729.62	
	Штапик оконный	м				8.16	32.64	
	<i>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</i>		1321.000	13.210	1504.09			1504.09
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	1321.000	13.210	1504.09			1504.09

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		2493.036	70.275	7593.27		1837.46	9430.73
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	2446.000	24.460	2571.23			2571.23
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	4.000	2.480	258.32		111.39	369.71
	Олифа	кг				0.11	5.79	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1.2	105.60	
	Окраска качелей - маяников	качели	1.156	1.676	174.59		46.16	220.75
	Олифа	кг				0.104	5.47	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.4624	40.69	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	5.200	2.964	350.55			350.55
	Окраска ранее окрашенных деревянных ограждений	м	9.600	2.304	239.98		151.51	391.49
	Олифа	кг				0.15	7.89	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1.632	143.62	
	Окраска спортивных комплексов, игровых комплексов	м2	2.030	3.309	344.65		79.87	424.52
	Олифа	кг				0.18	9.47	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.8	70.40	
	Окраска турника	турник	4.800	3.360	349.98		81.91	431.89
	Олифа	кг				0.192	10.10	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.816	71.81	
	Окраска шведских стенок, лестниц	лестни	3.250	4.972	517.94		105.41	623.35
	Олифа	кг				0.2975	15.65	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1.02	89.76	
	Ремонт деревянных ограждений с заменой отдельных элементов	1 п.м.	15.000	21.450	2442.30		1127.30	3569.60
	Брусok 50*50*6000	м3				0.075	478.87	
	Гвозди 2,5*50	кг				1.8	85.57	
	Доска обрeзн.25*4000	м3				0.09	562.86	
	Ремонт деревянных скамеек без спинки и со спинкой с металлич. опорами с окраской(замена досок)	шт	2.000	3.300	343.73		133.91	477.64
	Доска обрeзная 40 мм	м3				0.024	133.10	
	Шуруп 30*3	кг				0.02	0.81	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		52.000	15.145	1731.86		636.15	2368.01
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	20.000	1.600	182.18			182.18
	Очистка кровли от снежных навесов. Скальвание сосулек.	м2	20.000	5.760	655.83			655.83

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Переновеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей	м	7.500	5.175	596.68		3.40	600.08
	Проволока вязальная	кг				0.075	3.40	
	Ремонт оконных переплетов слуховых окон	створ	1.000	0.950	108.17		2.40	110.57
	Саморез 3,5*16	шт				20	2.40	
	Смена :отливов(отметов)водосточных труб	шт	1.000	0.610	69.45		232.18	301.63
	Отметы водосточные	шт				1	232.00	
	Проволока вязальная	кг				0.004	0.18	
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	м	2.500	1.050	119.55		398.17	517.72
	Проволока вязальная	кг				0.0125	0.57	
	Труба в/сточная L 1250	шт				2	397.60	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта лестниц		0.200	2.210	261.38		3.37	264.75
	Ремонт металлических ограждений: средний	м2	0.200	2.210	261.38		3.37	264.75
	Электроды МР-3 ду4	кг				0.06	3.37	
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		145.560	183.612	23497.80		9508.38	33006.18
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		36.000	34.340	4410.97			4410.97
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	28.000	7.000	899.15			899.15
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2612.67			2612.67
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	7.000	7.000	899.15			899.15
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		3.200	16.032	2491.85		0.14	2491.99
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	3.200	16.032	2491.85		0.14	2491.99
	Лен сантехнический	кг				0.0006	0.14	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		106.360	133.240	16594.98		9508.24	26103.22
	Запуск системы отопления	1000 м	9.290	13.563	1742.22			1742.22
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.010	0.152	19.78		106.54	126.32
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.67	67.30	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0124	39.24	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.010	0.152	19.78		106.54	126.32
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.67	67.30	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0124	39.24	
	Изоляция трубопроводов ХВС	1 м3	0.010	0.152	19.78		72.89	92.67
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.835	33.65	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0124	39.24	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	15.750	63.000	8092.35			8092.35
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	40.000	14.800	1614.09			1614.09
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 150мм	1 раст	3.000	2.100	237.09		5.51	242.60
	Цемент	кг				0.87	5.51	
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	9.290	13.601	1548.56			1548.56
	Смена вентилей ГВС диаметром : 32 мм	шт	2.000	2.360	303.14		2819.43	3122.57
	Лен сантехнический	кг				0.024	5.21	
	Олифа	кг				0.024	1.26	
	Шаров. кран ду32 навал	шт				2	2812.96	
	Смена вентилей отопления диаметром : 25мм	шт	3.000	3.540	454.71		541.18	995.89
	Лен сантехнический	кг				0.06	13.02	
	Олифа	кг				0.06	3.16	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				3	525.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 32 мм	шт	2.000	2.360	303.14		2819.43	3122.57
	Лен сантехнический	кг				0.024	5.21	
	Олифа	кг				0.024	1.26	
	Шаров. кран ду32 навал	шт				2	2812.96	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 15 мм	шт	3.000	2.790	358.37		261.43	619.80
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Олифа	кг				0.035	1.84	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				3	252.00	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 20мм	шт	3.000	2.790	358.37		324.43	682.80
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Олифа	кг				0.035	1.84	
	Шаровый кран ду 20	шт				3	315.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 15 мм	шт	3.000	2.790	358.37		261.43	619.80
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Олифа	кг				0.035	1.84	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				3	252.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	8.000	7.440	955.66		2079.43	3035.09
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Олифа	кг				0.035	1.84	
	Шаровый кран ду 20	шт				8	2070.00	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Смена сгонов у трубопровода ХВС, ГВС, отопления диаметром :20 мм	шт	5.000	1.650	209.57		110.00	319.57
	Сгон д 20	шт				5	110.00	
	Итого:		4031.77	321.062	38870.99	115.87	14796.96	53667.95

Сдал: Т.Н. Проходанова
подпись МП

Принял: И.О. Звонков - Лысенко
подпись МП

Инженер ЖЭО-2 Сушкова О.В.