

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.16 по 31.12.16

По Строению "179 квартал - 11". По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.". По договору "дог-подряда N240 от 01.07.04". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		13.012	22.872	2767.94			2767.94
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.960	3.840	493.25			493.25
	179 квартал - 11		0.960	3.840	493.25	0		493.25
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.711	4.449	571.42			571.42
	179 квартал - 11		1.711	4.449	571.42	0		571.42
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.495	0.554	71.21			71.21
	179 квартал - 11		0.495	0.554	71.21	0		71.21
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	3.746	11.650	1326.48			1326.48
	179 квартал - 11		3.746	11.650	1326.48	0		1326.48
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	6.100	2.379	305.58			305.58
	179 квартал - 11		6.100	2.379	305.58	0		305.58
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундамента		50.000	9.500	1295.04		70.20	1365.24
	Заделка трещин в местах примыкания отмостки к цоколю	м	50.000	9.500	1295.04		70.20	1365.24
	179 квартал - 11		50.000	9.500	1295.04	13	70.20	1365.24
	Цемент	кг				13	70.20	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов		33.000	28.340	3491.79		320.15	3811.94
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60
	179 квартал - 11		32.000	8.000	1027.60	0		1027.60
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2464.19		320.15	2784.34
	179 квартал - 11		1.000	20.340	2464.19	10.1	320.15	2784.34
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		2.000	4.640	541.67		48.47	590.14
	Ремонт штукатурки гладких фасадов, цоколей по камню и бетону с земли : цементно-извест. р-ром	м2	2.000	4.640	541.67		48.47	590.14
	179 квартал - 11		2.000	4.640	541.67	8.976	48.47	590.14

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Цемент	кг				8.976	48.47	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насаждений		2040.000	20.400	2144.45			2144.45
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	2040.000	20.400	2144.45			2144.45
	179 квартал - 11		2040.000	20.400	2144.45	0		2144.45
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение)		4.040	20.240	3145.96			3145.96
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	4.040	20.240	3145.96			3145.96
	179 квартал - 11		4.040	20.240	3145.96	0		3145.96
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		28.089	88.676	11390.38			11390.38
	Запуск системы отопления	1000 м	9.323	13.612	1748.41			1748.41
	179 квартал - 11		9.323	13.612	1748.41	0		1748.41
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	18.766	75.064	9641.97			9641.97
	179 квартал - 11		18.766	75.064	9641.97	0		9641.97
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен		45.000	6.300	834.06		38.88	872.94
	Устройство чеканки и расшивка швов цокольных, стеновых панелей раствором	м	45.000	6.300	834.06		38.88	872.94
	179 квартал - 11		45.000	6.300	834.06	7.2	38.88	872.94
	Цемент	кг				7.2	38.88	
	Текущий ремонт подъезда		1.000	1.000	25000.00			25000.00
	Текущий ремонт подъезда	подъе	1.000	1.000	25000.00			25000.00
	179 квартал - 11		1.000	1.000	25000.00	0		25000.00
	Итого:		2216.14	201.968	50611.29	39.28	477.70	51088.99

Сдал: управдом Тученко М. Б. 
подпись МП

Принял: кв № 12 Ланчикова А. Влад.
подпись МП

Измерил МЭО-2 Сушилов Сушилова ОВ