

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.16 по 31.12.16

По Строению "179 квартал - 2". По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.". По договору "дог-подряда N240 от 01.07.04". По всем Работам. По всем

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		14.531	29.951	3612.55			3612.55
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.280	5.120	657.66			657.66
	179 квартал - 2		1.280	5.120	657.66	0		657.66
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.334	6.068	779.49			779.49
	179 квартал - 2		2.334	6.068	779.49	0		779.49
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.599	0.671	86.18			86.18
	179 квартал - 2		0.599	0.671	86.18	0		86.18
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	5.172	16.085	1831.43			1831.43
	179 квартал - 2		5.172	16.085	1831.43	0		1831.43
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	5.146	2.007	257.79			257.79
	179 квартал - 2		5.146	2.007	257.79	0		257.79
	Работы, выполн в целях надлежащего содержания и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		3.800	1.292	134.57			134.57
	Малый ремонт дверных полотен в летний период	м2	3.800	1.292	134.57			134.57
	179 квартал - 2		3.800	1.292	134.57	0		134.57
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		50.000	9.500	1295.04		70.20	1365.24
	Заделка трещин в местах примыкания отмостки к цоколю	м	50.000	9.500	1295.04		70.20	1365.24
	179 квартал - 2		50.000	9.500	1295.04	13	70.20	1365.24
	Цемент	кг				13	70.20	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		33.000	28.340	3491.79		320.15	3811.94
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60
	179 квартал - 2		32.000	8.000	1027.60	0		1027.60
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2464.19		320.15	2784.34
	179 квартал - 2		1.000	20.340	2464.19	10.1	320.15	2784.34
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущ ремонта внутр отделки помещ общ пользован		45.900	7.879	879.98		210.14	1090.12
	Окраска известковыми составами: по штукатурке	м2	35.200	5.632	614.23		59.84	674.07
	179 квартал - 2		35.200	5.632	614.23	7.04	59.84	674.07
	Известь	кг				7.04	59.84	
	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей:без подг с расчисткой старой краски до 10%	м2	10.700	2.247	265.75		150.30	416.05
	179 квартал - 2		10.700	2.247	265.75	1.7762	150.30	416.05
	Олифа	кг				0.214	11.26	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				1.5622	139.04	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		93.000	20.860	2341.78		3050.85	5392.63
	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками:простых с лестниц	м2	20.000	1.200	132.02		265.64	397.66
	179 квартал - 2		20.000	1.200	132.02	4	265.64	397.66
	Грунтовка	кг				4	265.64	
	Окраска перхлорвинил красками по подготовл поверхн фасадов,цоколей:простых за 2 р с земли и лесов	м2	50.000	8.500	935.17		1937.50	2872.67
	179 квартал - 2		50.000	8.500	935.17	25	1937.50	2872.67
	Краска фасадная белая	кг				25	1937.50	
	Окраска перхлорвинил красками по подготовл поверхн фасадов,цоколей:простых за 2 р с лестниц	м2	20.000	4.200	462.08		775.00	1237.08
	179 квартал - 2		20.000	4.200	462.08	10	775.00	1237.08
	Краска фасадная белая	кг				10	775.00	
	Ремонт штукатурки гладких фасадов, цоколей по камню и бетону с земли : цементно-извест. р-ром	м2	3.000	6.960	812.51		72.71	885.22
	179 квартал - 2		3.000	6.960	812.51	13.464	72.71	885.22
	Цемент	кг				13.464	72.71	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		940.000	9.400	988.13			988.13
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	940.000	9.400	988.13			988.13
	179 квартал - 2		940.000	9.400	988.13	0		988.13
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		5.500	3.320	393.33		878.17	1271.50
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	1.000	1.050	134.87			134.87
	179 квартал - 2		1.000	1.050	134.87	0		134.87
	Смена :отливов(отметов)водосточных труб	шт	2.000	1.220	138.91		480.00	618.91
	179 квартал - 2		2.000	1.220	138.91	2	480.00	618.91
	Отметы водосточные	шт				2	480.00	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	м	2.500	1.050	119.55		398.17	517.72
	179 квартал - 2		2.500	1.050	119.55	2.0125	398.17	517.72
	Проволока вязальная	кг				0.0125	0.57	
	Труба в/сточная L 1250	шт				2	397.60	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		65.380	79.154	10513.46			10513.46
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	5.380	26.954	4189.43			4189.43
	179 квартал - 2		5.380	26.954	4189.43	0		4189.43
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления, горячего водоснабжения	100 м3	60.000	52.200	6324.03			6324.03
	179 квартал - 2		60.000	52.200	6324.03	0		6324.03
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		68.272	136.271	17300.43		1973.36	19273.79
	Запуск системы отопления	1000 м	12.750	18.615	2391.10			2391.10
	179 квартал - 2		12.750	18.615	2391.10	0		2391.10
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.200	3.034	395.54		1053.88	1449.42
	179 квартал - 2		0.200	3.034	395.54	3.588	1053.88	1449.42
	Скотч 50мм/66 м	шт				3.34	163.66	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.248	890.22	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.100	1.517	197.77		459.74	657.51
	179 квартал - 2		0.100	1.517	197.77	1.794	459.74	657.51
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.67	67.30	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.124	392.44	
	Изоляция трубопроводов ХВС	1 м3	0.100	1.517	197.77		459.74	657.51
	179 квартал - 2		0.100	1.517	197.77	1.794	459.74	657.51
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.67	67.30	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.124	392.44	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	25.122	100.488	12907.68			12907.68
	179 квартал - 2		25.122	100.488	12907.68	0		12907.68
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	30.000	11.100	1210.57			1210.57
	179 квартал - 2		30.000	11.100	1210.57	0		1210.57
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен		45.000	6.300	834.06		43.70	877.76
	Устройство чеканки и расшивка швов цокольных, стеновых панелей раствором	м	45.000	6.300	834.06		43.70	877.76
	179 квартал - 2		45.000	6.300	834.06	7.2072	43.70	877.76

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Песок раств.	т				0.0072	4.82	
	Цемент	кг				7.2	38.88	
	Итого:		1364.38	332.267	41785.12	102.78	6546.57	48331.69

Сдал: управдом Трушковенко И. Б. Тру
подпись МП

Принял: ст. подолесу Исетский Т. А. кв. 11 Ижевск
подпись МП

Исполнитель №2 Супов Сушарова О.В.