

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.16 по 31.12.16

По Строению "182 квартал - 1". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н.". По договору

"договор-подряда №46/2007 от 01.12.2007г.". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	182 квартал - 1		3715.297	217.997	26286.99	50.2345	3992.78	30279.77
	<b>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</b>		<b>3598.241</b>	<b>106.138</b>	<b>12146.20</b>		<b>3282.06</b>	<b>15428.26</b>
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>8.241</b>	<b>19.178</b>	<b>2325.54</b>			<b>2325.54</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.020	4.080	524.08			524.08
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	1.701	4.423	568.08			568.08
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.358	0.401	51.51			51.51
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	3.037	9.445	1075.42			1075.42
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	2.125	0.829	106.45			106.45
	<b>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</b>		<b>2.000</b>	<b>2.420</b>	<b>261.36</b>		<b>733.40</b>	<b>994.76</b>
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по заматке при площ стекол до 1 м2	м2	2.000	2.420	261.36		733.40	994.76
	Гвозди 1,6*25	кг				0.006	0.30	
	Стекло 4мм	м2				2.08	733.10	
	<b>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</b>		<b>1322.000</b>	<b>13.220</b>	<b>1505.23</b>			<b>1505.23</b>
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	1322.000	13.220	1505.23			1505.23
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта внутр отделки помещ общ пользован</b>		<b>1.500</b>	<b>3.945</b>	<b>477.94</b>		<b>75.56</b>	<b>553.50</b>
	Ремонт штук внутр стен по камню и бетону цем-изв р-ром, площадью отдел мест: до 1м2 толщ сл до 20мм	м2	1.500	3.945	477.94		75.56	553.50
	Известь	кг				4.62	39.27	
	Цемент	кг				6.72	36.29	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</b>		<b>2127.500</b>	<b>24.605</b>	<b>2583.26</b>		<b>441.70</b>	<b>3024.96</b>
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	2125.000	21.250	2233.80			2233.80
	Заполнение песочницы песком	песочн	0.500	0.055	5.73		307.79	313.52
	Песок раств.	т				0.7275	307.79	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Ремонт деревянных скамеек без спинки и со спинкой с металлич. опорами с окраской(замена досок)	шт	2.000	3.300	343.73		133.91	477.64
	Доска обрешная 40 мм	м3				0.024	133.10	
	Шуруп 30*3	кг				0.02	0.81	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>		<b>137.000</b>	<b>42.770</b>	<b>4992.87</b>		<b>2031.40</b>	<b>7024.27</b>
	Герметизация трещин асбестоцементных листов	м2 кро	18.000	0.360	41.51		72.80	114.31
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				0.52	72.80	
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	12.000	0.960	109.31			109.31
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	90.000	25.920	2951.25			2951.25
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	8.000	8.400	1078.98			1078.98
	Смена :отливов(отметов)водосточных труб	шт	5.000	3.050	347.27		1160.00	1507.27
	Отметы водосточные	шт				5	1160.00	
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек	м	4.000	4.080	464.55		798.60	1263.15
	Проволока вязальная	кг				0.075	3.40	
	Труба в/сточная L 1250	шт				4	795.20	
	<b>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</b>		<b>117.056</b>	<b>111.859</b>	<b>14140.79</b>		<b>710.72</b>	<b>14851.51</b>
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>33.000</b>	<b>28.340</b>	<b>3491.79</b>			<b>3491.79</b>
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2464.19			2464.19
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,горячее водосн)</b>		<b>2.600</b>	<b>13.026</b>	<b>2024.63</b>			<b>2024.63</b>
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	2.600	13.026	2024.63			2024.63
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</b>		<b>81.456</b>	<b>70.493</b>	<b>8624.37</b>		<b>710.72</b>	<b>9335.09</b>
	Запуск системы отопления	1000 м	7.524	10.985	1411.02		81.60	1492.62
	Штапик оконный	м				20.4	81.60	
	Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	7.932	31.728	4075.46			4075.46
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	60.000	22.200	2421.13			2421.13
	Смена вентиля ГВС диаметром : 15 мм	шт	2.000	1.860	238.92		193.04	431.96

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Лен сантехнический	кг				0.014	3.04	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				2	190.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	2.000	1.860	238.92		243.04	481.96
	Лен сантехнический	кг				0.014	3.04	
	Шаровый кран ду 20	шт				2	240.00	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 15 мм	шт	2.000	1.860	238.92		193.04	431.96
	Лен сантехнический	кг				0.014	3.04	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				2	190.00	
	<b>Итого:</b>		<b>3715.30</b>	<b>217.997</b>	<b>26286.99</b>	<b>50.23</b>	<b>3992.78</b>	<b>30279.77</b>

Сдал: Сит / Проходимова /  
подпись МП

Принял: \_\_\_\_\_  
подпись МП

включить в план поверку АДПУ тепла.  
кв 42 Зудасов Ю.В. 03.03.2016г.

Инженер ИЗО-2 Ситф Сусикова ОВ