

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.16 по 31.12.16

По Строению "182 квартал - 4". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н.". По договору "договор-подряда №46/2007 от 01.12.2007г.". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	182 квартал - 4		3489.938	237.952	28355.52	51.4115	13149.63	41505.15
	<i>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</i>		3376.180	129.298	14626.38		12835.07	27461.45
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		5.280	14.769	1752.61			1752.61
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков (2 раза в год)	1000 м	1.700	4.420	567.75			567.75
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.394	0.441	56.68			56.68
	Осмотр стен, перегородок, фасадов (2 раза в год)	1000 м	3.186	9.908	1128.18			1128.18
	<i>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</i>		2.000	2.420	261.36		766.04	1027.40
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по замазке при площ стекол до 1 м2	м2	2.000	2.420	261.36		766.04	1027.40
	Гвозди 1,6*25	кг				0.006	0.30	
	Стекло 4мм	м2				2.08	733.10	
	Штапик оконный	м				8.16	32.64	
	<i>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</i>		1323.400	13.234	1506.82			1506.82
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	1323.400	13.234	1506.82			1506.82
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</i>		1879.500	48.085	5162.27		9509.39	14671.66
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	1866.000	18.660	1961.54			1961.54
	Заполнение песочницы песком	песочн	0.500	0.055	5.73		307.79	313.52
	Песок раств.	т				0.7275	307.79	
	Ремонт деревянных скамеек без спинки и со спинкой с металлич. опорами с окраской (замена досок)	шт	1.000	1.650	171.86		117.36	289.22
	Доска обрезная 40 мм	м3				0.012	66.55	
	Шуруп 30*3	кг				0.01	0.41	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0.6	50.40	
	<i>Установка металлических ограждений с окраской</i>	1 п.м.	12.000	27.720	3023.14		9084.24	12107.38
	Ограждение метал. 2м	шт				6	8795.28	
	Олифа	кг				0.84	47.04	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				2.88	241.92	



Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>		<b>142.000</b>	<b>42.030</b>	<b>4801.28</b>		<b>1407.64</b>	<b>6208.92</b>
	Герметизация трещин асбестоцементных листов	м2 кров	15.000	0.300	34.59		450.00	484.59
	Стеклоткань	м				15	450.00	
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	120.000	34.560	3935.00			3935.00
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	1.000	1.050	134.87			134.87
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек	м	6.000	6.120	696.82		957.64	1654.46
	Проволока вязальная	кг				0.075	3.40	
	Труба в/сточная L 1250	шт				4.8	954.24	
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен</b>		<b>24.000</b>	<b>8.760</b>	<b>1142.04</b>		<b>1152.00</b>	<b>2294.04</b>
	Ремонт и восстановление горизонт. и вертикал. стыков стеновых панелей мастикой	м	24.000	8.760	1142.04		1152.00	2294.04
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				7.2	1152.00	
	<b>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</b>		<b>113.758</b>	<b>108.654</b>	<b>13729.14</b>		<b>314.56</b>	<b>14043.70</b>
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>33.000</b>	<b>28.340</b>	<b>3491.79</b>			<b>3491.79</b>
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2464.19			2464.19
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</b>		<b>2.600</b>	<b>13.026</b>	<b>2024.63</b>			<b>2024.63</b>
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	2.600	13.026	2024.63			2024.63
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед</b>		<b>78.158</b>	<b>67.288</b>	<b>8212.72</b>		<b>314.56</b>	<b>8527.28</b>
	Запуск системы отопления	1000 м	7.218	10.538	1353.64			1353.64
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	7.940	31.760	4079.57			4079.57
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	60.000	22.200	2421.13			2421.13
	Смена вентилях ГВС диаметром : 15 мм	шт	1.000	0.930	119.46		96.52	215.98
	Лен сантехнический	кг				0.007	1.52	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	95.00	
	Смена вентилях отопления диаметром : 20 мм	шт	1.000	0.930	119.46		121.52	240.98
	Лен сантехнический	кг				0.007	1.52	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Шаровый кран ду 20	шт				1	120.00	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 15 мм	шт	1.000	0.930	119.46		96.52	215.98
	Лен сантехнический	кг				0.007	1.52	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	95.00	
	<b>Итого:</b>		<b>3489.94</b>	<b>237.952</b>	<b>28355.52</b>	<b>51.41</b>	<b>13149.63</b>	<b>41505.15</b>

Сдал: Сурт /Троходанова/  
подпись МП

Принял: Заб Ф.И. Иванов  
подпись МП

Инженер ИСЭО-2 Сушф - О.В. Сушкова