

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.16 по 31.12.16

По Строению "182 квартал - 5". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н.". По договору "договор-подряда №46/2007 от 01.12.2007г.". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	182 квартал - 5		3523.485	191.807	82791.38	14.31	779.41	83570.79
	<i>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</i>		3410.897	83.322	69083.94		779.41	69863.35
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		5.897	18.202	2184.88			2184.88
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.820	3.280	421.32			421.32
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.700	4.420	567.75			567.75
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	3.377	10.502	1195.81			1195.81
	<i>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</i>		2.000	3.100	352.97		779.41	1132.38
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	2.000	3.100	352.97		779.41	1132.38
	Гвозди 1,6*25	кг				0.01	0.50	
	Стекло 4мм	м2				2.06	705.47	
	Штапик оконный	м				12.24	73.44	
	<i>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</i>		1320.000	13.200	1502.95			1502.95
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	1320.000	13.200	1502.95			1502.95
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</i>		1990.000	19.900	2091.89			2091.89
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	1990.000	19.900	2091.89			2091.89
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</i>		90.000	25.920	2951.25			2951.25
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	90.000	25.920	2951.25			2951.25
	<i>Текущий ремонт подъезда</i>		3.000	3.000	60000.00			60000.00
	Текущий ремонт подъезда	подье	3.000	3.000	60000.00			60000.00
	<i>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</i>		112.588	108.485	13707.44			13707.44
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</i>		33.000	28.340	3491.79			3491.79

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2464.19			2464.19
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		2.600	13.026	2024.63			2024.63
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	2.600	13.026	2024.63			2024.63
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		76.988	67.119	8191.02			8191.02
	Запуск системы отопления	1000 м	9.068	13.239	1700.59			1700.59
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	7.920	31.680	4069.30			4069.30
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	60.000	22.200	2421.13			2421.13
	Итого:		3523.48	191.807	82791.38	14.31	779.41	83570.79

Сдал: Сурт / Прохорова /
подпись МП

Принял: Кв. 45 (Сурт) Светлова Т.А.
подпись МП

инженер ИСЭД Сурт О.В. Сумкова