

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.16 по 31.12.16

По Строению "182 квартал - 8". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н.". По договору "договор-подряда №46/2007 от 01.12.2007г.". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	182 квартал - 8		3502.875	238.587	28292.38	34.289	16543.94	44836.32
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		3419.144	139.518	15579.20		16543.94	32123.14
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		8.144	19.048	2298.82			2298.82
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.820	3.280	421.32			421.32
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.700	4.420	567.75			567.75
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.394	0.441	56.68			56.68
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	3.260	10.139	1154.38			1154.38
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	1.970	0.768	98.69			98.69
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		2.500	3.875	441.21		974.26	1415.47
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	2.500	3.875	441.21		974.26	1415.47
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0125	0.63	
	Стекло 4мм	м2				2.575	881.83	
	Штапик оконный	м				15.3	91.80	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1321.000	13.210	1504.09			1504.09
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	1321.000	13.210	1504.09			1504.09
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта полов помещен общего пользования		6.500	3.445	365.45		460.43	825.88
	Устройство покрытий полов: бетонных толщиной 30 мм	м2	6.500	3.445	365.45		460.43	825.88
	Бетон М-100	м3				0.2015	460.43	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		1991.000	74.020	8018.38		15109.25	23127.63
	Валка деревьев в городских условиях : (клен) диаметром более 300мм	м3	1.000	8.120	908.95			908.95
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	1970.000	19.700	2070.86			2070.86
	Установка металлических ограждений с окраской	1 п.м.	20.000	46.200	5038.57		15109.25	20147.82

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Ограждение метал. 2м	шт				10	14658.80	
	Олифа	кг				1.4	73.65	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				4.8	376.80	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		90.000	25.920	2951.25			2951.25
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	90.000	25.920	2951.25			2951.25
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		83.731	99.069	12713.18			12713.18
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		33.000	28.340	3491.79			3491.79
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2464.19			2464.19
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		2.600	13.026	2024.63			2024.63
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	2.600	13.026	2024.63			2024.63
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		48.131	57.703	7196.76			7196.76
	Запуск системы отопления	1000 м	10.205	14.899	1913.81			1913.81
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	7.926	31.704	4072.38			4072.38
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	30.000	11.100	1210.57			1210.57
	Итого:		3502.87	238.587	28292.38	34.29	16543.94	44836.32

Сдал: Сур / Прохорова
подпись МП

кв.28. Принял: Сур - Намосова
подпись МП

инженер ЖЭО-2 Сур О.В. Сущикова