

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.16 по 31.12.16

По Строению "188 квартал - 10". По Подрядчику "ИП Акулова Е.В.". По договору "договору-подряда №34п/2009 от 01.11.2009г.". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<i>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</i>		2119.100	26.584	22908.00			22908.00
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		1.700	4.420	567.75			567.75
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.700	4.420	567.75			567.75
	<i>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</i>		1321.400	13.214	1504.55			1504.55
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	1321.400	13.214	1504.55			1504.55
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст. зеленых насажд</i>		795.000	7.950	835.70			835.70
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	795.000	7.950	835.70			835.70
	<i>Текущий ремонт подъезда</i>		1.000	1.000	20000.00			20000.00
	Текущий ремонт подъезда	подъе	1.000	1.000	20000.00			20000.00
	<i>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</i>		57.087	92.671	12113.60		7726.55	19840.15
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</i>		33.000	28.340	3491.79		320.15	3811.94
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2464.19		320.15	2784.34
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,горячее водосн)</i>		2.630	13.176	2047.99			2047.99
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	2.630	13.176	2047.99			2047.99
	<i>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</i>		21.457	51.155	6573.82		7406.40	13980.22

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Запуск системы отопления	1000 м	7.429	10.846	1393.21			1393.21
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.100	1.517	197.77		1580.82	1778.59
	Скотч 50мм/66 м	шт				5.01	245.49	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.372	1335.33	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	7.928	31.712	4073.41			4073.41
	Смена вентилей ГВС диаметром : 25мм	шт	6.000	7.080	909.43		5825.58	6735.01
	Лен сантехнический	кг				0.244	52.95	
	Олифа	кг				0.24	12.63	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				20	5760.00	
	Итого:		2176.19	119.255	35021.60	35.97	7726.55	42748.15

Сдал: _____
подпись _____ МП _____
Ануров Э. В.

Собств. кв. №41
Тимев А. В.
Тимев —
Виннигер №20-2
Сусинов О. В.
Сусинов —

Принял: _____
подпись _____ МП _____