

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.16 по 31.12.16

По Строение "188 квартал - 14". По Подрядчику "ИП Ахулова Е.В.". По договору

"договору-подряда №34п/2009 от 01.11.2009г.". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	<i>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</i>		2184.268	42.599	4899.12			4899.12
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		6.268	18.317	2208.49			2208.49
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.920	3.680	472.70			472.70
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков (2 раза в год)	1000 м	1.703	4.428	568.75			568.75
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.179	0.200	25.75			25.75
	Осмотр стен, перегородок, фасадов (2 раза в год)	1000 м	3.183	9.899	1127.11			1127.11
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала (2 раза в год)	1000 м	0.283	0.110	14.18			14.18
	<i>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</i>		1321.000	13.210	1504.09			1504.09
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	1321.000	13.210	1504.09			1504.09
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</i>		848.000	8.480	891.42			891.42
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	848.000	8.480	891.42			891.42
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</i>		9.000	2.592	295.12			295.12
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	9.000	2.592	295.12			295.12
	<i>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</i>		101.793	116.085	14785.66		5062.61	19848.27
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</i>		33.000	28.340	3491.79		320.15	3811.94
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2464.19		320.15	2784.34
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		2.630	13.176	2047.99			2047.99
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	2.630	13.176	2047.99			2047.99
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		66.163	74.569	9245.88		4742.46	13988.34
	Запуск системы отопления	1000 м	7.337	10.712	1375.96			1375.96
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.300	4.551	593.31		1580.82	2174.13
	Скотч 50мм/66 м	шт				5.01	245.49	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.372	1335.33	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.300	4.551	593.31		1580.82	2174.13
	Скотч 50мм/66 м	шт				5.01	245.49	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.372	1335.33	
	Изоляция трубопроводов ХВС	1 м3	0.300	4.551	593.31		1580.82	2174.13
	Скотч 50мм/66 м	шт				5.01	245.49	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.372	1335.33	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	7.926	31.704	4072.38			4072.38
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	50.000	18.500	2017.61			2017.61
	Итого:		2286.06	158.684	19684.78	26.25	5062.61	24747.39

Сдал:

подпись

МП

Александр Александрович Е. В.

Соболев А. В. №13
Никитин А. В.

Принял:

подпись

МП

М. И. Мещеряков
Мещеряков М. И. №2
Суслов О. В.
Суслов