

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.16 по 31.12.16

По Строение "188 квартал - 16". По Подрядчику "ИП Акупова Е.В.". По договору "договору-подряда №34п/2009 от 01.11.2009г.". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		1818.948	38.579	4476.47			4476.47
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		6.250	17.950	2169.60			2169.60
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.920	3.680	472.70			472.70
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.698	4.415	567.08			567.08
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.392	0.439	56.39			56.39
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	2.997	9.321	1061.25			1061.25
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.243	0.095	12.18			12.18
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1322.000	13.220	1505.23			1505.23
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	1322.000	13.220	1505.23			1505.23
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		480.000	4.800	504.58			504.58
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	480.000	4.800	504.58			504.58
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		10.698	2.609	297.06			297.06
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	9.000	2.592	295.12			295.12
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	1.698	0.017	1.94			1.94
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		146.035	157.346	20085.57		12581.02	32666.59
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		33.000	28.340	3491.79		320.15	3811.94
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2464.19		320.15	2784.34
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</i>		2.630	13.176	2047.99			2047.99
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	2.630	13.176	2047.99			2047.99
	<i>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед</i>		110.405	115.830	14545.79		12260.87	26806.66
	Запуск системы отопления	1000 м	7.584	11.073	1422.27			1422.27
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.300	4.551	593.31		1580.82	2174.13
	Скотч 50мм/66 м	шт				5.01	245.49	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.372	1335.33	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.300	4.551	593.31		1580.82	2174.13
	Скотч 50мм/66 м	шт				5.01	245.49	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.372	1335.33	
	Изоляция трубопроводов ХВС	1 м3	0.300	4.551	593.31		1580.82	2174.13
	Скотч 50мм/66 м	шт				5.01	245.49	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.372	1335.33	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	7.921	31.684	4069.81			4069.81
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	50.000	18.500	2017.61			2017.61
	Смена вентилей ГВС диаметром : 15 мм	шт	12.000	11.160	1433.50		2050.47	3483.97
	Лен сантехнический	кг				0.084	65.77	
	Олифа	кг				0.084	4.70	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				12	1980.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 15 мм	шт	24.000	22.320	2867.00		4100.95	6967.95
	Лен сантехнический	кг				0.168	131.54	
	Олифа	кг				0.168	9.41	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				24	3960.00	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 15 мм	шт	8.000	7.440	955.67		1366.99	2322.66
	Лен сантехнический	кг				0.056	43.85	
	Олифа	кг				0.056	3.14	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				8	1320.00	
	Итого:		1964.98	195.925	24562.04	70.86	12581.02	37143.06

Сдал:

подпись

МП

Евгений Анисов Е.В.

*Собств. кв №20
Тюнева Н.В.*

*Тюнев
инженер № 70-2
Анисов Е.В. Сунуф*