

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.16 по 31.12.16

По Строению "189 квартал - 1". По Подрядчику "ИП Камалутдинова Т.Н.". По договору "дог. подряда №13/2005 от 01.02.05г.". По всем Работам. По всем

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>198.582</b>	<b>62.772</b>	<b>7693.83</b>			<b>7693.83</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	3.240	12.960	1664.71			1664.71
	189 квартал - 1		3.240	12.960	1664.71	0		1664.71
	<b>Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)</b>	<b>1000 м</b>	<b>6.050</b>	<b>15.730</b>	<b>2020.52</b>			<b>2020.52</b>
	189 квартал - 1		6.050	15.730	2020.52	0		2020.52
	<b>Осмотр покрытий полов</b>	<b>1000 м</b>	<b>0.552</b>	<b>0.618</b>	<b>79.41</b>			<b>79.41</b>
	189 квартал - 1		0.552	0.618	79.41	0		79.41
	<b>Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)</b>	<b>м</b>	<b>180.000</b>	<b>7.920</b>	<b>1017.32</b>			<b>1017.32</b>
	189 квартал - 1		180.000	7.920	1017.32	0		1017.32
	<b>Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)</b>	<b>1000 м</b>	<b>8.138</b>	<b>25.309</b>	<b>2881.71</b>			<b>2881.71</b>
	189 квартал - 1		8.138	25.309	2881.71	0		2881.71
	<b>Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)</b>	<b>1000 м</b>	<b>0.602</b>	<b>0.235</b>	<b>30.16</b>			<b>30.16</b>
	189 квартал - 1		0.602	0.235	30.16	0		30.16
	<b>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</b>		<b>2.000</b>	<b>3.100</b>	<b>352.97</b>		<b>49.46</b>	<b>402.43</b>
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	2.000	3.100	352.97		49.46	402.43
	189 квартал - 1		2.000	3.100	352.97	12.25	49.46	402.43
	Гвозди 1,6*25	кг				0.01	0.50	
	Штапик оконный	м				12.24	48.96	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>111.000</b>	<b>88.020</b>	<b>11306.17</b>		<b>65.61</b>	<b>11371.78</b>
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	108.000	27.000	3468.15			3468.15
	189 квартал - 1		108.000	27.000	3468.15	0		3468.15
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	3.000	61.020	7838.02		65.61	7903.63
	189 квартал - 1		3.000	61.020	7838.02	3	65.61	7903.63
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</b>		<b>9572.760</b>	<b>95.728</b>	<b>10062.88</b>			<b>10062.88</b>
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	9572.760	95.728	10062.88			10062.88



Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	189 квартал - 1		9572.760	95.728	10062.88	0		10062.88
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>		<b>563.900</b>	<b>93.292</b>	<b>10637.12</b>		<b>0.54</b>	<b>10637.66</b>
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	365.900	29.272	3332.91			3332.91
	189 квартал - 1		365.900	29.272	3332.91	0		3332.91
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см. Скалывание сосулек.	м2	180.000	51.840	5902.50			5902.50
	189 квартал - 1		180.000	51.840	5902.50	0		5902.50
	Переноска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей	м	15.000	10.350	1193.35			1193.35
	189 квартал - 1		15.000	10.350	1193.35	0		1193.35
	Смена :отливов(отметов)водосточных труб	шт	3.000	1.830	208.36		0.54	208.90
	189 квартал - 1		3.000	1.830	208.36	0.012	0.54	208.90
	Проволока вязальная	кг				0.012	0.54	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,горячее водосн)</b>		<b>61.320</b>	<b>97.646</b>	<b>12221.19</b>			<b>12221.19</b>
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	10.700	53.607	6885.82			6885.82
	189 квартал - 1		10.700	53.607	6885.82	0		6885.82
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления, горячего водоснабжения	100 м3	50.620	44.039	5335.37			5335.37
	189 квартал - 1		50.620	44.039	5335.37	0		5335.37
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</b>		<b>902.440</b>	<b>840.016</b>	<b>104768.37</b>		<b>40991.68</b>	<b>145760.05</b>
	Запуск системы отопления	1000 м	50.620	73.905	9493.12			9493.12
	189 квартал - 1		50.620	73.905	9493.12	0		9493.12
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.200	3.034	395.54		1022.11	1417.65
	189 квартал - 1		0.200	3.034	395.54	0.415	1022.11	1417.65
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.167	6.73	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.248	1015.38	
	Окраска масляными составами ранее окр поверхностей труб канализации,внутр водостока:чугунных за2раза	м2	145.000	85.550	9987.11		1900.50	11887.61
	189 квартал - 1		145.000	85.550	9987.11	36.395	1900.50	11887.61
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				23.345	1213.94	
	Олифа	кг				13.05	686.56	
	Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	28.200	112.800	14489.16			14489.16
	189 квартал - 1		28.200	112.800	14489.16	0		14489.16

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке(состоит из 2 труб) 189 квартал - 1	шт	20.000	5.000	569.30			569.30
			20.000	5.000	569.30	0		569.30
	Слив и наполнение водой систем:водоснабжения, отопления ,стояков : с осмотром системы 189 квартал - 1	1000 м	50.620	73.905	7520.59			7520.59
			50.620	73.905	7520.59	0		7520.59
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм 189 квартал - 1	шт	190.000	176.700	22697.11		647.19	23344.30
			190.000	176.700	22697.11	3.99	647.19	23344.30
	Лен сантехнический	кг				2.66	577.22	
	Олифа	кг				1.33	69.97	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм 189 квартал - 1	м	37.800	37.422	4806.86		5.09	4811.95
			37.800	37.422	4806.86	0.0378	5.09	4811.95
	Лен сантехнический	кг				0.0189	4.10	
	Олифа	кг				0.0189	0.99	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :20 мм 189 квартал - 1	шт	190.000	62.700	7963.53		11382.42	19345.95
			190.000	62.700	7963.53	572.09	11382.42	19345.95
	Контрогайка Ду 20	шт				190	1520.00	
	Лен сантехнический	кг				0.38	82.46	
	Муфта Ду20	шт				190	4180.00	
	Олифа	кг				1.71	89.96	
	Сгон д 20	шт				190	5510.00	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы ГВС 189 квартал - 1	шт	190.000	209.000	26846.05		26034.37	52880.42
			190.000	209.000	26846.05	383.04	26034.37	52880.42
	Бочата ду 15	шт				190	2850.00	
	Лен сантехнический	кг				1.33	288.61	
	Олифа	кг				1.71	95.76	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				190	22800.00	
	<b>Итого:</b>		<b>11412.00</b>	<b>1280.574</b>	<b>157042.53</b>	<b>1011.23</b>	<b>41107.29</b>	<b>198148.82</b>

Сдал:

*Управляющий Жилищно-коммунального хозяйства*

подпись

МП

Принял:

подпись

МП

*г.в. а/б/о Савченко В.А. Савченко*

*Алекс. Верейнов М.В.  
инженер.*