

## Ведомость по планируемым работам

С 01 01 16 по 31 12 16

По Строению "189 квартал - 15". По Подрядчику "ИП Камалутдинова Т.Н.". По договору "дог. подряда №13/2005 от 01.02.05г.". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>6.894</b>	<b>21.256</b>	<b>2583.48</b>			<b>2583.48</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.560	6.240	801.53			801.53
	189 квартал - 15		1.560	6.240	801.53	0		801.53
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	1.797	4.672	600.14			600.14
	189 квартал - 15		1.797	4.672	600.14	0		600.14
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.219	0.245	31.51			31.51
	189 квартал - 15		0.219	0.245	31.51	0		31.51
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	3.237	10.067	1146.24			1146.24
	189 квартал - 15		3.237	10.067	1146.24	0		1146.24
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.081	0.032	4.06			4.06
	189 квартал - 15		0.081	0.032	4.06	0		4.06
	<b>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</b>		<b>1.200</b>	<b>1.860</b>	<b>211.78</b>		<b>507.76</b>	<b>719.54</b>
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	1.200	1.860	211.78		507.76	719.54
	189 квартал - 15		1.200	1.860	211.78	19.611	507.76	719.54
	Гвозди 1,6*25	кг				0.015	0.76	
	Стекло 4мм	м2				1.236	433.56	
	Штапик оконный	м				18.36	73.44	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>49.000</b>	<b>32.890</b>	<b>4226.43</b>		<b>3617.52</b>	<b>7843.95</b>
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	36.000	9.000	1156.05			1156.05
	189 квартал - 15		36.000	9.000	1156.05	0		1156.05
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2612.67		122.33	2735.00
	189 квартал - 15		1.000	20.340	2612.67	5	122.33	2735.00
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Установка манометров	компл	7.000	1.750	231.68		2745.19	2976.87
	189 квартал - 15		7.000	1.750	231.68	7.07	2745.19	2976.87
	Лен сантехнический	кг				0.07	15.19	
	Манометр техн.МП100 0-1,6 мПа	шт				7	2730.00	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Установка термометров	компл	5.000	1.800	226.03			
	189 квартал - 15		5.000	1.800	226.03		750.00	976.03
	Термометр ТТЖ-М	шт				5	750.00	976.03
						5	750.00	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта внутр отделки помещ общ пользован</b>		<b>32.150</b>	<b>7.570</b>	<b>856.17</b>		<b>199.22</b>	<b>1055.39</b>
	Окраска клеевыми составами: улучшенная	м2	25.600	6.195	693.49		111.55	805.04
	189 квартал - 15		25.600	6.195	693.49			
	Шпатлевка универсальная	кг				6.3744	111.55	805.04
						6.3744	111.55	
	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: без подг с расчисткой старой краски до 10%	м2	6.550	1.375	162.68		87.67	250.35
	189 квартал - 15		6.550	1.375	162.68			
	Олифа	кг				1.0873	87.67	250.35
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0.131	7.34	
						0.9563	80.33	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</b>		<b>6.600</b>	<b>1.564</b>	<b>172.09</b>		<b>22.67</b>	<b>194.76</b>
	Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов ( входов)	м2	6.600	1.564	172.09		22.67	194.76
	189 квартал - 15		6.600	1.564	172.09			
	Шпаклевка	кг				1.4718	22.67	194.76
						1.4718	22.67	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</b>		<b>1869.800</b>	<b>18.698</b>	<b>1965.53</b>			<b>1965.53</b>
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	1869.800	18.698	1965.53			1965.53
	189 квартал - 15		1869.800	18.698	1965.53			1965.53
						0		1965.53
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>		<b>257.300</b>	<b>48.129</b>	<b>5482.45</b>		<b>465.49</b>	<b>5947.94</b>
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	132.800	10.624	1209.65			1209.65
	189 квартал - 15		132.800	10.624	1209.65			1209.65
						0		1209.65
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см. Скалывание сосулек.	м2	120.000	34.560	3935.00			3935.00
	189 квартал - 15		120.000	34.560	3935.00			3935.00
						0		3935.00
	Переновка водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей	м	2.500	1.725	198.89		1.13	200.02
	189 квартал - 15		2.500	1.725	198.89			
	Проволока вязальная	кг				0.025	1.13	200.02
						0.025	1.13	
	Смена :отливов(отметов)водосточных труб	шт	2.000	1.220	138.91		464.36	603.27
	189 квартал - 15		2.000	1.220	138.91			603.27
	Отметы водосточные	шт				2.008	464.36	603.27
	Проволока вязальная	кг				2	464.00	
						0.008	0.36	



Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</b>		2.608	13.066	2030.86		0.11	2030.97
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	2.608	13.066	2030.86		0.11	2030.97
	189 квартал - 15		2.608	13.066	2030.86	0.0005	0.11	2030.97
	Лен сантехнический	кг				0.0005	0.11	
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед</b>		25.330	80.583	10353.77		399.17	10752.94
	Запуск системы отопления	1000 м	8.604	12.562	1613.56			1613.56
	189 квартал - 15		8.604	12.562	1613.56	0		1613.56
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.100	1.517	197.77		399.17	596.94
	189 квартал - 15		0.100	1.517	197.77	0.291	399.17	596.94
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.167	6.73	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.124	392.44	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	16.626	66.504	8542.44			8542.44
	189 квартал - 15		16.626	66.504	8542.44	0		8542.44
	<b>Итого:</b>		<b>2250.88</b>	<b>225.616</b>	<b>27882.56</b>	<b>47.94</b>	<b>5211.94</b>	<b>33094.50</b>

Сдал:

*Управочная компания*

подпись

МП

Принял:

подпись

МП

*Иван Верейнова М.В.*  
*инженер по О.З.*

*кв №11 Симахина С.А. / Сима*

