

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.16 по 31.12.16

По Строению "189 квартал - 4". По Подрядчику "ИП Камалутдинова Т.Н.". По договору "дог. подряда №13/2005 от 01.02.05г.". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>9.636</b>	<b>29.602</b>	<b>3586.35</b>			<b>3586.35</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.092	8.368	1074.87			1074.87
	189 квартал - 4		2.092	8.368	1074.87	0		1074.87
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	2.322	6.037	775.48			775.48
	189 квартал - 4		2.322	6.037	775.48	0		775.48
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.285	0.319	41.00			41.00
	189 квартал - 4		0.285	0.319	41.00	0		41.00
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.762	14.810	1686.24			1686.24
	189 квартал - 4		4.762	14.810	1686.24	0		1686.24
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.175	0.068	8.76			8.76
	189 квартал - 4		0.175	0.068	8.76	0		8.76
	<b>Работы, выполн в целях надлежащего содержания и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</b>		<b>1.000</b>	<b>1.550</b>	<b>176.48</b>		<b>386.03</b>	<b>562.51</b>
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	1.000	1.550	176.48		386.03	562.51
	189 квартал - 4		1.000	1.550	176.48	7.155	386.03	562.51
	Гвозди 1,6*25	кг				0.005	0.25	
	Стекло 4мм	м2				1.03	361.30	
	Штапик оконный	м				6.12	24.48	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>49.000</b>	<b>32.890</b>	<b>4226.43</b>		<b>3560.80</b>	<b>7787.23</b>
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	36.000	9.000	1156.05			1156.05
	189 квартал - 4		36.000	9.000	1156.05	0		1156.05
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2612.67		65.61	2678.28
	189 квартал - 4		1.000	20.340	2612.67	3	65.61	2678.28
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Установка манометров	компл	7.000	1.750	231.68		2745.19	2976.87
	189 квартал - 4		7.000	1.750	231.68	7.07	2745.19	2976.87
	Лен сантехнический	кг				0.07	15.19	
	Манометр техн.МП100 0-1,6 МПа	шт				7	2730.00	
	Установка термометров	компл	5.000	1.800	226.03		750.00	976.03



Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	189 квартал - 4		5.000	1.800	226.03	5	750.00	976.03
	Термометр ТТЖ-М	шт				5	750.00	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд</b>		<b>7740.300</b>	<b>77.403</b>	<b>8136.60</b>			<b>8136.60</b>
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	7740.300	77.403	8136.60			8136.60
	189 квартал - 4		7740.300	77.403	8136.60	0		8136.60
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>		<b>172.920</b>	<b>14.894</b>	<b>1695.79</b>		<b>0.18</b>	<b>1695.97</b>
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	170.920	13.674	1556.88			1556.88
	189 квартал - 4		170.920	13.674	1556.88	0		1556.88
	Смена :отливов(отметов)водосточных труб	шт	2.000	1.220	138.91		0.18	139.09
	189 квартал - 4		2.000	1.220	138.91	0.004	0.18	139.09
	Проволока вязальная	кг				0.004	0.18	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,горячее водосн)</b>		<b>127.869</b>	<b>125.153</b>	<b>15739.09</b>			<b>15739.09</b>
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	3.359	16.829	2615.67			2615.67
	189 квартал - 4		3.359	16.829	2615.67	0		2615.67
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления, горячего водоснабжения	100 м3	124.510	108.324	13123.42			13123.42
	189 квартал - 4		124.510	108.324	13123.42	0		13123.42
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</b>		<b>34.088</b>	<b>105.846</b>	<b>13598.83</b>		<b>6.73</b>	<b>13605.56</b>
	Запуск системы отопления	1000 м	12.450	18.177	2334.84			2334.84
	189 квартал - 4		12.450	18.177	2334.84	0		2334.84
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.100	1.517	197.77		6.73	204.50
	189 квартал - 4		0.100	1.517	197.77	0.167	6.73	204.50
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.167	6.73	
	Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	21.538	86.152	11066.22			11066.22
	189 квартал - 4		21.538	86.152	11066.22	0		11066.22
	<b>Итого:</b>		<b>8134.81</b>	<b>387.338</b>	<b>47159.57</b>	<b>22.40</b>	<b>3953.74</b>	<b>51113.31</b>

Сдал:

*Управдом Каналитовова СтН ЗФ*

подпись

МП

*кв № 9. Васильев В.В*

*кв № 9*

*Иван Верейников ИВ  
инженер*