

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.16 по 31.12.16

По Строению "189 квартал - 5" По Подрядчику "ИП Камалутдинова Т.Н." По договору "дог.подряда №13/2005 от 01.02.05г." По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		8.912	32.267	3928.59			3928.59
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.569	6.276	806.15			806.15
	189 квартал - 5		1.569	6.276	806.15	0		806.15
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.099	10.915	1402.01			1402.01
	189 квартал - 5		2.099	10.915	1402.01	0		1402.01
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.219	0.245	31.51			31.51
	189 квартал - 5		0.219	0.245	31.51	0		31.51
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.762	14.810	1686.24			1686.24
	189 квартал - 5		4.762	14.810	1686.24	0		1686.24
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.263	0.021	2.68			2.68
	189 квартал - 5		0.263	0.021	2.68	0		2.68
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		3.000	3.630	392.04		1158.11	1550.15
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замazке при площ стекол до 1 м2	м2	3.000	3.630	392.04		1158.11	1550.15
	189 квартал - 5		3.000	3.630	392.04	21.465	1158.11	1550.15
	Гвозди 1,6*25	кг				0.015	0.76	
	Стекло 4мм	м2				3.09	1083.91	
	Штапик оконный	м				18.36	73.44	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		49.000	32.890	4226.43		3584.63	7811.06
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	36.000	9.000	1156.05			1156.05
	189 квартал - 5		36.000	9.000	1156.05	0		1156.05
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2612.67		78.59	2691.26
	189 квартал - 5		1.000	20.340	2612.67	3	78.59	2691.26
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21.87	
	Установка манометров	компл	7.000	1.750	231.68		2745.19	2976.87
	189 квартал - 5		7.000	1.750	231.68	7.07	2745.19	2976.87
	Лен сантехнический	кг				0.07	15.19	
	Манометр техн.МП100 0-1,6 мПа	шт				7	2730.00	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Установка термометров	компл	5.000	1.800	226.03			
	189 квартал - 5		5.000	1.800	226.03		760.85	986.88
	Лен сантехнический	кг				5.05	760.85	986.88
	Термометр ТТЖ-М	шт				0.05	10.85	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		4038.100	40.381	4244.85	5	750.00	
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	4038.100	40.381	4244.85			4244.85
	189 квартал - 5		4038.100	40.381	4244.85			4244.85
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		394.250	82.945	9444.12	0		4244.85
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	151.000	12.080	1375.43		663.73	10107.85
	189 квартал - 5		151.000	12.080	1375.43			1375.43
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см. Скалывание сосулек.	м2	240.000	69.120	7870.00	0		1375.43
	189 квартал - 5		240.000	69.120	7870.00			7870.00
	Смена :отливов(отметов)водосточных труб	шт	2.000	1.220	138.91	0		7870.00
	189 квартал - 5		2.000	1.220	138.91		464.36	603.27
	Отметы водосточные	шт				2.008	464.36	603.27
	Проволока вязальная	кг				2	464.00	
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	м	1.250	0.525	59.78	0.008	0.36	
	189 квартал - 5		1.250	0.525	59.78		199.37	259.15
	Проволока вязальная	кг				1.0125	199.37	259.15
	Труба в/сточная L 1250	шт				0.0125	0.57	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		129.820	125.198	15676.07	1	198.80	
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	2.960	14.830	2304.96		0.16	15676.23
	189 квартал - 5		2.960	14.830	2304.96		0.16	2305.12
	Лен сантехнический	кг				0.0007	0.16	2305.12
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления, горячего водоснабжения	100 м3	126.860	110.368	13371.11	0.0007	0.16	
	189 квартал - 5		126.860	110.368	13371.11			13371.11
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		27.460	81.595	10483.74	0		13371.11
	Запуск системы отопления	1000 м	11.560	16.878	2167.93		399.17	10882.91
	189 квартал - 5		11.560	16.878	2167.93			2167.93
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.100	1.517	197.77	0		2167.93
							399.17	596.94

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	189 квартал - 5		0.100	1.517	197.77	0.291	399.17	596.94
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.167	6.73	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.124	392.44	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	15.800	63.200	8118.04			8118.04
	189 квартал - 5		15.800	63.200	8118.04	0		8118.04
Итого:			4650.54	398.906	48395.84	39.90	5805.80	54201.64

Сдал: Управдом Жилищно-коммунального хозяйства
подпись МП

Принял: _____
подпись МП

Тавыба О.В.
 кв №18/1, 3 этаж

Александр Верейшова М.В.
 инженер.