

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.16 по 31.12.16

По Строению "189 квартал - 7". По Подрядчику "ИП Камалутдинова Т.Н.". По договору "Дог.подряда №13/2005 от 01.02.05г.". По всем Работам. По всем

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		9.780	29.738	3602.21			3602.21
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.092	8.368	1074.87			1074.87
	189 квартал - 7		2.092	8.368	1074.87	0		1074.87
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.316	6.022	773.47			773.47
	189 квартал - 7		2.316	6.022	773.47	0		773.47
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.285	0.319	41.00			41.00
	189 квартал - 7		0.285	0.319	41.00	0		41.00
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.796	14.916	1698.29			1698.29
	189 квартал - 7		4.796	14.916	1698.29	0		1698.29
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.291	0.113	14.58			14.58
	189 квартал - 7		0.291	0.113	14.58	0		14.58
	Работы, выполн в целях надлежащего содержания и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		1.000	1.550	176.48		74.20	250.68
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	1.000	1.550	176.48		74.20	250.68
	189 квартал - 7		1.000	1.550	176.48	18.375	74.20	250.68
	Гвозди 1,6*25	кг				0.015	0.76	
	Штапик оконный	м				18.36	73.44	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		49.000	32.890	4226.43		3560.80	7787.23
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	36.000	9.000	1156.05			1156.05
	189 квартал - 7		36.000	9.000	1156.05	0		1156.05
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2612.67		65.61	2678.28
	189 квартал - 7		1.000	20.340	2612.67	3	65.61	2678.28
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Установка манометров	компл	7.000	1.750	231.68		2745.19	2976.87
	189 квартал - 7		7.000	1.750	231.68	7.07	2745.19	2976.87
	Лен сантехнический	кг				0.07	15.19	
	Манометр техн.МГП100 0-1,6 мПа	шт				7	2730.00	
	Установка термометров	компл	5.000	1.800	226.03		750.00	976.03
	189 квартал - 7		5.000	1.800	226.03	5	750.00	976.03

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Термометр ТТЖ-М	шт				5	750.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насаждений		4963.120	49.631	5217.23			5217.23
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	4963.120	49.631	5217.23			5217.23
	189 квартал - 7		4963.120	49.631	5217.23	0		5217.23
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		333.920	61.584	7011.91		720.54	7732.45
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	170.920	13.674	1556.88			1556.88
	189 квартал - 7		170.920	13.674	1556.88	0		1556.88
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см. Скалывание сосулек.	м2	160.000	46.080	5246.67			5246.67
	189 квартал - 7		160.000	46.080	5246.67	0		5246.67
	Смена :отливов(отметов)водосточных труб	шт	3.000	1.830	208.36		720.54	928.90
	189 квартал - 7		3.000	1.830	208.36	3.012	720.54	928.90
	Отметы водосточные	шт				3	720.00	
	Проволока вязальная	кг				0.012	0.54	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение)		128.679	125.857	15824.46			15824.46
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	3.359	16.829	2615.67			2615.67
	189 квартал - 7		3.359	16.829	2615.67	0		2615.67
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления, горячего водоснабжения	100 м3	125.320	109.028	13208.79			13208.79
	189 квартал - 7		125.320	109.028	13208.79	0		13208.79
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		119.107	135.729	16869.78		6.73	16876.51
	Запуск системы отопления	1000 м	12.530	18.294	2349.84			2349.84
	189 квартал - 7		12.530	18.294	2349.84	0		2349.84
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.100	1.517	197.77		6.73	204.50
	189 квартал - 7		0.100	1.517	197.77	0.167	6.73	204.50
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.167	6.73	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	21.477	85.908	11034.88			11034.88
	189 квартал - 7		21.477	85.908	11034.88	0		11034.88
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	73.000	27.010	2945.71			2945.71
	189 квартал - 7		73.000	27.010	2945.71	0		2945.71
	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке(состоит из 2 труб)	шт	12.000	3.000	341.58			341.58

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
189 квартал - 7			12.000	3.000	341.58	0		341.58
	Текущий ремонт подъезда		1.000	1.000	51810.00			51810.00
	Текущий ремонт подъезда	подъе	1.000	1.000	51810.00			51810.00
189 квартал - 7			1.000	1.000	51810.00			51810.00
						0		
		Итого:	5605.61	437.979	104738.50	36.62	4362.27	109100.77

Сдал: Управдом Жилищно-коммунального хозяйства № 24
 подпись _____ МП _____

Принял: _____
 подпись _____ МП _____

Директор Березина М.В.
 индекс 040-3

№ 24 Жилищно-коммунального хозяйства (с.п.б.г.)