

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.16 по 31.12.16

По Строению "205 квартал - 13". По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В.". По договору

"Договор-подряда №139-П/2005 от 01.09.05г.". По всем Работам. По всем :

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	205 квартал - 13		3126.516	359.774	44330.06	283.0084	23023.06	67353.12
+	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		7.445	21.298	2568.20			2568.20
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.960	3.840	493.25			493.25
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.060	5.356	687.98			687.98
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.451	0.505	64.88			64.88
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	3.694	11.488	1308.06			1308.06
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.280	0.109	14.03			14.03
+	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		2.500	3.875	441.21		965.09	1406.30
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	2.500	3.875	441.21		965.09	1406.30
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0125	0.63	
	Стекло 4мм	м2				2.575	903.26	
	Штапик оконный	м				15.3	61.20	
+	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1338.200	13.382	1523.67			1523.67
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	1338.200	13.382	1523.67			1523.67
+	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		33.000	28.340	3491.79		320.15	3811.94
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2464.19		320.15	2784.34
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
+	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления		1.030	4.326	492.56			492.56

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Проверка исправности канализационных вытяжек (1раз в год)	1000 м	1.030	4.326	492.56			492.56
+	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		6.000	1.728	196.75			196.75
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	6.000	1.728	196.75			196.75
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст. зеленых насажд		1440.000	32.760	3650.95		311.52	3962.47
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	1404.000	14.040	1475.88			1475.88
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	28.000	15.960	1887.59		127.44	2015.03
	Олифа	кг				0.42	22.10	
	Пудра аллюминевая	кг				0.336	49.27	
	Уайт-спирит	л				1.26	56.07	
	Окраска поверхности песочницы	песочн	2.000	1.320	137.49		91.16	228.65
	Олифа	кг				0.06	3.16	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1	88.00	
	Окраска ранее окрашенных деревянных ограждений	м	6.000	1.440	149.99		92.92	242.91
	Олифа	кг				0.06	3.16	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1.02	89.76	
+	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		84.060	12.785	1516.94			1516.94
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулук.	м2	28.000	8.064	918.17			918.17
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	52.060	0.521	59.28			59.28
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	4.000	4.200	539.49			539.49
+	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		4.300	21.543	3348.43			3348.43
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	4.300	21.543	3348.43			3348.43
+	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		209.981	219.737	27099.56		21426.30	48525.86
	Запуск системы отопления	1000 м	10.852	15.844	2035.15			2035.15
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.800	12.136	1582.17		3677.90	5260.07
	Скотч 50мм/66 м	шт				13.36	538.41	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.992	3139.49	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.800	12.136	1582.17		3677.90	5260.07
	Скотч 50мм/66 м	шт				13.36	538.41	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.992	3139.49	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	8.029	32.116	4125.30			4125.30
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	52.000	19.240	2098.31			2098.31
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	24.000	29.760	3245.62			3245.62
	Смена вентилей ГВС диаметром : 25мм	шт	18.000	21.240	2728.28		4547.65	7275.93
	Лен сантехнический	кг				0.2196	47.65	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				18	4500.00	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 25мм	шт	17.000	20.060	2576.71		4294.27	6870.98
	Лен сантехнический	кг				0.204	44.27	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				17	4250.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	8.000	7.440	955.67		972.15	1927.82
	Лен сантехнический	кг				0.056	12.15	
	Шаровый кран ду 20	шт				8	960.00	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 25 мм	м	4.500	4.905	630.05		436.08	1066.13
	Лен сантехнический	кг				0.0022	0.49	
	Резьба ду25	шт				4.5	67.50	
	Труба 25	т				0.0107	368.09	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 25 мм	м	6.500	7.085	806.70		629.97	1436.67
	Лен сантехнический	кг				0.0032	0.71	
	Резьба ду25	шт				6.5	97.50	
	Труба 25	т				0.0155	531.76	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 15 мм	м	5.500	4.895	557.34		292.41	849.75
	Лен сантехнический	кг				0.0027	0.60	
	Резьба Д15	шт				5.5	49.50	
	Труба ду 15	т				0.007	242.31	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС, ГВС, отопления диаметром :15 мм	шт	18.000	18.000	2286.18		511.81	2797.99
	Контрогайка ф15	шт				18	108.00	
	Лен сантехнический	кг				0.036	7.81	
	Муфта ду 15	шт				18	252.00	
	Сгон д-15	шт				18	144.00	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС, ГВС, отопления диаметром :20 мм	шт	16.000	5.280	670.61		950.94	1621.55
	Контрогайка Ду 20	шт				16	128.00	
	Лен сантехнический	кг				0.032	6.94	
	Муфта Ду20	шт				16	352.00	
	Сгон д 20	шт				16	464.00	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Смена сгонов у трубопровода ХВС, ГВС, отопления диаметром : 25 мм	шт	20.000	9.600	1219.30		1435.22	2654.52
	Контрогайка Ду 25	шт				20	174.00	
	Лен сантехнический	кг				0.072	15.62	
	Муфта ду 25	шт				20	285.60	
	Сгон 25	шт				20	960.00	
	Итого:		3126.52	359.774	44330.06	283.01	23023.06	67353.12

Сдал: И.И. Мамбеева С.В.
подпись МП

205-13-28;
 Гуренов С.В. Гуренов С.В.

Принял: _____
подпись МП

директор ИИЖО-3
 Веретко В.С. Веретко В.С.