

Обновить

Настройка

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.16 по 31.12.16

По Строению "206 квартал - 3". По Подрядчику "ИП Акулова Е.В.". По договору

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с		523,572	106,851	13200,62			13200,62
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	5,760	23,040	2959,49			2959,49
	206 квартал - 3		5,760	23,040	2959,49	0		2959,49
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза	1000 м	6,948	18,065	2320,42			2320,42
	206 квартал - 3		6,948	18,065	2320,42	0		2320,42
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1,578	1,767	227,02			227,02
	206 квартал - 3		1,578	1,767	227,02	0		227,02
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	480,000	21,120	2712,86			2712,86
	206 квартал - 3		480,000	21,120	2712,86	0		2712,86
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	11,558	35,945	4092,74			4092,74
	206 квартал - 3		11,558	35,945	4092,74	0		4092,74
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и	1000 м	17,728	6,914	888,09			888,09
	206 квартал - 3		17,728	6,914	888,09	0		888,09
	Работы, выполн в целях надлежащего		2,000	0,780	81,24			81,24
	Малый ремонт дверных полотен в зимний период	м2	2,000	0,780	81,24			81,24
	206 квартал - 3		2,000	0,780	81,24	0		81,24
	Работы, выполняемые в зданиях с		6531,000	137,140	15277,71		2082,20	17359,91
	Окраска известковыми составами стен, потолков	м2	600,000	72,000	7852,32		2065,90	9918,22
	206 квартал - 3		600,000	72,000	7852,32	142,8	2065,90	9918,22
	Известь	кг				138	1173,00	
	Шл.шкурка	м2				4,8	892,90	
	Проверка температурно - влажностного режима	м2	5920,000	59,200	6740,51			6740,51
	206 квартал - 3		5920,000	59,200	6740,51	0		6740,51
	Ремонт металлических решеток входов в подвал,	м	11,000	5,940	684,88		16,30	701,18
	206 квартал - 3		11,000	5,940	684,88	0,253	16,30	701,18
	Резина листовая	кг				0,121	8,30	
	Электроды МР ду3	кг				0,132	8,00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего		164,000	145,360	18077,56		335,54	18413,10
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в	шт	128,000	32,000	4110,40			4110,40
	206 квартал - 3		128,000	32,000	4110,40	0		4110,40
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	4,000	81,360	9856,76		335,54	10192,30
	206 квартал - 3		4,000	81,360	9856,76	10,25	335,54	10192,30
	Болт 16*70	кг				0,9	65,51	
	Гайка М 16	кг				0,2	20,52	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170,16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65,61	
	Резина листовая	кг				0,15	13,74	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный	шт	32,000	32,000	4110,40			4110,40
	206 квартал - 3		32,000	32,000	4110,40	0		4110,40
	Работы, выполняемые в целях надлежащего		2502,000	26,240	2757,16		61,36	2818,52
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	2500,000	25,000	2628,00			2628,00

206 квартал - 3		2500,000	25,000	2628,00	0		2628,00
Окраска деревянной скамьи без спинки с	шт	2,000	1,240	129,16		61,36	190,52
206 квартал - 3		2,000	1,240	129,16	0,66	61,36	190,52
Олифа	кг				0,06	3,16	
Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0,6	58,20	
Работы, выполняемые в целях надлежащего		89,448	25,659	2921,58		401,00	3322,58
Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз	м2	80,000	23,040	2623,33			2623,33
206 квартал - 3		80,000	23,040	2623,33	0		2623,33
Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	6,948	0,069	7,91			7,91
206 квартал - 3		6,948	0,069	7,91	0		7,91
Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек	м	2,500	2,550	290,34		401,00	691,34
206 квартал - 3		2,500	2,550	290,34	2,075	401,00	691,34
Проволока вязальная	кг				0,075	3,40	
Труба в/сточная L 1250	шт				2	397,60	
Работы, выполняемые в целях надлежащего		32,500	73,825	11009,03			11009,03
Гидравлическое испытание трубопроводов систем	100 м	12,500	62,625	9733,80			9733,80
206 квартал - 3		12,500	62,625	9733,80	0		9733,80
Ликвидация воздушных пробок в системе	1 стоя	20,000	11,200	1275,23			1275,23
206 квартал - 3		20,000	11,200	1275,23	0		1275,23
Работы, выполняемые для надлежащего		204,277	287,034	36139,21		15197,95	51337,16
Запуск системы отопления	1000 м	26,857	39,211	5036,68			5036,68
206 квартал - 3		26,857	39,211	5036,68	0		5036,68
Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0,300	4,551	593,31		1580,82	2174,13
206 квартал - 3		0,300	4,551	593,31	5,382	1580,82	2174,13
Скотч 50мм/66 м	шт				5,01	245,49	
Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0,372	1335,33	
Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0,300	4,551	593,31		1580,82	2174,13
206 квартал - 3		0,300	4,551	593,31	5,382	1580,82	2174,13
Скотч 50мм/66 м	шт				5,01	245,49	
Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0,372	1335,33	
Изоляция трубопроводов ХВС	1 м3	0,300	4,551	593,31		1580,82	2174,13
206 квартал - 3		0,300	4,551	593,31	5,382	1580,82	2174,13
Скотч 50мм/66 м	шт				5,01	245,49	
Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0,372	1335,33	
Масляная окраска метал поверхностей	м2	10,000	4,700	548,68		72,62	621,30
206 квартал - 3		10,000	4,700	548,68	2,73	72,62	621,30
Лак БТ (кузбаслак)	кг				2,46	58,42	
Олифа	кг				0,27	14,20	
Масляная окраска метал поверхностей	м2	10,000	4,700	548,68		72,62	621,30
206 квартал - 3		10,000	4,700	548,68	2,73	72,62	621,30
Лак БТ (кузбаслак)	кг				2,46	58,42	
Олифа	кг				0,27	14,20	
Осмотр систем водоснабжения, центрального	1000 м	35,520	142,080	18250,18			18250,18
206 квартал - 3		35,520	142,080	18250,18	0		18250,18
Очистка канализационной сети: внутренней	м	70,000	25,900	2824,65			2824,65
206 квартал - 3		70,000	25,900	2824,65	0		2824,65
Очистка канализационной сети: дворовой	м	6,000	7,440	811,41			811,41
206 квартал - 3		6,000	7,440	811,41	0		811,41
Смена вентилей ГВС диаметром : 25мм	шт	10,000	11,800	1515,71		2912,78	4428,49
206 квартал - 3		10,000	11,800	1515,71	10,242	2912,78	4428,49

