

С 01.01.16 по 31.12.16

По Строение "206 квартал - 5". По Подрядчику "МП Акулова Е.В.". По договору "договору подряда №34н/2009 от 01.11.2009г." По всем Работам. По всем.

Ведомость по планируемым работам

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Е.д.	Объем работ	Количество членов рабочих	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением акта		128,219	28,426	3503,90			3503,90
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1,440	5,760	739,87	0		739,87
	206 квартал - 5		1,440	5,760	739,87	0		739,87
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2,673	6,950	892,70			892,70
	206 квартал - 5		2,673	6,950	892,70	0		892,70
	Осмотр системы муфтородупления (2 раза в год)	м	120,000	5,280	678,22			678,22
	206 квартал - 5		120,000	5,280	678,22	0		678,22
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	3,248	10,101	1150,13			1150,13
	206 квартал - 5		3,248	10,101	1150,13	0		1150,13
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвалов(2 раза в год)	1000 м	0,858	0,335	42,98			42,98
	206 квартал - 5		0,858	0,335	42,98	0		42,98
	Работы, выполняемые в зданиях с подъездами		2192,000	21,920	2495,81			2495,81
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открытой и закрытой подушкой)	м2	2192,000	21,920	2495,81			2495,81
	206 квартал - 5		2192,000	21,920	2495,81	0		2495,81
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта индивидуальных тепловых котлов.		41,000	36,340	4519,39		320,15	4839,54
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32,000	8,000	1027,60			1027,60
	206 квартал - 5		32,000	8,000	1027,60	0		1027,60
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1,000	20,340	2464,19		320,15	2784,34
	206 квартал - 5		1,000	20,340	2464,19	10,1	320,15	2784,34
	Болт 16*70	шт				0,9	65,51	
	Гайка М 16	шт				0,05	5,13	
	Прокладка гарантитовых 80	шт				6	170,16	
	Прокладки парниковые д-50	шт				3	65,61	
	Резина листовая	шт				0,15	13,74	
	Регуировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	8,000	8,000	1027,60	0		1027,60
	206 квартал - 5		8,000	8,000	1027,60	0		1027,60
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоиспользования телемеханики		800,000	8,000	840,96			840,96
	Выкапывание газонов: газонокосимкой	м2	800,000	8,000	840,96			840,96
	206 квартал - 5		800,000	8,000	840,96	0		840,96

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта	32,673	8,667	986,79			986,79
Очистка кровли от снега со сбросыванием его вниз при толщине слоя снега до 30 см. Скалывание сосульек	м.2	30.000	8,640	983,75		983,75
206 квартал - 5		30.000	8,640	983,75	0	983,75
Очистка кровли и ее элементов от мусора. Пистолет	м.2	2,673	0,027	3,04	0	3,04
206 квартал - 5		2,673	0,027	3,04	0	3,04
Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоснабжения	76,041	116,672	14671,51		7904,10	22575,61
Запуск системы отопления	1000 м	12,105	17,673	2270,13	0	2270,13
206 квартал - 5		12,105	17,673	2270,13	0	2270,13
Изоляция трубопроводов отопления	1 м ³	0,300	4,551	593,31	1580,82	2174,13
206 квартал - 5		0,300	4,551	593,31	5,382	1580,82
Скотч 50мм/66 м	шт				5,01	245,49
Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м.3				0,372	1335,33
Изоляция трубопроводов ГВС	1 м ³	0,300	4,551	593,31	1580,82	2174,13
206 квартал - 5		0,300	4,551	593,31	3,382	1580,82
Скотч 50мм/66 м	шт				5,01	245,49
Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м.3				0,372	1335,33
Изоляция трубопроводов ХВС	1 м ³	0,900	13,653	1779,93	4742,46	6522,39
206 квартал - 5		0,900	13,653	1779,93	16,146	4742,46
Скотч 50мм/66 м	шт				15,03	736,47
Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м.3				1,116	4005,99
Осмото систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на пленках	1000 м	14,436	57,744	7417,22		7417,22
206 квартал - 5		14,436	57,744	7417,22	0	7417,22
Очистка канализационной сети: внутренней	м	50.000	18,500	2017,61	0	2017,61
206 квартал - 5		50.000	18,500	2017,61	0	2017,61
Итого:		3271,93	220,025	27018,36	8224,25	35242,61

Сдан:

Мурзин В. В. Фурн

Составил: к.б.н 48
Борисов Евгений Н.

Принял:

Борисова Ольга