

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.16 по 31.12.16

По Строению "207/210 квартал - 11". По Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По договору "№426 /2004 от 15.11.2004г.". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>10.218</b>	<b>25.472</b>	<b>3021.37</b>			<b>3021.37</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.000	4.000	513.80			513.80
	207/210 квартал - 11		1.000	4.000	513.80	0		513.80
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	1.163	3.024	388.41			388.41
	207/210 квартал - 11		1.163	3.024	388.41	0		388.41
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.400	0.448	57.55			57.55
	207/210 квартал - 11		0.400	0.448	57.55	0		57.55
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	5.520	17.167	1954.66			1954.66
	207/210 квартал - 11		5.520	17.167	1954.66	0		1954.66
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	2.135	0.833	106.95			106.95
	207/210 квартал - 11		2.135	0.833	106.95	0		106.95
	<b>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</b>		<b>10.000</b>	<b>15.500</b>	<b>1764.83</b>		<b>3876.25</b>	<b>5641.08</b>
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	10.000	15.500	1764.83		3876.25	5641.08
	207/210 квартал - 11		10.000	15.500	1764.83	71.55	3876.25	5641.08
	Гвозди 1,6*25	кг				0.05	2.52	
	Стекло 4мм	м2				10.3	3506.53	
	Штапик оконный	м				61.2	367.20	
	<b>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</b>		<b>911.400</b>	<b>9.114</b>	<b>1037.72</b>			<b>1037.72</b>
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	911.400	9.114	1037.72			1037.72
	207/210 квартал - 11		911.400	9.114	1037.72	0		1037.72
	<b>Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов</b>		<b>170.000</b>	<b>97.070</b>	<b>13232.58</b>		<b>238.68</b>	<b>13471.26</b>
	Восстановление герметизации стыков цоколя с отмосткой с заменой заполнителя	м	170.000	97.070	13232.58		238.68	13471.26
	207/210 квартал - 11		170.000	97.070	13232.58	44.2	238.68	13471.26
	Цемент	кг				44.2	238.68	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>39.000</b>	<b>34.340</b>	<b>4262.49</b>		<b>135.25</b>	<b>4397.74</b>

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60
	207/210 квартал - 11		32.000	8.000	1027.60	0		1027.60
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2464.19		135.25	2599.44
	207/210 квартал - 11		1.000	20.340	2464.19	3.34	135.25	2599.44
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21.87	
	Резина листовая	кг				0.2	13.71	
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0.14	42.95	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	6.000	6.000	770.70			770.70
	207/210 квартал - 11		6.000	6.000	770.70	0		770.70
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд</b>		<b>4270.000</b>	<b>42.700</b>	<b>4488.62</b>			<b>4488.62</b>
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	4270.000	42.700	4488.62			4488.62
	207/210 квартал - 11		4270.000	42.700	4488.62	0		4488.62
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>		<b>660.000</b>	<b>51.080</b>	<b>5815.97</b>			<b>5815.97</b>
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	160.000	46.080	5246.67			5246.67
	207/210 квартал - 11		160.000	46.080	5246.67	0		5246.67
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	500.000	5.000	569.30			569.30
	207/210 квартал - 11		500.000	5.000	569.30	0		569.30
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</b>		<b>128.930</b>	<b>125.417</b>	<b>15743.85</b>			<b>15743.85</b>
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	3.200	16.032	2491.85			2491.85
	207/210 квартал - 11		3.200	16.032	2491.85	0		2491.85
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления, горячего водоснабжения	100 м3	125.730	109.385	13252.00			13252.00
	207/210 квартал - 11		125.730	109.385	13252.00	0		13252.00
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед</b>		<b>110.493</b>	<b>104.667</b>	<b>12617.82</b>			<b>12617.82</b>
	Запуск системы отопления	1000 м	12.573	18.357	2357.90			2357.90
	207/210 квартал - 11		12.573	18.357	2357.90	0		2357.90
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	10.920	43.680	5610.70			5610.70
	207/210 квартал - 11		10.920	43.680	5610.70	0		5610.70

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	75.000	27.750	3026.41			3026.41
	207/210 квартал - 11		75.000	27.750	3026.41	0		3026.41
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	12.000	14.880	1622.81			1622.81
	207/210 квартал - 11		12.000	14.880	1622.81	0		1622.81
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен</b>		<b>20.000</b>	<b>2.800</b>	<b>370.69</b>		<b>17.28</b>	<b>387.97</b>
	Устройство чеканки и расшивка швов цокольных, стеновых панелей раствором	м	20.000	2.800	370.69		17.28	387.97
	207/210 квартал - 11		20.000	2.800	370.69	3.2	17.28	387.97
	Цемент	кг				3.2	17.28	
	<b>Текущий ремонт подъезда</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>130000.00</b>			<b>130000.00</b>
	Текущий ремонт подъезда	подъе	2.000	2.000	130000.00			130000.00
	207/210 квартал - 11		2.000	2.000	130000.00	0		130000.00
	<b>Итого:</b>		<b>6332.04</b>	<b>510.160</b>	<b>192355.94</b>	<b>122.29</b>	<b>4267.46</b>	<b>196623.40</b>

Сдал: Влада Манюков В. А.  
подпись МП

*Иванов И. И.*  
*Версткова И. В.*

Принял: \_\_\_\_\_  
подпись МП

*квартал 207-11-20, (Курский), Курьяшова С.И.*