

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.16 по 31.12.16

По Строению "207/210 квартал - 18". По Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По договору

"№426 /2004 от 15.11.2004г.". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>9.826</b>	<b>25.558</b>	<b>3032.39</b>			<b>3032.39</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.000	4.000	513.80			513.80
	207/210 квартал - 18		1.000	4.000	513.80	0		513.80
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	1.271	3.305	424.48			424.48
	207/210 квартал - 18		1.271	3.305	424.48	0		424.48
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.400	0.448	57.55			57.55
	207/210 квартал - 18		0.400	0.448	57.55	0		57.55
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	5.520	17.167	1954.66			1954.66
	207/210 квартал - 18		5.520	17.167	1954.66	0		1954.66
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	1.635	0.638	81.90			81.90
	207/210 квартал - 18		1.635	0.638	81.90	0		81.90
	<b>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</b>		<b>977.800</b>	<b>9.778</b>	<b>1113.32</b>			<b>1113.32</b>
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	977.800	9.778	1113.32			1113.32
	207/210 квартал - 18		977.800	9.778	1113.32	0		1113.32
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>39.000</b>	<b>34.340</b>	<b>4262.49</b>		<b>135.25</b>	<b>4397.74</b>
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60
	207/210 квартал - 18		32.000	8.000	1027.60	0		1027.60
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2464.19		135.25	2599.44
	207/210 квартал - 18		1.000	20.340	2464.19	3.34	135.25	2599.44
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21.87	
	Резина листовая	кг				0.2	13.71	
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0.14	42.95	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	6.000	6.000	770.70			770.70
	207/210 квартал - 18		6.000	6.000	770.70	0		770.70
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</b>		<b>3270.000</b>	<b>32.700</b>	<b>3437.42</b>			<b>3437.42</b>

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	3270.000	32.700	3437.42			3437.42
	207/210 квартал - 18		3270.000	32.700	3437.42	0		3437.42
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>		<b>220.000</b>	<b>50.880</b>	<b>5793.20</b>			<b>5793.20</b>
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	60.000	4.800	546.53			546.53
	207/210 квартал - 18		60.000	4.800	546.53	0		546.53
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	160.000	46.080	5246.67			5246.67
	207/210 квартал - 18		160.000	46.080	5246.67	0		5246.67
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение)</b>		<b>133.280</b>	<b>129.202</b>	<b>16202.35</b>			<b>16202.35</b>
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	3.200	16.032	2491.85			2491.85
	207/210 квартал - 18		3.200	16.032	2491.85	0		2491.85
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления, горячего водоснабжения	100 м3	130.080	113.170	13710.50			13710.50
	207/210 квартал - 18		130.080	113.170	13710.50	0		13710.50
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед</b>		<b>111.813</b>	<b>108.659</b>	<b>13130.61</b>			<b>13130.61</b>
	Запуск системы отопления	1000 м	13.080	19.097	2452.98			2452.98
	207/210 квартал - 18		13.080	19.097	2452.98	0		2452.98
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	11.733	46.932	6028.41			6028.41
	207/210 квартал - 18		11.733	46.932	6028.41	0		6028.41
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	75.000	27.750	3026.41			3026.41
	207/210 квартал - 18		75.000	27.750	3026.41	0		3026.41
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	12.000	14.880	1622.81			1622.81
	207/210 квартал - 18		12.000	14.880	1622.81	0		1622.81
	<b>Итого:</b>		<b>4761.72</b>	<b>391.117</b>	<b>46971.78</b>	<b>3.34</b>	<b>135.25</b>	<b>47107.03</b>

Сдал: Иван Матвеев В.А.  
подпись МП

Исполнитель №120-3  
Версикова И.И.  
И.И.И.

Принял: ав 68 Заволовский Ю.Н. Заволовский  
подпись МП

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
--------------------	-------------------------------	-----	-------------	--------------------------------	-----------------	------------------------------	-------------------------	-------