

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.16 по 31.12.16

По Строению "207/210 квартал - 5". По Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По договору №426 /2004 от 15.11.2004г.". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>16.804</b>	<b>38.112</b>	<b>4536.20</b>			<b>4536.20</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.500	6.000	770.70			770.70
	207/210 квартал - 5		1.500	6.000	770.70	0		770.70
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	1.884	4.898	629.20			629.20
	207/210 квартал - 5		1.884	4.898	629.20	0		629.20
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.600	0.672	86.32			86.32
	207/210 квартал - 5		0.600	0.672	86.32	0		86.32
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	7.920	24.631	2804.51			2804.51
	207/210 квартал - 5		7.920	24.631	2804.51	0		2804.51
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	4.900	1.911	245.47			245.47
	207/210 квартал - 5		4.900	1.911	245.47	0		245.47
	<b>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</b>		<b>1462.200</b>	<b>14.622</b>	<b>1664.86</b>			<b>1664.86</b>
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	1462.200	14.622	1664.86			1664.86
	207/210 квартал - 5		1462.200	14.622	1664.86	0		1664.86
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>39.000</b>	<b>34.340</b>	<b>4262.49</b>		<b>135.25</b>	<b>4397.74</b>
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60
	207/210 квартал - 5		32.000	8.000	1027.60	0		1027.60
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2464.19		135.25	2599.44
	207/210 квартал - 5		1.000	20.340	2464.19	3.34	135.25	2599.44
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21.87	
	Резина листовая	кг				0.2	13.71	
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0.14	42.95	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	6.000	6.000	770.70			770.70
	207/210 квартал - 5		6.000	6.000	770.70	0		770.70
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</b>		<b>8360.000</b>	<b>83.600</b>	<b>8788.03</b>			<b>8788.03</b>

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	8360.000	83.600	8788.03			8788.03
	207/210 квартал - 5		8360.000	83.600	8788.03	0		8788.03
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>		<b>260.000</b>	<b>62.400</b>	<b>7104.87</b>			<b>7104.87</b>
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	60.000	4.800	546.53			546.53
	207/210 квартал - 5		60.000	4.800	546.53	0		546.53
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	200.000	57.600	6558.34			6558.34
	207/210 квартал - 5		200.000	57.600	6558.34	0		6558.34
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</b>		<b>200.340</b>	<b>194.168</b>	<b>24347.79</b>			<b>24347.79</b>
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	4.800	24.048	3737.78			3737.78
	207/210 квартал - 5		4.800	24.048	3737.78	0		3737.78
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления, горячего водоснабжения	100 м3	195.540	170.120	20610.01			20610.01
	207/210 квартал - 5		195.540	170.120	20610.01	0		20610.01
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед</b>		<b>155.400</b>	<b>158.491</b>	<b>19207.92</b>			<b>19207.92</b>
	Запуск системы отопления	1000 м	19.854	28.987	3723.35			3723.35
	207/210 квартал - 5		19.854	28.987	3723.35	0		3723.35
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на п/клетках	1000 м	17.546	70.184	9015.13			9015.13
	207/210 квартал - 5		17.546	70.184	9015.13	0		9015.13
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	100.000	37.000	4035.22			4035.22
	207/210 квартал - 5		100.000	37.000	4035.22	0		4035.22
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	18.000	22.320	2434.22			2434.22
	207/210 квартал - 5		18.000	22.320	2434.22	0		2434.22
	<b>Текущий ремонт подъезда</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>195000.00</b>			<b>195000.00</b>
	Текущий ремонт подъезда	подье	3.000	3.000	195000.00			195000.00
	207/210 квартал - 5		3.000	3.000	195000.00	0		195000.00
	<b>Итого:</b>		<b>10496.74</b>	<b>588.733</b>	<b>264912.16</b>	<b>3.34</b>	<b>135.25</b>	<b>265047.41</b>

Сдал: Влад Матюков В.А.  
подпись МП

*В.А. Матюков*

*Александр 2190-3  
Веретнова И.В. глав*

