

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.16 по 31.12.16

По Строению "211 квартал - 1". По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В.". По договору "Договор-подряда №139-П/2005 от 01.09.05г.". По всем Работам. По всем

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	211 квартал - 1		6342.568	388.794	47611.19	67.45	11163.88	58775.07
✓	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>17.747</b>	<b>39.197</b>	<b>4739.91</b>			<b>4739.91</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.800	7.200	924.84			924.84
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	3.369	8.759	1125.14			1125.14
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.887	0.993	127.60			127.60
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	6.502	20.221	2302.39			2302.39
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	5.189	2.024	259.94			259.94
✓	<b>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</b>		<b>2633.000</b>	<b>26.330</b>	<b>2997.93</b>			<b>2997.93</b>
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	2633.000	26.330	2997.93			2997.93
✓	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>33.000</b>	<b>28.340</b>	<b>3491.79</b>		<b>320.15</b>	<b>3811.94</b>
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2464.19		320.15	2784.34
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
✓	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления</b>		<b>1.684</b>	<b>7.073</b>	<b>805.31</b>			<b>805.31</b>
	Проверка исправности канализационных вытяжек ( 1раз в год)	1000 м	1.684	7.073	805.31			805.31
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</b>		<b>3414.000</b>	<b>43.500</b>	<b>4660.12</b>		<b>110.58</b>	<b>4770.70</b>
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	3400.000	34.000	3574.08			3574.08
	Окраска деревянной скамьи со спинкой с металлическими опорами	шт	2.000	2.660	277.07		55.96	333.03
	Олифа	кг				0.06	3.16	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.6	52.80	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	12.000	6.840	808.97		54.62	863.59
	Олифа	кг				0.18	9.47	
	Пудра алюминиевая	кг				0.144	21.12	
	Уайт-спирит	л				0.54	24.03	
✓	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>		<b>102.000</b>	<b>13.808</b>	<b>1572.18</b>			<b>1572.18</b>
	Очистка кровли от снежных навесов. Скальвание сосулек.	м2	46.000	13.248	1508.42			1508.42
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	56.000	0.560	63.76			63.76
✓	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</b>		<b>6.360</b>	<b>31.864</b>	<b>4952.56</b>			<b>4952.56</b>
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	6.360	31.864	4952.56			4952.56
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</b>		<b>134.777</b>	<b>198.682</b>	<b>24391.39</b>		<b>10733.15</b>	<b>35124.54</b>
	Запуск системы отопления	1000 м	18.439	26.921	3457.99			3457.99
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.600	9.102	1186.63		3161.64	4348.27
	Скотч 50мм/66 м	шт				10.02	490.98	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.744	2670.66	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.300	4.551	593.31		1580.82	2174.13
	Скотч 50мм/66 м	шт				5.01	245.49	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.372	1335.33	
	Изоляция трубопроводов ХВС	1 м3	0.200	3.034	395.54		1053.88	1449.42
	Скотч 50мм/66 м	шт				3.34	163.66	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.248	890.22	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	15.798	63.192	8117.01			8117.01
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	20.000	7.400	807.04			807.04
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	12.000	14.880	1622.81			1622.81
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 100 мм	1 раст	18.000	10.440	1382.15		26.24	1408.39
	Цемент	кг				4.86	26.24	
	Слив и наполнение водой систем: водоснабжения, отопления, стояков : с осмотром системы	1000 м	18.440	26.922	2739.62			2739.62
	Смена вентилей ГВС диаметром : 25мм	шт	6.000	7.080	909.43		1515.88	2425.31
	Лен сантехнический	кг				0.0732	15.88	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				6	1500.00	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 25мм	шт	8.000	9.440	1212.57		2020.83	3233.40



Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Лен сантехнический	кг				0.096	20.83	
	Шаров. кран-ручка Ду25	шт				8	2000.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	6.000	5.580	716.75		729.11	1445.86
	Лен сантехнический	кг				0.042	9.11	
	Шаровый кран Ду 20	шт				6	720.00	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 15 мм	м	3.500	3.115	400.12		186.08	586.20
	Лен сантехнический	кг				0.0017	0.38	
	Резьба Ду15	шт				3.5	31.50	
	Труба Ду 15	т				0.0045	154.20	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	3.500	3.465	445.08		246.01	691.09
	Лен сантехнический	кг				0.0017	0.38	
	Резьба Ду20	шт				3.5	52.50	
	Труба 20	т				0.0058	193.13	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 15 мм	м	4.000	3.560	405.34		212.66	618.00
	Лен сантехнический	кг				0.002	0.43	
	Резьба Ду15	шт				4	36.00	
	Труба Ду 15	т				0.0051	176.23	
	Итого:		6342.57	388.794	47611.19	67.45	11163.88	58775.07

Сдел:  ;  ; 

Принял: \_\_\_\_\_ МП

Всё выполнено верно  
Верникова с.с.115 