

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.16 по 31.12.16

По Строению "211 квартал - 2". По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В.". По договору "Договор-подряда №139-П/2005 от 01.09.05г.". По всем Работам. По всем

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов в	Стоимость материалов	Всего
	211 квартал - 2		1351.663	184.694	23402.54	50.66	10131.07	33533.61
✓	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		1.982	5.153	661.93			661.93
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.982	5.153	661.93			661.93
✓	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов		33.000	28.340	3491.79		320.15	3811.94
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2464.19		320.15	2784.34
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
✓	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		1200.000	12.000	1261.44			1261.44
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	1200.000	12.000	1261.44			1261.44
✓	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		4.550	22.795	3543.10			3543.10
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	4.550	22.795	3543.10			3543.10
✓	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		112.131	116.406	14444.28		9810.92	24255.20
	Запуск системы отопления	1000 м	10.834	15.818	2031.77			2031.77
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	9.297	37.188	4776.80			4776.80
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	44.000	16.280	1775.50			1775.50
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	8.000	9.920	1081.87			1081.87
	Смена вентилей ГВС диаметром : 15 мм	шт	14.000	13.020	1672.42		2392.22	4064.64
	Лен сантехнический	кг				0.098	76.73	
	Олифа	кг				0.098	5.49	
	Шаров кран-ручка ду15	шт				14	2310.00	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	16.000	14.880	1911.34		5709.97	7621.31
	Лен сантехнический	кг				0.112	87.70	
	Олифа	кг				0.112	6.27	
	Шаровый кран ду 20	шт				16	5616.00	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 15 мм	шт	10.000	9.300	1194.58		1708.73	2903.31
	Лен сантехнический	кг				0.07	54.81	
	Олифа	кг				0.07	3.92	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				10	1650.00	
	Итого:		1351.66	184.694	23402.54	50.66	10131.07	33533.61

Сдал:

подпись

МП

Принял:

подпись

МП

И.И. Матвеева С.В. ; 2-11-2-5 ; Дед -
Токарчук Э.К.

Олишечер 100-3
Веретнова М.В. 100-3