

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.16 по 31.12.16

По Строению "211 квартал - 3". По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В.". По договору "Договор-подряда №139-П/2005 от 01.09.05г.". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>211 квартал - 3</b>		<b>1725.999</b>	<b>219.910</b>	<b>27024.04</b>	<b>56.744</b>	<b>11156.31</b>	<b>38180.35</b>
✓	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>17.640</b>	<b>31.543</b>	<b>3821.04</b>			<b>3821.04</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.210	4.840	621.70			621.70
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	3.958	10.291	1321.85			1321.85
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.542	0.607	77.97			77.97
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.100	12.751	1451.83			1451.83
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	7.830	3.054	347.69			347.69
✓	<b>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</b>		<b>1547.000</b>	<b>15.470</b>	<b>1761.41</b>			<b>1761.41</b>
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	1547.000	15.470	1761.41			1761.41
✓	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>33.000</b>	<b>28.340</b>	<b>3491.79</b>		<b>320.15</b>	<b>3811.94</b>
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2464.19		320.15	2784.34
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
✓	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</b>		<b>128.359</b>	<b>144.557</b>	<b>17949.80</b>		<b>10836.16</b>	<b>28785.96</b>
	Запуск системы отопления	1000 м	10.850	15.841	2034.78			2034.78
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	13.509	54.036	6940.92			6940.92
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	46.000	17.020	1856.20			1856.20
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	12.000	14.880	1622.81			1622.81
	Смена вентилях ГВС диаметром : 15 мм	шт	18.000	16.740	2150.25		3075.72	5225.97
	Лен сантехнический	кг				0.126	98.66	
	Олифа	кг				0.126	7.06	
	Шаров кран-ручка ду15	шт				18	2970.00	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Смена вентиляцией отопления диаметром : 20 мм	шт	16,000	14,880	1911.34		5709.97	7621.31
	Лен сантехнический	кг				0.112	87.70	
	Олифа	кг				0.112	6.27	
	Шаровый кран ду 20	шт				16	5616.00	
	Смена вентиляцией ХВС диаметром : 15 мм	шт	12,000	11,160	1433.50		2050.47	3483.97
	Лен сантехнический	кг				0.084	65.77	
	Олифа	кг				0.084	4.70	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				12	1980.00	
	Итого:		1726.00	219.910	27024.04	56.74	11156.31	38180.35

Сдал: *М.В. Березкева* ; 2011-3-7 ; *Мед*  
 подпись МП *Медведева П.В.*

Принял: \_\_\_\_\_ МП  
 подпись \_\_\_\_\_  
*Мухомов*  
*Березкева И.В.*