

### Ведомость по планируемым работам

С 01.01.16 по 31.12.16

По Строению "211 квартал - 4". По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В.". По договору "Договор-подряда №139-П/2005 от 01.09.05г.". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	211 квартал - 4		5030.198	345.992	203459.05	53.7703	8310.79	211769.84
✓	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		18.189	36.082	4339.24			4339.24
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.900	3.600	462.42			462.42
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	3.374	8.772	1126.81			1126.81
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.781	0.875	112.35			112.35
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	6.512	20.252	2305.93			2305.93
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	6.622	2.583	331.73			331.73
✓	<b>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</b>		2135.000	21.350	2430.91			2430.91
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	2135.000	21.350	2430.91			2430.91
✓	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов</b>		33.000	28.340	3491.79		320.15	3811.94
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2464.19		320.15	2784.34
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
✓	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления</b>		1.687	7.085	806.74			806.74
	Проверка исправности канализационных вытяжек ( 1раз в год)	1000 м	1.687	7.085	806.74			806.74
✓	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</b>		2610.000	26.100	2743.63			2743.63
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	2610.000	26.100	2743.63			2743.63
✓	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>		96.000	14.304	1628.65			1628.65
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосуллек.	м2	48.000	13.824	1574.00			1574.00

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	48.000	0.480	54.65			54.65
✓	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</b>		6.360	31.864	4952.56			4952.56
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	6.360	31.864	4952.56			4952.56
✓	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед</b>		123.962	174.867	21065.53		7990.64	29056.17
	Запуск системы отопления	1000 м	18.432	26.911	3456.68			3456.68
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.600	9.102	1186.63		3161.64	4348.27
	Скотч 50мм/66 м	шт				10.02	490.98	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.744	2670.66	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.400	6.068	791.08		2107.76	2898.84
	Скотч 50мм/66 м	шт				6.68	327.32	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.496	1780.44	
	Изоляция трубопроводов ХВС	1 м3	0.400	6.068	791.08		2107.76	2898.84
	Скотч 50мм/66 м	шт				6.68	327.32	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.496	1780.44	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	13.198	52.792	6781.13			6781.13
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	46.000	17.020	1856.20			1856.20
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	14.000	17.360	1893.28			1893.28
	Слив и наполнение водой систем: водоснабжения, отопления, стояков : с осмотром системы	1000 м	18.432	26.911	2738.43			2738.43
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 20 мм	м	2.500	2.475	317.91		175.72	493.63
	Лен сантехнический	кг				0.0012	0.27	
	Резьба Ду20	шт				2.5	37.50	
	Труба 20	т				0.0041	137.95	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 15 мм	м	2.500	2.225	253.34		132.91	386.25
	Лен сантехнический	кг				0.0012	0.27	
	Резьба Д15	шт				2.5	22.50	
	Труба ду 15	т				0.0032	110.14	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 15 мм	м	1.500	1.335	152.00		79.74	231.74
	Лен сантехнический	кг				0.0007	0.16	
	Резьба Д15	шт				1.5	13.50	
	Труба ду 15	т				0.0019	66.08	

