

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.16 по 31.12.16

По Строению "211 квартал - 6". По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В." По договору "Договор-подряда №139-П/2005 от 01.09.05г.". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	211 квартал - 6		5592.568	381.074	46610.98	86.4921	8275.40	54886.38
✓	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>20.067</b>	<b>36.699</b>	<b>4420.53</b>			<b>4420.53</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.900	3.600	462.42			462.42
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	3.370	8.762	1125.48			1125.48
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.796	0.891	114.51			114.51
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	6.469	20.119	2290.70			2290.70
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	8.532	3.327	427.42			427.42
✓	<b>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</b>		<b>2641.000</b>	<b>26.410</b>	<b>3007.04</b>			<b>3007.04</b>
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	2641.000	26.410	3007.04			3007.04
✓	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>33.000</b>	<b>28.340</b>	<b>3491.79</b>		<b>320.15</b>	<b>3811.94</b>
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2464.19		320.15	2784.34
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
✓	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления</b>		<b>1.685</b>	<b>7.077</b>	<b>805.79</b>			<b>805.79</b>
	Проверка исправности канализационных вытяжек ( 1раз в год)	1000 м	1.685	7.077	805.79			805.79
✓	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд</b>		<b>2624.000</b>	<b>34.180</b>	<b>3681.76</b>		<b>110.58</b>	<b>3792.34</b>
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	2610.000	26.100	2743.63			2743.63
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	2.000	1.240	129.16		55.96	185.12
	Олифа	кг				0.06	3.16	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.6	52.80	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	12.000	6.840	808.97		54.62	863.59
	Олифа	кг				0.18	9.47	
	Пудра алюминиевая	кг				0.144	21.12	
	Уайт-спирит	л				0.54	24.03	
✓	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>		<b>101.000</b>	<b>14.354</b>	<b>1634.35</b>			<b>1634.35</b>
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	48.000	13.824	1574.00			1574.00
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	53.000	0.530	60.35			60.35
✓	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</b>		<b>6.360</b>	<b>31.864</b>	<b>4952.56</b>			<b>4952.56</b>
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	6.360	31.864	4952.56			4952.56
✓	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</b>		<b>165.456</b>	<b>202.150</b>	<b>24617.16</b>		<b>7844.67</b>	<b>32461.83</b>
	Запуск системы отопления	1000 м	18.560	27.098	3480.69			3480.69
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	15.846	63.384	8141.67			8141.67
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	42.000	15.540	1694.79			1694.79
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	12.000	14.880	1622.81			1622.81
	Слив и наполнение водой систем: водоснабжения, отопления, стояков : с осмотром системы	1000 м	18.550	27.083	2755.97			2755.97
	Смена вентилей ГВС диаметром : 25мм	шт	12.000	14.160	1818.85		3031.77	4850.62
	Лен сантехнический	кг				0.1464	31.77	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				12	3000.00	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 25мм	шт	6.000	7.080	909.43		1515.62	2425.05
	Лен сантехнический	кг				0.072	15.62	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				6	1500.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	14.000	13.020	1672.42		1701.27	3373.69
	Лен сантехнический	кг				0.098	21.27	
	Шаровый кран ду 20	шт				14	1680.00	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 15 мм	м	8.000	7.120	914.56		425.32	1339.88
	Лен сантехнический	кг				0.004	0.87	
	Резьба Д15	шт				8	72.00	
	Труба ду 15	т				0.0102	352.45	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 20 мм	м	2.500	2.475	317.91		175.72	493.63



Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Лен сантехнический	кг				0.0012	0.27	
	Резьба Ду20	шт				2.5	37.50	
	Труба 20	т				0.0041	137.95	
	<b>Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 15 мм</b>	<b>м</b>	<b>2.500</b>	<b>2.225</b>	<b>253.34</b>		<b>132.91</b>	<b>386.25</b>
	Лен сантехнический	кг				0.0012	0.27	
	Резьба Д15	шт				2.5	22.50	
	Труба ду 15	т				0.0032	110.14	
	<b>Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм</b>	<b>м</b>	<b>5.500</b>	<b>5.445</b>	<b>699.41</b>		<b>386.59</b>	<b>1086.00</b>
	Лен сантехнический	кг				0.0027	0.60	
	Резьба Ду20	шт				5.5	82.50	
	Труба 20	т				0.0091	303.49	
	<b>Смена сгонов у трубопровода ХВС, ГВС, отопления диаметром :20 мм</b>	<b>шт</b>	<b>8.000</b>	<b>2.640</b>	<b>335.31</b>		<b>475.47</b>	<b>810.78</b>
	Контрогайка Ду 20	шт				8	64.00	
	Лен сантехнический	кг				0.016	3.47	
	Муфта Ду20	шт				8	176.00	
	Сгон д 20	шт				8	232.00	
<b>Итого:</b>			<b>5592.57</b>	<b>381.074</b>	<b>46610.98</b>	<b>86.49</b>	<b>8275.40</b>	<b>54886.38</b>

Сдал: *С.В. Мамбеева* ; 21.11.25; *Мамбеева С.В.*  
подпись МП

*Ирекеева К.Н.*  
Ирекеева

Принял: \_\_\_\_\_  
подпись МП

*Ирекеева К.Н. - 3*  
*Веретко ва шк Лисас*