

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.16 по 31.12.16

По Строению "211 квартал - 9". По Подрядчику "ИП Матвеева Е. В.". По договору "Договор-подряда №139-П/2005 от 01.09.05г.". По всем Работам. По всем

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	211 квартал - 9		2966.007	384.972	47438.92	149.2306	15903.68	63342.60
✓	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		17.819	31.198	3791.68			3791.68
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.900	3.600	462.42			462.42
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	3.365	8.749	1123.81			1123.81
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.866	0.970	124.58			124.58
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.754	14.785	1683.41			1683.41
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	7.934	3.094	397.46			397.46
✓	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1.852	0.018	2.11			2.11
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	1.852	0.018	2.11			2.11
✓	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		33.000	28.340	3491.79		320.15	3811.94
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2464.19		320.15	2784.34
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
✓	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления		2.200	9.240	1052.07			1052.07
	Проверка исправности канализационных вытяжек (1раз в год)	1000 м	2.200	9.240	1052.07			1052.07
✓	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		2566.000	34.820	3747.85		163.38	3911.23
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	2550.000	25.500	2680.56			2680.56
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	4.000	2.480	258.32		108.76	367.08
	Олифа	кг				0.06	3.16	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1.2	105.60	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	12.000	6.840	808.97		54.62	863.59
	Олифа	кг				0.18	9.47	
	Пудра алюминиевая	кг				0.144	21.12	
	Уайт-спирит	л				0.54	24.03	
✓	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		126.000	19.052	2169.26			2169.26
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	64.000	18.432	2098.67			2098.67
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	62.000	0.620	70.59			70.59
✓	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		6.360	31.864	4952.56			4952.56
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	6.360	31.864	4952.56			4952.56
✓	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		212.776	230.440	28231.60		15420.15	43651.75
	Запуск системы отопления	1000 м	18.560	27.098	3480.69			3480.69
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.200	3.034	395.54		527.04	922.58
	Скотч 50мм/66 м	шт				3.34	134.60	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.124	392.44	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	11.116	44.464	5711.40			5711.40
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	48.000	17.760	1936.91			1936.91
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	12.000	14.880	1622.81			1622.81
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 100 мм	1 раст	18.000	10.440	1382.15		26.24	1408.39
	Цемент	кг				4.86	26.24	
	Слив и наполнение водой систем: водоснабжения, отопления, стояков : с осмотром системы	1000 м	18.900	27.594	2807.96			2807.96
	Смена вентилях ГВС диаметром : 25мм	шт	16.000	18.880	2425.14		4042.36	6467.50
	Лен сантехнический	кг				0.1952	42.36	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				16	4000.00	
	Смена вентилях ХВС диаметром : 25мм	шт	18.000	21.240	2728.28		4546.87	7275.15
	Лен сантехнический	кг				0.216	46.87	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				18	4500.00	
	Смена вентилях отопления диаметром : 20 мм	шт	14.000	13.020	1672.42		1701.27	3373.69
	Лен сантехнический	кг				0.098	21.27	
	Шаровый кран ду 20	шт				14	1680.00	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Смена внутренних трубопроводов ГВСиз стальных труб диаметром до 15 мм	м	2.500	2.225	285.80		132.64	418.44
	Резьба Д15	шт				2.5	22.50	
	Труба ду 15	т				0.0032	110.14	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	2.500	2.475	317.91		175.72	493.63
	Лен сантехнический	кг				0.0012	0.27	
	Резьба Ду20	шт				2.5	37.50	
	Труба 20	т				0.0041	137.95	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 15 мм	м	3.000	2.670	304.01		159.50	463.51
	Лен сантехнический	кг				0.0015	0.33	
	Резьба Д15	шт				3	27.00	
	Труба ду 15	т				0.0038	132.17	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :20 мм	шт	6.000	1.980	251.48		356.60	608.08
	Контрогайка Ду 20	шт				6	48.00	
	Лен сантехнический	кг				0.012	2.60	
	Муфта Ду20	шт				6	132.00	
	Сгон д 20	шт				6	174.00	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :25 мм	шт	6.000	2.880	365.79		430.57	796.36
	Контрогайка Ду 25	шт				6	52.20	
	Лен сантехнический	кг				0.0216	4.69	
	Муфта ду 25	шт				6	85.68	
	Сгон 25	шт				6	288.00	
	Установка кранов для спуска воды , диаметром 15,20 мм из системы ХВС	шт	18.000	19.800	2543.31		3321.34	5864.65
	Лен сантехнический	кг				0.126	27.34	
	Сгон д-15	шт				18	144.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				18	3150.00	
	Итого:		2966.01	384.972	47438.92	149.23	15903.68	63342.60

Сдал:

подпись

МП

Принял:

подпись

МП

; 211-9-4:

Мирочкова М

Виктор ЖДО-3

Верезкова ИИВ