

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.16 по 31.12.16

По Строение "212 квартал - 11". По Подрядчику "ИП Матвеева Е В". По договору "Договор-подряда №139-П/2005 от 01.09.05г.". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	212 квартал - 11		4002.293	321.504	39713.00	217.3702	15700.20	55413.20
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		129.627	32.410	3939.30			3939.30
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.320	5.280	678.22			678.22
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.078	5.403	693.99			693.99
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.826	0.925	118.83			118.83
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	120.000	5.280	678.22			678.22
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.932	15.338	1746.44			1746.44
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.471	0.184	23.60			23.60
✓	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		5.700	6.897	744.88		2183.20	2928.08
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замаске при площ стекол до 1 м2	м2	5.700	6.897	744.88		2183.20	2928.08
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0171	0.86	
	Стекло 4мм	м2				5.928	2089.32	
	Штапик оконный	м				23.256	93.02	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		806.600	8.066	918.39			918.39
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	806.600	8.066	918.39			918.39
✓	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		33.000	28.340	3491.79		320.15	3811.94
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2464.19		320.15	2784.34
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
✓	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления		1.039	4.364	496.86			496.86

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Проверка исправности канализационных вытяжек (1 раз в год)	1000 м	1.039	4.364	496.86			496.86
✓	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		2810.000	29.320	3080.93		61.36	3142.29
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	2808.000	28.080	2951.77			2951.77
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	2.000	1.240	129.16		61.36	190.52
	Олифа	кг				0.06	3.16	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.6	58.20	
✓	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		42.500	9.321	1061.28			1061.28
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	32.000	9.216	1049.33			1049.33
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	10.500	0.105	11.95			11.95
✓	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		4.550	22.795	3543.10			3543.10
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	4.550	22.795	3543.10			3543.10
✓	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		169.277	179.991	22436.47		13135.49	35571.96
	Запуск системы отопления	1000 м	10.898	15.911	2043.78			2043.78
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.500	7.585	988.86		2634.70	3623.56
	Скотч 50мм/66 м	шт				8.35	409.15	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.62	2225.55	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.300	4.551	593.31		1580.82	2174.13
	Скотч 50мм/66 м	шт				5.01	245.49	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.372	1335.33	
	Изоляция трубопроводов ХВС	1 м3	0.400	6.068	791.08		2107.76	2898.84
	Скотч 50мм/66 м	шт				6.68	327.32	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.496	1780.44	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	9.679	38.716	4973.07			4973.07
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	48.000	17.760	1936.91			1936.91
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	12.000	14.880	1622.81			1622.81
	Смена вентилей ГВС диаметром : 15 мм	шт	12.000	11.160	1433.50		1158.23	2591.73
	Лен сантехнический	кг				0.084	18.23	
	Шаров кран-ручка ду15	шт				12	1140.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	16.000	14.880	1911.34		1944.30	3855.64

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Лен сантехнический	кг				0.112	24.30	
	Шаровый кран ду 20	шт				16	1920.00	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 15 мм	шт	12.000	11.160	1433.50		1158.23	2591.73
	Лен сантехнический	кг				0.084	18.23	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				12	1140.00	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 32 мм	м	2.500	3.300	436.89		308.03	744.92
	Лен сантехнический	кг				0.0012	0.27	
	Резьба Д32	шт				2.5	50.15	
	Труба ду 32	т				0.0077	257.61	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 25 мм	м	3.500	3.815	490.04		339.13	829.17
	Лен сантехнический	кг				0.0017	0.38	
	Резьба ду25	шт				3.5	52.50	
	Труба 25	т				0.0084	286.25	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 15 мм	м	2.500	2.225	253.34		132.91	386.25
	Лен сантехнический	кг				0.0012	0.27	
	Резьба Д15	шт				2.5	22.50	
	Труба ду 15	т				0.0032	110.14	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	2.500	2.475	317.91		175.72	493.63
	Лен сантехнический	кг				0.0012	0.27	
	Резьба Ду20	шт				2.5	37.50	
	Труба 20	т				0.0041	137.95	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 15 мм	м	2.500	2.225	253.34		132.91	386.25
	Лен сантехнический	кг				0.0012	0.27	
	Резьба Д15	шт				2.5	22.50	
	Труба ду 15	т				0.0032	110.14	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :15 мм	шт	18.000	18.000	2286.18		511.81	2797.99
	Контрогайка ф15	шт				18	108.00	
	Лен сантехнический	кг				0.036	7.81	
	Муфта ду 15	шт				18	252.00	
	Сгон д-15	шт				18	144.00	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :20 мм	шт	16.000	5.280	670.61		950.94	1621.55
	Контрогайка Ду 20	шт				16	128.00	
	Лен сантехнический	кг				0.032	6.94	
	Муфта Ду20	шт				16	352.00	
	Сгон д 20	шт				16	464.00	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
			Итого:	4002.29	321.504	39713.00	217.37	15700.20
								55413.20

Сдал: Мамбеева С. В.
подпись МП

212-11- ;

Принял: Ткаченко Т. М.
подпись МП
 кв. 38

директор ИИЭО-3
 Веретнова И. И.

Гаш.