

Ведомость по планируемым работам

С 01 01.16 по 31 12 16

По Строению "212 квартал - 14". По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В.". По договору

"Договор-подряда №139-П/2005 от 01 09 05г". По всем Работам. По всем

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	212 квартал - 14		17386.271	1027.163	121804.87	587.6142	55472.44	177277.31
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		284.509	50.853	6238.82			6238.82
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.980	7.920	1017.32			1017.32
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	3.255	8.463	1087.07			1087.07
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.903	2.131	273.78			273.78
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	270.000	11.880	1525.99			1525.99
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	6.465	20.106	2289.28			2289.28
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.906	0.353	45.38			45.38
	Работы, выполн в целях надлежащего содержания и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		46.200	49.638	5603.72		11645.84	17249.56
	Малый ремонт дверных полотен в зимний период	м2	3.600	1.404	146.24			146.24
	Смена дверных приборов: замков навесных	шт	2.000	0.160	16.40		476.60	493.00
	Замок навесной	шт				2	476.60	
	Смена дверных приборов: петли	шт	12.000	13.800	1571.27		455.78	2027.05
	Петля 130 мм (навес)	шт				12	378.00	
	Шуруп 30*3	кг				1.92	77.78	
	Смена дверных приборов: проушин	шт	4.000	1.504	171.24		208.76	380.00
	Проушина д/замка	шт				4	207.20	
	Саморез 3,5*16	шт				12	1.56	
	Смена дверных приборов: ручки-скобы	шт	4.000	1.520	173.07		150.09	323.16
	Ручка-скоба	шт				4	144.00	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.16	6.09	
	Смена оконных приборов : шпингалет	шт	12.000	20.364	2318.64		8592.72	10911.36
	Саморез 3,5*30	кг				48	8406.72	
	Шпингалет	шт				12	186.00	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол до 1 м2	м2	4.600	5.566	601.13		1761.89	2363.02
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0138	0.70	
	Стекло 4мм	м2				4.784	1686.12	
	Штапик оконный	м				18.768	75.07	
	Укрепление дверных коробок: с конопаткой	1 коро	4.000	5.320	605.73			605.73

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов		66.000	56.680	6983.58		325.28	7308.86
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	64.000	16.000	2055.20			2055.20
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	40.680	4928.38		325.28	5253.66
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.1	10.26	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления		1.627	6.833	778.05			778.05
	Проверка исправности канализационных вытяжек (1раз в год)	1000 м	1.627	6.833	778.05			778.05
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		14159.000	148.530	15606.66		347.89	15954.55
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	14144.000	141.440	14868.17			14868.17
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	6.000	3.720	387.47		184.07	571.54
	Олифа	кг				0.18	9.47	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				1.8	174.60	
	Окраска качели-балансира	качели	1.000	1.450	151.03		39.93	190.96
	Олифа	кг				0.09	4.73	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.4	35.20	
	Окраска ранее окрашенных деревянных ограждений	м	8.000	1.920	199.99		123.89	323.88
	Олифа	кг				0.08	4.21	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1.36	119.68	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		2392.000	191.720	22196.65		17441.98	39638.63
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30 см. Скалывание сосулек.	м2	1200.000	120.000	13663.20			13663.20
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	1100.000	11.000	1252.46			1252.46
	Смена дверных приборов люков чердачных, выхода на кровлю: петли	шт	8.000	9.200	1047.51		1329.14	2376.65
	Петля накладная 110мм	шт				16	1264.32	
	Шуруп 30*3	кг				1.6	64.82	
	Смена оконных приборов слуховых окон: ручки	шт	4.000	1.120	127.52		147.24	274.76
	Ручка-скоба	шт				4	144.00	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Шуруп 30*3	кг				0.08	3.24	
	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых метериалов: в два слоя	м2	80.000	50.400	6105.96		15965.60	22071.56
	Пропан	кг				5.52	197.12	
	Унифлекс	м2				91.2	15768.48	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		9.700	48.597	7553.43			7553.43
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	9.700	48.597	7553.43			7553.43
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		427.235	474.312	56843.96		25711.45	82555.41
	Запуск системы отопления	1000 м	42.497	62.046	7969.76			7969.76
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.300	4.551	593.31		1580.82	2174.13
	Скотч 50мм/66 м	шт				5.01	245.49	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.372	1335.33	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.300	4.551	593.31		1580.82	2174.13
	Скотч 50мм/66 м	шт				5.01	245.49	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.372	1335.33	
	Изоляция трубопроводов ХВС	1 м3	0.200	3.034	395.54		1053.88	1449.42
	Скотч 50мм/66 м	шт				3.34	163.66	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.248	890.22	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб отопления:стальных за 1 раз	м2	4.000	2.880	336.21		14.72	350.93
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.62	14.72	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	19.258	77.032	9894.76			9894.76
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	98.000	36.260	3954.52			3954.52
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	12.000	14.880	1622.81			1622.81
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 100 мм	1 раст	14.000	8.120	1075.01		20.41	1095.42
	Цемент	кг				3.78	20.41	
	Слив и наполнение водой систем: водоснабжения, отопления, стояков : с осмотром системы	1000 м	76.180	111.223	11318.03			11318.03
	Смена вентилей ГВС диаметром : 15 мм	шт	16.000	14.880	1911.34		1544.30	3455.64
	Лен сантехнический	кг				0.112	24.30	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				16	1520.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	18.000	16.740	2150.25		2187.34	4337.59
	Лен сантехнический	кг				0.126	27.34	
	Шаровый кран ду 20	шт				18	2160.00	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Смена вентилей ХВС диаметром : 15 мм	шт	14.000	13.020	1672.42		1351.27	3023.69
	Лен сантехнический	кг				0.098	21.27	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				14	1330.00	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 25 мм	м	4.000	4.360	560.05		508.06	1068.11
	Лен сантехнический	кг				0.0019	0.43	
	Олифа	кг				0.0012	0.07	
	Отвод 25	шт				2.5	87.50	
	Резьба ду25	шт				4	90.00	
	Труба 25	т				0.0096	327.00	
	Электроды МР-3 ду4	кг				0.0475	3.06	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 15 мм	м	6.000	5.340	685.92		514.38	1200.30
	Лен сантехнический	кг				0.0029	0.65	
	Олифа	кг				0.0017	0.09	
	Отвод ду 15	шт				3.5	163.80	
	Резьба Д15	шт				6	85.50	
	Труба ду 15	т				0.0077	264.34	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 20 мм	м	4.000	3.960	508.66		316.65	825.31
	Лен сантехнический	кг				0.0019	0.43	
	Олифа	кг				0.0007	0.04	
	Отвод 20	шт				1.5	33.63	
	Резьба Ду20	шт				4	60.00	
	Труба 20	т				0.0066	220.72	
	Электроды МР-3 ду4	кг				0.0285	1.83	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 15 мм	м	2.500	2.225	253.34		132.91	386.25
	Лен сантехнический	кг				0.0012	0.27	
	Резьба Д15	шт				2.5	22.50	
	Труба ду 15	т				0.0032	110.14	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	2.500	2.475	317.91		175.72	493.63
	Лен сантехнический	кг				0.0012	0.27	
	Резьба Ду20	шт				2.5	37.50	
	Труба 20	т				0.0041	137.95	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 25 мм	м	2.500	2.725	310.27		242.19	552.46
	Лен сантехнический	кг				0.0012	0.27	
	Резьба ду25	шт				2.5	37.50	
	Труба 25	т				0.006	204.42	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 15 мм	м	3.000	2.670	304.01		159.50	463.51
	Лен сантехнический	кг				0.0015	0.33	
	Резьба Д15	шт				3	27.00	
	Труба ду 15	т				0.0038	132.17	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :15 мм	шт	16.000	16.000	2032.16		454.94	2487.10
	Контрогайка ф15	шт				16	96.00	
	Лен сантехнический	кг				0.032	6.94	
	Муфта ду 15	шт				16	224.00	
	Сгон д-15	шт				16	128.00	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :20 мм	шт	18.000	5.940	754.44		950.94	1705.38
	Контрогайка Ду 20	шт				16	128.00	
	Лен сантехнический	кг				0.032	6.94	
	Муфта Ду20	шт				16	352.00	
	Сгон д 20	шт				16	464.00	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы ГВС	шт	32.000	35.200	4521.44		8896.60	13418.04
	Лен сантехнический	кг				0.224	48.60	
	Сгон д 20	шт				16	544.00	
	Сгон д-15	шт				32	464.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				32	4720.00	
	Шаровый кран ду 20	шт				16	3120.00	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы отопления	шт	22.000	24.200	3108.49		4026.00	7134.49
	Сгон д-15	шт				22	176.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				22	3850.00	
	Итого:		17386.27	1027.163	121804.87	587.61	55472.44	177277.31

Сдал:

подпись

МП

Принял:

подпись

МП

212-14-

зси номер 1420-3
Вершова ИИ

РК

212-14-45