

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.16 по 31.12.16

По Строению "212 квартал - 6" По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В.". По договору
"Договор-подряда №139-П/2005 от 01.09.05г.". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	212 квартал - 6		16149.849	876.551	105611.33	513.4305	48172.77	153784.10
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		30.216	54.637	6613.37			6613.37
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.310	9.240	1186.88			1186.88
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	4.268	11.097	1425.38			1425.38
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.122	1.257	161.41			161.41
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	8.920	27.741	3158.61			3158.61
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	13.596	5.302	681.09			681.09
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		10.500	12.705	1372.14		4021.70	5393.84
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замаске при площ стекол до 1 м2	м2	10.500	12.705	1372.14		4021.70	5393.84
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0315	1.59	
	Стекло 4мм	м2				10.92	3848.75	
	Штапик оконный	м				42.84	171.36	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1686.000	16.860	1919.68			1919.68
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	1686.000	16.860	1919.68			1919.68
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		19.000	27.740	3280.81		6365.00	9645.81
	Ремонт бетонной отмостки	м2	19.000	27.740	3280.81		6365.00	9645.81
	Бетон М-100	м3				1.9	6365.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		66.000	56.680	6983.58		325.28	7308.86
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	64.000	16.000	2055.20			2055.20
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	40.680	4928.38		325.28	5253.66
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.1	10.26	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления		2.134	8.963	1020.50			1020.50
	Проверка исправности канализационных вытяжек (1 раз в год)	1000 м	2.134	8.963	1020.50			1020.50
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		30.000	8.640	983.75			983.75
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	30.000	8.640	983.75			983.75
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насаждений		13677.500	181.310	19522.81		1589.94	21112.75
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	13599.000	135.990	14295.27			14295.27
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	6.000	3.720	387.47		184.07	571.54
	Олифа	кг				0.18	9.47	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				1.8	174.60	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	52.000	29.640	3505.52		860.83	4366.35
	Олифа	кг				2.08	109.43	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				8.84	751.40	
	Окраска поверхности теннисного стола	м2	2.500	0.500	57.65		99.84	157.49
	Олифа	кг				0.225	11.84	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1	88.00	
	Окраска ранее окрашенных деревянных ограждений	м	12.000	2.880	299.98		185.83	485.81
	Олифа	кг				0.12	6.31	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				2.04	179.52	
	Ремонт деревянных ограждений с заменой отдельных элементов	1 п.м.	6.000	8.580	976.92		259.37	1236.29
	Гвозди 2,5*50	кг				0.72	34.23	
	Доска обрезн.25*4000	м3				0.036	225.14	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		230.000	37.448	4251.32		1593.76	5845.08
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	68.000	19.584	2229.83			2229.83
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	140.000	1.400	159.40			159.40
	Смена :отливов(отметов)водосточных труб	шт	6.000	3.660	416.73			416.73
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек	м	10.000	10.200	1161.37		1592.67	2754.04
	Проволока вязальная	кг				0.05	2.27	
	Труба в/сточная L 1250	шт				8	1590.40	
	Установка и укрепление ухватов б/у для водосточных труб	шт	6.000	2.604	283.99		1.09	285.08

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Проволока вязальная	кг				0.024	1.09	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		7.330	36.723	5707.90			5707.90
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	7.330	36.723	5707.90			5707.90
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		391.169	434.845	53955.47		34277.09	88232.56
	Запуск системы отопления	1000 м	17.267	25.210	3238.20			3238.20
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.800	12.136	1582.17		4215.52	5797.69
	Скотч 50мм/66 м	шт				13.36	654.64	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.992	3560.88	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.800	12.136	1582.17		4215.52	5797.69
	Скотч 50мм/66 м	шт				13.36	654.64	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.992	3560.88	
	Изоляция трубопроводов ХВС	1 м3	0.800	12.136	1582.17		4215.52	5797.69
	Скотч 50мм/66 м	шт				13.36	654.64	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.992	3560.88	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб ГВС :стальных за 1 раз	м2	6.500	4.680	546.34		23.93	570.27
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				1.0075	23.93	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб отопления:стальных за 1 раз	м2	6.000	4.320	504.32		22.09	526.41
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.93	22.09	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб ХВС :стальных за 1 раз	м2	6.500	4.680	546.34		23.93	570.27
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				1.0075	23.93	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	20.232	80.928	10395.20			10395.20
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	72.000	26.640	2905.36			2905.36
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	14.000	17.360	1893.28			1893.28
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 100 мм	1 раст	22.000	12.760	1689.30		32.08	1721.38
	Цемент	кг				5.94	32.08	
	Слив и наполнение водой систем: водоснабжения, отопления ,стояков : с осмотром системы	1000 м	23.270	33.974	3457.21			3457.21
	Смена вентилей ГВС диаметром : 15 мм	шт	28.000	26.040	3344.84		2702.53	6047.37
	Лен сантехнический	кг				0.196	42.53	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				28	2660.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	32.000	29.760	3822.67		3888.61	7711.28

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Лен сантехнический	кг				0.224	48.61	
	Шаровый кран ду 20	шт				32	3840.00	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 15 мм	шт	26.000	24.180	3105.92		2509.49	5615.41
	Лен сантехнический	кг				0.182	39.49	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				26	2470.00	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 32 мм	м	6.500	8.580	1135.91		800.89	1936.80
	Лен сантехнический	кг				0.0032	0.71	
	Резьба Д32	шт				6.5	130.39	
	Труба ду 32	т				0.0201	669.79	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 25 мм	м	8.000	8.720	1120.08		775.55	1895.63
	Лен сантехнический	кг				0.004	0.87	
	Резьба ду25	шт				8	120.00	
	Труба 25	т				0.0191	654.68	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 15 мм	м	6.000	5.340	685.92		372.99	1058.91
	Лен сантехнический	кг				0.003	0.65	
	Резьба Д15	шт				6	108.00	
	Труба ду 15	т				0.0077	264.34	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 32 мм	м	4.000	5.280	678.22		492.85	1171.07
	Лен сантехнический	кг				0.002	0.43	
	Резьба Д32	шт				4	80.24	
	Труба ду 32	т				0.0124	412.18	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 15 мм	м	3.000	2.670	304.01		159.50	463.51
	Лен сантехнический	кг				0.0015	0.33	
	Резьба Д15	шт				3	27.00	
	Труба ду 15	т				0.0038	132.17	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 15 мм	м	3.500	3.115	354.67		190.58	545.25
	Лен сантехнический	кг				0.0017	0.38	
	Резьба Д15	шт				4	36.00	
	Труба ду 15	т				0.0045	154.20	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС, ГВС, отопления диаметром : 15 мм	шт	28.000	28.000	3556.28		796.15	4352.43
	Контрогайка ф15	шт				28	168.00	
	Лен сантехнический	кг				0.056	12.15	
	Муфта ду 15	шт				28	392.00	
	Сгон д-15	шт				28	224.00	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Смена сгонов у трубопровода ХВС, ГВС, отопления диаметром :20 мм	шт	20.000	6.600	838.27		1188.68	2026.95
	Контрогайка Ду 20	шт				20	160.00	
	Лен сантехнический	кг				0.04	8.68	
	Муфта Ду20	шт				20	440.00	
	Сгон д 20	шт				20	580.00	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы отопления	шт	36.000	39.600	5086.62		7650.68	12737.30
	Лен сантехнический	кг				0.252	54.68	
	Сгон д-15	шт				36	288.00	
	Тройник Ду15	шт				36	1008.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				36	6300.00	
	Итого:		16149.85	876.551	105611.33	513.43	48172.77	153784.10

Сдал:

подпись

МП

С.В. Мамбеева

Принял:

подпись

МП

дд-6-114 *Кожышев С.В.*

*Шинисер 21.20.3
Веретнева СВБ*

Спас