

Ведомость по планируемым работам

С 01 01 16 по 31 12 16

По Строению "212 квартал - 7". По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В.". По договору "Договор-подряда №139-П/2005 от 01.09.05г". По всем Работам. По всем

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов в	Стоимость материалов	Всего
	212 квартал - 7		16171.252	1003.383	120604.06	436.8146	49903.31	170507.37
✓	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		40.516	75.835	9184.91			9184.91
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	3.400	13.600	1746.92			1746.92
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	6.023	15.660	2011.50			2011.50
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.531	1.715	220.25			220.25
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	12.254	38.110	4339.19			4339.19
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	17.308	6.750	867.05			867.05
✓	Работы, выполн в целях надлежащего содержания и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		44.900	24.921	2715.37		6493.25	9208.62
	Малый ремонт дверных полотен в зимний период	м2	7.200	2.808	292.48			292.48
	Малый ремонт дверных полотен в летний период	м2	7.200	2.448	254.98			254.98
	Смена дверных приборов: замков навесных	шт	12.000	0.960	98.43		2859.60	2958.03
	Замок навесной	шт				12	2859.60	
	Смена дверных приборов: петли	шт	6.000	6.900	785.63		227.89	1013.52
	Петля 130 мм (навес)	шт				6	189.00	
	Шуруп 30*3	кг				0.96	38.89	
	Смена дверных приборов: ручки-скобы	шт	4.000	1.520	173.07		150.09	323.16
	Ручка-скоба	шт				4	144.00	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.16	6.09	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол до 1 м2	м2	8.500	10.285	1110.78		3255.67	4366.45
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0255	1.29	
	Стекло 4мм	м2				8.84	3115.66	
	Штапик оконный	м				34.68	138.72	
✓	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		2428.900	24.289	2765.55			2765.55
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	2428.900	24.289	2765.55			2765.55
✓	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		17.000	24.820	2935.46		5695.00	8630.46
	Ремонт бетонной отмостки	м2	17.000	24.820	2935.46		5695.00	8630.46
	Бетон М-100	м3				1.7	5695.00	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
✓	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов		67.000	77.020	9447.77		330.41	9778.18
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	64.000	16.000	2055.20			2055.20
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	3.000	61.020	7392.57		330.41	7722.98
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.15	15.39	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
✓	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления		0.989	4.154	472.95			472.95
	Проверка исправности канализационных вытяжек (1раз в год)	1000 м	0.989	4.154	472.95			472.95
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		32.000	9.216	1049.33			1049.33
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	32.000	9.216	1049.33			1049.33
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		12841.000	197.970	20990.08		10307.15	31297.23
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	12786.000	127.860	13440.64			13440.64
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	6.000	3.720	387.47		184.07	571.54
	Олифа	кг				0.18	9.47	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				1.8	174.60	
	Окраска качели-балансира	качеля	2.000	2.900	302.06		79.87	381.93
	Олифа	кг				0.18	9.47	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.8	70.40	
	Окраска ранее окрашенных деревянных ограждений	м	12.000	2.880	299.98		185.83	485.81
	Олифа	кг				0.12	6.31	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				2.04	179.52	
	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	м	15.000	21.450	2234.23		248.32	2482.55
	Олифа	кг				0.6	31.57	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				2.55	216.75	
	Ремонт деревянных ограждений с заменой отдельных элементов	1 п.м.	8.000	11.440	1302.56		345.83	1648.39
	Гвозди 2.5*50	кг				0.96	45.64	
	Доска обрезн 25*4000	м3				0.048	300.19	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Установка металлических ограждений с окраской	1 п.м.	12.000	27.720	3023.14		9263.23	12286.37
	Ограждение метал. 2м	шт				6	8795.28	
	Олифа	кг				0.84	44.19	
	Электроды МР-4	кг				2.88	202.00	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				2.88	221.76	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		263.500	39.530	4488.39		875.97	5364.36
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	82.000	23.616	2688.92			2688.92
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	160.000	1.600	182.18			182.18
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек	м	5.500	5.610	638.75		875.97	1514.72
	Проволока вязальная	кг				0.0275	1.25	
	Труба в/сточная L 1250	шт				4.4	874.72	
	Установка и укрепление отливов б/у (отметов б/у) водосточных труб	шт	10.000	6.100	694.55			694.55
	Установка и укрепление ухватов б/у для водосточных труб	шт	6.000	2.604	283.99			283.99
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		10.300	51.603	8020.65			8020.65
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	10.300	51.603	8020.65			8020.65
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		425.147	474.025	58533.60		26201.53	84735.13
	Запуск системы отопления	1000 м	33.251	48.546	6235.80			6235.80
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.800	12.136	1582.17		4215.52	5797.69
	Скотч 50мм/66 м	шт				13.36	654.64	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.992	3560.88	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.800	12.136	1582.17		4215.52	5797.69
	Скотч 50мм/66 м	шт				13.36	654.64	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.992	3560.88	
	Изоляция трубопроводов ХВС	1 м3	0.400	6.068	791.08		2107.76	2898.84
	Скотч 50мм/66 м	шт				6.68	327.32	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.496	1780.44	
	Окраска маслянными составами ранее окрашенных поверхностей труб ГВС :стальных за 1 раз	м2	5.000	3.600	420.26		18.41	438.67
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.775	18.41	
	Окраска маслянными составами ранее окрашенных поверхностей труб отопления:стальных за 1 раз	м2	3.000	2.160	252.16		11.04	263.20
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.465	11.04	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб ХВС :стальных за 1 раз	м2	5.000	3.600	420.26		18.41	438.67
	Лак БТ (хузбаслак)	кг				0.775	18.41	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	29.146	116.584	14975.21			14975.21
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	90.000	33.300	3631.70			3631.70
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	10.000	12.400	1352.34			1352.34
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 100 мм	1 раст	26.000	15.080	1996.44		37.91	2034.35
	Цемент	кг				7.02	37.91	
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110мм	м	18.000	12.780	1691.94		4185.61	5877.55
	Труба 100/1000	шт				17.964	4185.61	
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром :100 мм	м	18.000	17.640	2265.86			2265.86
	Слив и наполнение водой систем: водоснабжения, отопления ,стояков : с осмотром системы	1000 м	33.250	48.545	4939.94			4939.94
	Смена вентилей ГВС диаметром : 15 мм	шт	16.000	14.880	1911.34		1544.30	3455.64
	Лен сантехнический	кг				0.112	24.30	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				16	1520.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	18.000	16.740	2150.25		2187.34	4337.59
	Лен сантехнический	кг				0.126	27.34	
	Шаровый кран ду 20	шт				18	2160.00	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 15 мм	шт	14.000	13.020	1672.42		1351.27	3023.69
	Лен сантехнический	кг				0.098	21.27	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				14	1330.00	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 32 мм	м	2.500	3.300	436.89		308.03	744.92
	Лен сантехнический	кг				0.0012	0.27	
	Резьба Д32	шт				2.5	50.15	
	Труба ду 32	т				0.0077	257.61	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 25 мм	м	6.000	6.540	840.06		581.66	1421.72
	Лен сантехнический	кг				0.003	0.65	
	Резьба ду25	шт				6	90.00	
	Труба 25	т				0.0143	491.01	
	Смена внутренних трубопроводов ГВСиз стальных труб диаметром до 15 мм	м	6.500	5.785	743.08		345.58	1088.66
	Лен сантехнический	кг				0.0032	0.71	
	Резьба Д15	шт				6.5	58.50	
	Труба ду 15	т				0.0083	286.37	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 20 мм	м	6.000	5.940	762.99		421.72	1184.71
	Лен сантехнический	кг				0.003	0.65	
	Резьба Ду20	шт				6	90.00	
	Труба 20	т				0.01	331.07	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 32 мм	м	8.000	10.560	1356.43		985.71	2342.14
	Лен сантехнический	кг				0.004	0.87	
	Резьба Д32	шт				8	160.48	
	Труба ду 32	т				0.0248	824.36	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 15 мм	м	8.000	7.120	810.68		425.32	1236.00
	Лен сантехнический	кг				0.004	0.87	
	Резьба Д15	шт				8	72.00	
	Труба ду 15	т				0.0102	352.45	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	3.000	2.970	381.50		210.87	592.37
	Лен сантехнический	кг				0.0015	0.33	
	Резьба Ду20	шт				3	45.00	
	Труба 20	т				0.005	165.54	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 20 мм	м	2.500	2.475	281.80		175.72	457.52
	Лен сантехнический	кг				0.0012	0.27	
	Резьба Ду20	шт				2.5	37.50	
	Труба 20	т				0.0041	137.95	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 15 мм	м	4.000	3.560	405.34		212.66	618.00
	Лен сантехнический	кг				0.002	0.43	
	Резьба Д15	шт				4	36.00	
	Труба ду 15	т				0.0051	176.23	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС, ГВС, отопления диаметром :15 мм	шт	26.000	26.000	3302.26		739.28	4041.54
	Контрогайка ф15	шт				26	156.00	
	Лен сантехнический	кг				0.052	11.28	
	Муфта ду 15	шт				26	364.00	
	Сгон д-15	шт				26	208.00	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС, ГВС, отопления диаметром :20 мм	шт	32.000	10.560	1341.23		1901.89	3243.12
	Контрогайка Ду 20	шт				32	256.00	
	Лен сантехнический	кг				0.064	13.89	
	Муфта Ду20	шт				32	704.00	
	Сгон д 20	шт				32	928.00	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов в	Стоимость материалов	Всего
		Итого:	16171.25	1003.383	120604.06	436.81	49903.31	170507.37

Сдал:

подпись

МП

Принял:

подпись

МП

С.В. Кавбеева; 212-4-82; *А.А. Андреев*

номер 20-3

Веретнова И.В. [подпись]