

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.16 по 31.12.16

По Строению "212 квартал - 8", По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В.", По договору
"Договор-подряда №139-П/2005 от 01.09.05г.", По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	212 квартал - 8		15723.029	1039.616	123244.92	584.3872	58527.10	181772.02
✓	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		44.236	76.086	9218.07			9218.07
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.640	10.560	1356.43			1356.43
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	6.807	17.698	2273.33			2273.33
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.347	1.509	193.78			193.78
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	12.234	38.048	4332.11			4332.11
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	21.208	8.271	1062.42			1062.42
✓	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		82.100	66.341	7474.44		14624.06	22098.50
	Малый ремонт дверных полотен в зимний период	м2	10.800	4.212	438.72			438.72
	Малый ремонт дверных полотен в летний период	м2	10.800	3.672	382.48			382.48
	Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и дверей(пеной монтажной)	м	12.000	3.828	521.83		360.19	882.02
	Пена монтажная Проф. 750мл/0,9 кг	шт				1.608	360.19	
	Смена дверных приборов: петли	шт	6.000	6.900	785.63		227.89	1013.52
	Петля 130 мм (навес)	шт				6	189.00	
	Шуруп 30*3	кг				0.96	38.89	
	Смена дверных приборов: ручки-скобы	шт	4.000	1.520	173.07		150.09	323.16
	Ручка-скоба	шт				4	144.00	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.16	6.09	
	Смена оконных приборов: петли	шт	8.000	9.040	1029.29		399.77	1429.06
	Петля навесн. 60мм	шт				8	347.92	
	Шуруп 30*3	кг				1.28	51.85	
	Смена оконных приборов: ручки	шт	6.000	1.680	191.28		105.66	296.94
	Ручка-скоба (цинк)	шт				6	100.80	
	Шуруп 30*3	кг				0.12	4.86	
	Смена оконных приборов : шпингалет	шт	12.000	20.364	2318.64		8592.72	10911.36
	Саморез 3,5*30	кг				48	8406.72	
	Шпингалет	шт				12	186.00	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол до 1 м2	м2	12.500	15.125	1633.50		4787.74	6421.24
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0375	1.89	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Стекло 4мм	м2				13	4581.85	
	Штапик оконный	м				51	204.00	
✓	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		2536.800	48.948	5244.29			5244.29
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	2356.800	23.568	2683.45			2683.45
	Разборка стен бытовых кладовок в подвальном помещении	м2	180.000	25.380	2560.84			2560.84
✓	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		28.000	40.880	4834.88		12882.70	17717.58
	Ремонт бетонной отмостки	м2	28.000	40.880	4834.88		12882.70	17717.58
	Бетон М-100	м3				2.8	9058.00	
	Гвозди 1,8*32	кг				5.6	251.89	
	Гравий	т				1.4	280.01	
	Доска 150*25*4	м3				0.672	3292.80	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		99.000	85.020	10475.37		330.41	10805.78
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	96.000	24.000	3082.80			3082.80
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	3.000	61.020	7392.57		330.41	7722.98
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.15	15.39	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления		3.036	12.751	1451.85			1451.85
	Проверка исправности канализационных вытяжек (1раз в год)	1000 м	3.036	12.751	1451.85			1451.85
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		32.000	9.216	1049.33			1049.33
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	32.000	9.216	1049.33			1049.33
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		12030.000	128.220	13470.77		294.94	13765.71
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	12020.000	120.200	12635.42			12635.42
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	6.000	3.720	387.47		184.07	571.54
	Олифа	кг				0.18	9.47	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				1.8	174.60	
	Окраска качели-балансира	качеля	2.000	2.900	302.06		79.87	381.93
	Олифа	кг				0.18	9.47	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.8	70.40	
	Окраска турника	турник	2.000	1.400	145.82		31.00	176.82
	Олифа	кг				0.04	2.10	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.34	28.90	
✓	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		406.000	63.940	7464.79		6438.88	13903.67
	Герметизация трещин асбестоцементных листов	м2 кров	26.000	0.520	59.96		1679.60	1739.56
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				6.76	1081.60	
	Стеклоткань	м				26	598.00	
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	110.000	31.680	3607.08			3607.08
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	240.000	2.400	273.26			273.26
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	12.000	12.600	1618.47			1618.47
	Ремонт отдельных мест покрытия из асбестоцементных листов: обыкновенного профиля	м2	18.000	16.740	1906.02		4759.28	6665.30
	Гвозди шиферные светл. оц. 5*120	кг				0.342	20.78	
	Шифер 7-волновой	шт				24.3	4738.50	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		1.017	5.095	791.95			791.95
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	1.017	5.095	791.95			791.95
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		460.840	503.119	61769.18		23956.11	85725.29
	Запуск системы отопления	1000 м	32.238	47.067	6045.82			6045.82
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	1.080	16.384	2135.93		5690.95	7826.88
	Скотч 50мм/66 м	шт				18.036	883.76	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				1.3392	4807.19	
	Окраска маслянными составами ранее окрашенных поверхностей труб ГВС :стальных за 1 раз	м2	4.500	3.240	378.24		16.57	394.81
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.6975	16.57	
	Окраска маслянными составами ранее окрашенных поверхностей труб отопления:стальных за 1 раз	м2	6.000	4.320	504.32		22.09	526.41
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.93	22.09	
	Окраска маслянными составами ранее окрашенных поверхностей труб ХВС :стальных за 1 раз	м2	6.000	4.320	504.32		22.09	526.41
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.93	22.09	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	28.282	113.128	14531.29			14531.29
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	82.000	30.340	3308.88			3308.88
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	24.000	29.760	3245.63			3245.63
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 100 мм	1 раст	28.000	16.240	2150.01		40.82	2190.83
	Цемент	кг				7.56	40.82	
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110мм	м	12.000	8.520	1127.96		2790.41	3918.37
	Труба 100/1000	шт				11.976	2790.41	
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром :100 мм	м	12.000	11.760	1510.57			1510.57
	Слив и наполнение водой систем: водоснабжения, отопления, стояков : с осмотром системы	1000 м	32.240	47.070	4789.88			4789.88
	Смена вентилей ГВС диаметром : 15 мм	шт	32.000	29.760	3822.67		3088.61	6911.28
	Лен сантехнический	кг				0.224	48.61	
	Шаров кран-ручка ду15	шт				32	3040.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	26.000	24.180	3105.92		3159.49	6265.41
	Лен сантехнический	кг				0.182	39.49	
	Шаровый кран ду 20	шт				26	3120.00	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 15 мм	шт	28.000	26.040	3344.84		2702.53	6047.37
	Лен сантехнический	кг				0.196	42.53	
	Шаров кран-ручка ду15	шт				28	2660.00	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 32 мм	м	6.500	8.580	1135.91		800.89	1936.80
	Лен сантехнический	кг				0.0032	0.71	
	Резьба Д32	шт				6.5	130.39	
	Труба ду 32	т				0.0201	669.79	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 25 мм	м	6.000	6.540	840.06		581.66	1421.72
	Лен сантехнический	кг				0.003	0.65	
	Резьба ду25	шт				6	90.00	
	Труба 25	т				0.0143	491.01	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 15 мм	м	5.500	4.895	628.76		292.41	921.17
	Лен сантехнический	кг				0.0027	0.60	
	Резьба Д15	шт				5.5	49.50	
	Труба ду 15	т				0.007	242.31	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 15 мм	м	6.000	5.340	608.01		318.99	927.00
	Лен сантехнический	кг				0.003	0.65	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Резьба Д15	шт				6	54.00	
	Труба ду 15	т				0.0077	264.34	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	3.000	2.970	381.50		210.87	592.37
	Лен сантехнический	кг				0.0015	0.33	
	Резьба Ду20	шт				3	45.00	
	Труба 20	т				0.005	165.54	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 25 мм	м	12.000	13.080	1489.28		1163.32	2652.60
	Лен сантехнический	кг				0.006	1.30	
	Резьба ду25	шт				12	180.00	
	Труба 25	т				0.0286	982.02	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 20 мм	м	5.500	5.445	619.97		386.58	1006.55
	Лен сантехнический	кг				0.0027	0.60	
	Резьба Ду20	шт				5.5	82.50	
	Труба 20	т				0.0091	303.48	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 15 мм	м	4.000	3.560	405.34		212.66	618.00
	Лен сантехнический	кг				0.002	0.43	
	Резьба Д15	шт				4	36.00	
	Труба ду 15	т				0.0051	176.23	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :15 мм	шт	32.000	32.000	4064.32		909.89	4974.21
	Контрогайка ф15	шт				32	192.00	
	Лен сантехнический	кг				0.064	13.89	
	Муфта ду 15	шт				32	448.00	
	Сгон д-15	шт				32	256.00	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :20 мм	шт	26.000	8.580	1089.75		1545.28	2635.03
	Контрогайка Ду 20	шт				26	208.00	
	Лен сантехнический	кг				0.052	11.28	
	Муфта Ду20	шт				26	572.00	
	Сгон д 20	шт				26	754.00	
	Итого:		15723.03	1039.616	123244.92	584.39	58527.10	181772.02

Сдал: И.В. Ламбева *И.В. Ламбева*
 подпись МП

*исполнитель №10-3
Верстнова И.В.*

212-8-447 Колл

О.И. Коссаева

И.В.