

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.16 по 31.12.16

По Строению "219 квартал - 10". По Подрядчику "ИП Козьмина А. А.". По договору "ДОГОВОР ПОДРЯДА №18п/2009на содержание и ремонт жилищного фонда и придомовых террит". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	219 квартал - 10		3675.057	323.881	39792.80	215.0361	11234.93	51027.73
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		71.425	23.542	2857.66			2857.66
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.640	2.560	328.83			328.83
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.727	4.490	576.77			576.77
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.470	0.526	67.62			67.62
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	60.000	2.640	339.11			339.11
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	3.668	11.407	1298.86			1298.86
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	4.920	1.919	246.47			246.47
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		2.400	2.904	313.63		34.83	348.46
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол до 1 м2	м2	2.400	2.904	313.63		34.83	348.46
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0105	0.53	
	Стекло 4мм	м2				0.0936	32.83	
	Штапик оконный	м				0.3672	1.47	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		576.750	5.767	656.69			656.69
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	576.750	5.767	656.69			656.69
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		38.000	30.060	3850.70		162.43	4013.13
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	36.000	9.000	1156.05			1156.05
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2612.67		162.43	2775.10
	Болт 16*70	кг				0.9	58.17	
	Гайка М 16	кг				0.15	15.39	
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21.87	
	Резина листовая	кг				0.15	10.28	
	Ревизия и ремонт терморегулятора на системе ГВС в ИТП	шт	1.000	0.720	81.98			81.98

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		12.000	3.456	393.50			393.50
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	12.000	3.456	393.50			393.50
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		2703.000	28.350	2978.86		685.74	3664.60
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	2700.000	27.000	2838.24			2838.24
	Заполнение песочницы песком	песочн	1.000	0.110	11.46		615.58	627.04
	Песок раств.	т				1.455	615.58	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	2.000	1.240	129.16		70.16	199.32
	Олифа	кг				0.33	17.36	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.6	52.80	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		31.000	5.150	632.45		72.80	705.25
	Герметизация трещин асбестоцементных листов	м2 кров	4.000	0.080	9.22		72.80	82.02
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				0.52	72.80	
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	24.000	1.920	218.61			218.61
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	3.000	3.150	404.62			404.62
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		2.180	10.922	1697.57			1697.57
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	2.180	10.922	1697.57			1697.57
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		238.302	213.730	26411.74		10279.13	36690.87
	Запуск системы отопления	1000 м	5.330	7.782	999.57			999.57
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	11.472	45.888	5894.31			5894.31
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	64.000	23.680	2582.54			2582.54
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	12.000	14.880	1622.81			1622.81
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 100 мм	1 раст	20.000	11.600	1535.73			1535.73
	Слив и наполнение водой систем: водоснабжения, отопления, стояков : с осмотром системы	1000 м	8.000	11.680	1188.56			1188.56
	Смена вентиля ГВС диаметром : 20мм	шт	16.000	14.880	1911.34		2190.38	4101.72
	Лен сантехнический	кг				0.14	30.38	
	Шаровый кран ду 20	шт				18	2160.00	
	Смена вентиля отопления диаметром : 20 мм	шт	12.000	11.160	1433.50		1590.38	3023.88

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Лен сантехнический	кг						
	Шаровый кран ду 20	шт				0.14	30.38	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 15 мм	шт	19.000	17.670	2269.71	13	1560.00	
	Лен сантехнический	кг				0.105	22.78	3720.49
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				17	1428.00	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 32 мм	м	1.500	1.980	262.13		166.29	428.42
	Лен сантехнический	кг				0.001	0.22	
	Труба ду 32	т				0.0046	166.07	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 20 мм	м	1.500	1.485	190.75		79.87	270.62
	Лен сантехнический	кг				0.0015	0.33	
	Труба 20	т				0.0025	79.54	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	2.000	1.980	254.33		106.27	360.60
	Лен сантехнический	кг				0.001	0.22	
	Труба 20	т				0.0033	106.05	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 15 мм	м	1.500	1.335	152.00		62.73	214.73
	Лен сантехнический	кг				0.001	0.22	
	Труба ду 15	т				0.0019	62.51	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС, ГВС, отопления диаметром :15 мм	шт	11.000	3.630	461.05		312.34	773.39
	Контрогайка ф15	шт				11	66.00	
	Лен сантехнический	кг				0.02	4.34	
	Муфта ду 15	шт				11	154.00	
	Сгон д-15	шт				11	88.00	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС, ГВС, отопления диаметром :20 мм	шт	12.000	3.960	502.96		712.34	1215.30
	Контрогайка Ду 20	шт				12	96.00	
	Лен сантехнический	кг				0.02	4.34	
	Муфта Ду20	шт				12	264.00	
	Сгон д 20	шт				12	348.00	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС, ГВС, отопления диаметром :25 мм	шт	8.000	3.840	487.72		571.75	1059.47
	Контрогайка Ду 25	шт				8	69.60	
	Лен сантехнический	кг				0.018	3.91	
	Муфта ду 25	шт				8	114.24	
	Сгон 25	шт				8	384.00	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы ГВС	шт	15.000	16.500	2119.42		1380.00	3499.42
	Сгон д-15	шт				15	120.00	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				15	1260.00	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы отопления	шт	18.000	19.800	2543.31		1656.00	4199.31
	Сгон д-15	шт				18	144.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				18	1512.00	
	Итого:		3675.06	323.881	39792.80	215.04	11234.93	51027.73

Сдал: _____
 подпись _____ МП _____

Исполнитель №20-3 *Сергей* Березников М.В.

Принял: _____
 подпись _____ МП _____

219-10-2011 *Серова Е.Н.*