

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.16 по 31.12.16

По Строению "219 квартал - 13". По Подрядчику "ИП Козьмина А. А.". По договору "ДОГОВОР ПОДРЯДА №18л/2009на содержание и ремонт жилищного фонда и придомовых террит". По всем Работам. По всем

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	219 квартал - 13		15015.604	3015.024	366924.28	862.8096	62874.66	429798.94
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>455.669</b>	<b>90.567</b>	<b>11441.01</b>			<b>11441.01</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	9.600	38.400	4932.48			4932.48
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	5.172	13.447	1727.29			1727.29
	Осмотр покрытий полов	1000 м	7.083	7.933	1018.99			1018.99
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	400.000	17.600	2260.72			2260.72
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	33.814	13.187	1501.53			1501.53
	<b>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</b>		<b>140.400</b>	<b>111.056</b>	<b>13004.23</b>		<b>9732.02</b>	<b>22736.25</b>
	Малый ремонт дверных полотен в зимний период	м2	14.400	5.616	584.96			584.96
	Ремонт форточек	шт	16.000	16.800	2420.88		51.08	2471.96
	Брусok 50*50*6000	м3				0.008	51.08	
	Смена дверных приборов: замков навесных	шт	10.000	0.800	82.02		6586.36	6668.38
	Замок навесной	шт				10	2383.00	
	Саморез 3,5*30	кг				24	4203.36	
	Смена дверных приборов: петли	шт	16.000	18.400	2095.02		683.67	2778.69
	Петля 130 мм (навес)	шт				18	567.00	
	Шуруп 30*3	кг				2.88	116.67	
	Смена дверных приборов: пружины	шт	8.000	5.280	601.18		328.18	929.36
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				4	316.00	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.32	12.18	
	Смена дверных приборов: ручки-скобы	шт	8.000	3.040	346.13		600.35	946.48
	Ручка-скоба	шт				16	576.00	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.64	24.35	
	Смена дверных приборов: шпингалеты	шт	8.000	13.600	1548.50		252.75	1801.25
	Шпингалет	шт				15	232.50	
	Шуруп 30*3	кг				0.5	20.25	
	Смена оконных приборов: завертки форточные	шт	16.000	6.080	692.27		171.36	863.63
	Завертки форточные	шт				16	158.40	
	Шуруп 30*3	кг				0.32	12.96	
	Смена оконных приборов: петли	шт	18.000	20.340	2315.91		860.60	3176.51
	Петля навесн. 60мм	шт				18	782.82	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Шуруп 30*3	кг				1.92	77.78	
	Смена оконных приборов: петли форточные	шт	14.000	6.580	749.20		162.01	911.21
	Петля накладная 40 мм	шт				14	113.40	
	Шуруп 30*3	кг				1.2	48.61	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по замаске при площ стекол до 1 м2	м2	12.000	14.520	1568.16		35.66	1603.82
	Гвозди 1,6*25	кг				0.027	1.36	
	Стекло 4мм	м2				0.0936	32.83	
	Штапик оконный	м				0.3672	1.47	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>190.000</b>	<b>150.300</b>	<b>19253.51</b>		<b>476.79</b>	<b>19730.30</b>
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	180.000	45.000	5780.25			5780.25
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	5.000	101.700	13063.36		476.79	13540.15
	Болт 16*70	кг				0.9	58.17	
	Гайка М 16	кг				0.15	15.39	
	Прокладки паранитовые 80	шт				10	283.60	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				5	109.35	
	Резина листовая	кг				0.15	10.28	
	Ревизия и ремонт терморегулятора на системе ГВС в ИТП	шт	5.000	3.600	409.90			409.90
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта внутр отделки помещ общ пользован</b>		<b>159.050</b>	<b>71.199</b>	<b>8212.06</b>		<b>2405.48</b>	<b>10617.54</b>
	Окраска клеевыми составами: простая	м2	38.400	6.144	675.96		136.60	812.56
	Шпаклевка	кг				8.8704	136.60	
	Окраска масляными составами :плинтусов	м2	6.170	2.715	313.02		98.12	411.14
	Олифа	кг				0.1974	11.06	
	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				0.8453	87.06	
	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: без подг с расчисткой старой краски до 10%	м2	56.450	11.854	1402.03		755.52	2157.55
	Олифа	кг				1.129	63.22	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				8.2417	692.30	
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за 2р с расчисткой старой краски более 35%	м2	58.030	50.486	5821.05		1415.24	7236.29
	Олифа	кг				6.2092	347.72	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				12.7086	1067.52	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</b>		<b>48.000</b>	<b>13.824</b>	<b>1574.00</b>			<b>1574.00</b>

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	48.000	13.824	1574.00			1574.00
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд</b>		<b>8465.120</b>	<b>123.944</b>	<b>13105.48</b>		<b>2404.34</b>	<b>15509.82</b>
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	8400.000	84.000	8830.08			8830.08
	Заполнение песочницы песком	песочн	3.000	0.330	34.37		1231.16	1265.53
	Песок раств.	т				2.91	1231.16	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	11.000	6.820	710.37		307.76	1018.13
	Олифа	кг				0.33	17.36	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				3.3	290.40	
	Окраска качелей - маяников	качели	1.000	1.450	151.03		39.93	190.96
	Олифа	кг				0.09	4.73	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.4	35.20	
	Окраска качели-балансира	качеля	2.000	2.900	302.06		79.87	381.93
	Олифа	кг				0.18	9.47	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.8	70.40	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	13.000	7.410	876.38		36.29	912.67
	Олифа	кг				0.195	10.26	
	Уайт-спирит	л				0.585	26.03	
	Окраска поверхности песочницы	песочн	2.500	1.650	171.86		113.95	285.81
	Олифа	кг				0.075	3.95	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1.25	110.00	
	Окраска поверхности теннисного стола	м2	4.620	0.924	106.54		41.70	148.24
	Олифа	кг				0.06	3.16	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.438	38.54	
	Окраска ранее окрашенных деревянных ограждений	м	18.000	3.960	412.47		282.43	694.90
	Олифа	кг				0.25	13.15	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				3.06	269.28	
	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	м	8.000	11.440	1191.59		198.42	1390.01
	Олифа	кг				0.56	29.46	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1.92	168.96	
	Окраска шведских стенок, лестниц	лестни	2.000	3.060	318.73		72.83	391.56
	Олифа	кг				0.18	9.47	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.72	63.36	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>		<b>4828.800</b>	<b>1497.456</b>	<b>179341.54</b>		<b>15969.76</b>	<b>195311.30</b>

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30 см. Скалывание сосулек.	м2	2956.800	295.680	33666.12			33666.12
	Прочистка водоприёмной воронки внутреннего водостока в холодный период	шт	16.000	13.280	1512.06			1512.06
	Ремонт чердачных люков	шт	8.000	24.256	3115.68		4.16	3119.84
	Гвозди 3*70	кг				0.12	4.16	
	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых метериалов: в два слоя	м2	1848.000	1164.240	141047.68		15965.60	157013.28
	Пропан	кг				5.52	197.12	
	Унифлекс	м2				91.2	15768.48	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</b>		<b>15.920</b>	<b>79.759</b>	<b>12396.97</b>			<b>12396.97</b>
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	15.920	79.759	12396.97			12396.97
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС.ХВС.отопления и водоотвед</b>		<b>712.645</b>	<b>876.919</b>	<b>108595.48</b>		<b>31886.27</b>	<b>140481.75</b>
	Запуск системы отопления	1000 м	61.830	90.272	11595.41			11595.41
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.300	4.551	593.31		2107.76	2701.07
	Скотч 50мм/66 м	шт				6.68	327.32	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.496	1780.44	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.200	3.034	395.54		2107.76	2503.30
	Скотч 50мм/66 м	шт				6.68	327.32	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.496	1780.44	
	Изоляция трубопроводов ХВС	1 м3	0.200	3.034	395.54		2107.76	2503.30
	Скотч 50мм/66 м	шт				6.68	327.32	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.496	1780.44	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб отопления:стальных за 1 раз	м2	6.000	4.320	504.32		81.32	585.64
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				1.24	64.48	
	Олифа	кг				0.32	16.84	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	71.640	286.560	36808.63			36808.63
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	82.000	30.340	3308.88			3308.88
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	36.000	44.640	4868.44			4868.44
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 100 мм	1 раст	49.000	28.420	3762.52			3762.52
	Слив и наполнение водой систем: водоснабжения, отопления, стояков : с осмотром системы	1000 м	66.475	97.053	9876.16			9876.16
	Смена вентилей ХВС диаметром : 32 мм	шт	8.000	9.440	1212.57		1490.02	2702.59

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Лен сантехнический	кг				0.036	7.81	
	Шаровый кран ручка ду 32	шт				3	1482.21	
	<b>Смена вентилей ГВС диаметром : 15 мм</b>	<b>шт</b>	<b>22.000</b>	<b>20.460</b>	<b>2628.09</b>		<b>1579.75</b>	<b>4207.84</b>
	Лен сантехнический	кг				0.091	19.75	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				13	1560.00	
	<b>Смена вентилей ГВС диаметром : 20мм</b>	<b>шт</b>	<b>21.000</b>	<b>19.530</b>	<b>2508.63</b>		<b>3645.57</b>	<b>6154.20</b>
	Лен сантехнический	кг				0.21	45.57	
	Шаровый кран ду 20	шт				30	3600.00	
	<b>Смена вентилей отопления диаметром : 15 мм</b>	<b>шт</b>	<b>24.000</b>	<b>22.320</b>	<b>2867.00</b>		<b>1336.71</b>	<b>4203.71</b>
	Лен сантехнический	кг				0.077	16.71	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				11	1320.00	
	<b>Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм</b>	<b>шт</b>	<b>26.000</b>	<b>24.180</b>	<b>3105.92</b>		<b>3037.97</b>	<b>6143.89</b>
	Лен сантехнический	кг				0.175	37.97	
	Шаровый кран ду 20	шт				25	3000.00	
	<b>Смена вентилей ХВС диаметром : 15 мм</b>	<b>шт</b>	<b>28.000</b>	<b>26.040</b>	<b>3344.84</b>		<b>1282.78</b>	<b>4627.62</b>
	Лен сантехнический	кг				0.105	22.78	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				15	1260.00	
	<b>Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 32 мм</b>	<b>м</b>	<b>2.500</b>	<b>3.300</b>	<b>436.89</b>		<b>276.89</b>	<b>713.78</b>
	Лен сантехнический	кг				0.0005	0.11	
	Труба ду 32	т				0.0077	276.78	
	<b>Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 20 мм</b>	<b>м</b>	<b>31.000</b>	<b>30.690</b>	<b>3942.13</b>		<b>425.09</b>	<b>4367.22</b>
	Лен сантехнический	кг				0.004	0.87	
	Труба 20	т				0.0133	424.22	
	<b>Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм</b>	<b>м</b>	<b>3.000</b>	<b>2.970</b>	<b>381.50</b>		<b>159.30</b>	<b>540.80</b>
	Лен сантехнический	кг				0.001	0.22	
	Труба 20	т				0.005	159.08	
	<b>Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 15 мм</b>	<b>м</b>	<b>3.500</b>	<b>3.115</b>	<b>354.67</b>		<b>146.13</b>	<b>500.80</b>
	Лен сантехнический	кг				0.0012	0.27	
	Труба ду 15	т				0.0045	145.86	
	<b>Смена сгонов у трубопровода ХВС, ГВС, отопления диаметром :15 мм</b>	<b>шт</b>	<b>29.000</b>	<b>9.570</b>	<b>1215.49</b>		<b>818.51</b>	<b>2034.00</b>
	Контрогайка ф15	шт				29	174.00	
	Лен сантехнический	кг				0.03	6.51	
	Муфта ду 15	шт				29	406.00	
	Сгон д-15	шт				29	232.00	
	<b>Смена сгонов у трубопровода ХВС, ГВС, отопления диаметром :20 мм</b>	<b>шт</b>	<b>28.000</b>	<b>9.240</b>	<b>1173.57</b>		<b>1658.94</b>	<b>2832.51</b>
	Контрогайка Ду 20	шт				28	224.00	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Лен сантехнический	кг				0.032	6.94	
	Муфта Ду20	шт				28	616.00	
	Сгон д 20	шт				28	812.00	
	<b>Смена сгонов у трубопровода ХВС, ГВС, отопления диаметром :25 мм</b>	шт	21.000	10.080	1280.26		1504.64	2784.90
	Контрогайка Ду 25	шт				21	182.70	
	Лен сантехнический	кг				0.0648	14.06	
	Муфта ду 25	шт				21	299.88	
	Сгон 25	шт				21	1008.00	
	<b>Смена сгонов у трубопровода ХВС, ГВС, отопления диаметром :32 мм</b>	шт	12.000	5.760	731.58		759.37	1490.95
	Контрогайка ду 32	шт				12	135.60	
	Лен сантехнический	кг				0.0432	9.37	
	Муфта ду 32	шт				12	216.00	
	Сгон 32	шт				12	398.40	
	<b>Установка кранов для спуска воды , диаметром 15,20 мм из системы ХВС</b>	шт	23.000	25.300	3249.78		2116.00	5365.78
	Сгон д-15	шт				23	184.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				23	1932.00	
	<b>Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы ГВС</b>	шт	29.000	31.900	4097.55		2668.00	6765.55
	Сгон д-15	шт				29	232.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				29	2436.00	
	<b>Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы отопления</b>	шт	28.000	30.800	3956.26		2576.00	6532.26
	Сгон д-15	шт				28	224.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				28	2352.00	
	<b>Итого:</b>		<b>15015.60</b>	<b>3015.024</b>	<b>366924.28</b>	<b>862.81</b>	<b>62874.66</b>	<b>429798.94</b>

Сдал:

подпись

МП

*Сборная*

*Инженер ИС-70-3* *Вор* *Вершинов, М. В.*

Принял:

подпись

МП

*219-13-185*

*Мамсаинов, Ю. А.*

*Андрей*