

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.16 по 31.12.16

По Строению "219 квартал - 16". По Подрядчику "ИП Козьмина А. А.". По договору "ДОГОВОР ПОДРЯДА №18п/2009на содержание и ремонт жилищного фонда и придомовых террит". По всем Работам. По всем .

| Дата выполнения | Строение / Работа / Материалы  | Ед     | Объем работ    | Количество о чел / часов | Стоимость работ | Количество материалов | Стоимость материалов | Всего           |
|-----------------|--|--------|----------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------------|
|                 | 219 квартал - 16   |        | 3108.690       | 585.843                  | 73071.00        | 492.0885              | 48851.63             | 121922.63       |
|                 | <b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>  |        | <b>117.649</b> | <b>44.524</b>            | <b>5342.70</b>  |                       |                      | <b>5342.70</b>  |
|                 | Осмотр внутренней отделки стен   | 1000 м | 2.120          | 8.480                    | 1089.26         |                       |                      | 1089.26         |
|                 | Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)   | 1000 м | 1.467          | 3.814                    | 489.93          |                       |                      | 489.93          |
|                 | Осмотр покрытий полов  | 1000 м | 1.809          | 2.026                    | 260.25          |                       |                      | 260.25          |
|                 | Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)   | м      | 100.000        | 4.400                    | 565.18          |                       |                      | 565.18          |
|                 | Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)  | 1000 м | 7.730          | 24.040                   | 2737.23         |                       |                      | 2737.23         |
|                 | Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)  | 1000 м | 4.523          | 1.764                    | 200.85          |                       |                      | 200.85          |
|                 | <b>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</b> |        | <b>11.800</b>  | <b>9.686</b>             | <b>1037.70</b>  |                       | <b>35.15</b>         | <b>1072.85</b>  |
|                 | Малый ремонт дверных полотен в зимний период   | м2     | 5.600          | 2.184                    | 227.48          |                       |                      | 227.48          |
|                 | Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по замазке при площ стекол до 1 м2       | м2     | 6.200          | 7.502                    | 810.22          |                       | 35.15                | 845.37          |
|                 | Гвозди 1,6*25  | кг     |                |                          |                 | 0.0168                | 0.85                 |                 |
|                 | Стекло 4мм   | м2     |                |                          |                 | 0.0936                | 32.83                |                 |
|                 | Штапик оконный   | м      |                |                          |                 | 0.3672                | 1.47                 |                 |
|                 | <b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</b>  |        | <b>80.000</b>  | <b>66.060</b>            | <b>8400.93</b>  |                       | <b>10262.89</b>      | <b>18663.82</b> |
|                 | Демонтаж: терморегулятора на системе ГВС в ИТП   | шт     | 2.000          | 3.660                    | 416.73          |                       |                      | 416.73          |
|                 | Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона                                 | шт     | 72.000         | 18.000                   | 2312.10         |                       |                      | 2312.10         |
|                 | Подготовка ИТП к отопительному сезону  | шт     | 2.000          | 40.680                   | 5225.35         |                       | 262.89               | 5488.24         |
|                 | Болт 16*70   | кг     |                |                          |                 | 0.9                   | 58.17                |                 |
|                 | Гайка М 16   | кг     |                |                          |                 | 0.15                  | 15.39                |                 |
|                 | Прокладки паранитовые 80   | шт     |                |                          |                 | 4                     | 113.44               |                 |
|                 | Прокладки паранитовые д-50   | шт     |                |                          |                 | 3                     | 65.61                |                 |
|                 | Резина листовая  | кг     |                |                          |                 | 0.15                  | 10.28                |                 |
|                 | Ревизия и ремонт терморегулятора на системе ГВС в ИТП  | шт     | 2.000          | 1.440                    | 163.96          |                       |                      | 163.96          |
|                 | Установка терморегулятора на системе ГВС в ИТП диаметром: 50 мм  | шт     | 2.000          | 2.280                    | 282.79          |                       | 10000.00             | 10282.79        |

| Дата выполнения | Строение / Работа / Материалы   | Ед.    | Объем работ     | Количество о чел / часов | Стоимость работ | Количество материалов | Стоимость материалов | Всего          |
|-----------------|---|--------|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|----------------|
|                 | Терморегулятор РТЕ-21М  | шт     |                 |                          |                 | 2                     | 10000.00             |                |
|                 | <b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущ ремонта внутр отделки помещ общ пользован</b> |        | <b>40.700</b>   | <b>19.280</b>            | <b>2223.72</b>  |                       | <b>767.13</b>        | <b>2990.85</b> |
|                 | Окраска клеевыми составами: простая   | м2     | 9.600           | 1.536                    | 168.99          |                       | 34.15                | 203.14         |
|                 | Шпаклевка   | кг     |                 |                          |                 | 2.2176                | 34.15                |                |
|                 | Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: без подг с расчисткой старой краски до 10%                | м2     | 14.110          | 2.963                    | 350.45          |                       | 188.85               | 539.30         |
|                 | Олифа   | кг     |                 |                          |                 | 0.2822                | 15.80                |                |
|                 | Эмаль ПФ-115 голубая  | кг     |                 |                          |                 | 2.0601                | 173.05               |                |
|                 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за 2р с расчисткой старой краски более 35%               | м2     | 16.990          | 14.781                   | 1704.28         |                       | 544.13               | 2248.41        |
|                 | Олифа   | кг     |                 |                          |                 | 1.8179                | 101.80               |                |
|                 | Шпаклевка   | кг     |                 |                          |                 | 8.427                 | 129.78               |                |
|                 | Эмаль ПФ-115 голубая  | кг     |                 |                          |                 | 3.7208                | 312.55               |                |
|                 | <b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления</b>                  |        | <b>0.882</b>    | <b>3.704</b>             | <b>421.78</b>   |                       |                      | <b>421.78</b>  |
|                 | Проверка исправности канализационных вытяжек ( 1раз в год)  | 1000 м | 0.882           | 3.704                    | 421.78          |                       |                      | 421.78         |
|                 | <b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</b>   |        | <b>22.000</b>   | <b>19.506</b>            | <b>2263.64</b>  |                       | <b>255.51</b>        | <b>2519.15</b> |
|                 | Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.   | м2     | 12.000          | 3.456                    | 393.50          |                       |                      | 393.50         |
|                 | Перетирка штукатурки : фасадов гладких с люлек  | м2     | 5.000           | 2.450                    | 282.48          |                       | 3.43                 | 285.91         |
|                 | Известь   | кг     |                 |                          |                 | 0.21                  | 1.78                 |                |
|                 | Цемент  | кг     |                 |                          |                 | 0.306                 | 1.65                 |                |
|                 | Ремонт штукатурки гладких фасадов, цоколей по камню и бетону с люлек : цементно-известковым р-ром           | м2     | 5.000           | 13.600                   | 1587.66         |                       | 252.08               | 1839.74        |
|                 | Известь   | кг     |                 |                          |                 | 15.4                  | 130.90               |                |
|                 | Цемент  | кг     |                 |                          |                 | 22.44                 | 121.18               |                |
|                 | <b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд</b> |        | <b>2428.000</b> | <b>31.350</b>            | <b>3288.46</b>  |                       | <b>1059.74</b>       | <b>4348.20</b> |
|                 | Выкашивание газонов: газонокосилкой   | м2     | 2400.000        | 24.000                   | 2522.88         |                       |                      | 2522.88        |
|                 | Заполнение песочницы песком   | песочн | 1.000           | 0.110                    | 11.46           |                       | 615.58               | 627.04         |
|                 | Песок раств.  | т      |                 |                          |                 | 1.455                 | 615.58               |                |
|                 | Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами   | шт     | 2.000           | 1.240                    | 129.16          |                       | 70.16                | 199.32         |
|                 | Олифа   | кг     |                 |                          |                 | 0.33                  | 17.36                |                |
|                 | Эмаль ПФ-115 белая  | кг     |                 |                          |                 | 0.6                   | 52.80                |                |

| Дата выполнения | Строение / Работа / Материалы  | Ед.    | Объем работ    | Количество чел / часов | Стоимость работ | Количество материалов | Стоимость материалов | Всего           |
|-----------------|--|--------|----------------|------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------------|
|                 | Окраска ранее окрашенных деревянных ограждений   | м      | 25.000         | 6.000                  | 624.96          |                       | 374.00               | 998.96          |
|                 | Эмаль ПФ-115 белая   | кг     |                |                        |                 | 4.25                  | 374.00               |                 |
|                 | <b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>                            |        | <b>36.000</b>  | <b>3.600</b>           | <b>409.90</b>   |                       |                      | <b>409.90</b>   |
|                 | Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30 см. Скалывание сосулек.        | м2     | 36.000         | 3.600                  | 409.90          |                       |                      | 409.90          |
|                 | <b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</b>  |        | <b>4.144</b>   | <b>20.761</b>          | <b>3226.94</b>  |                       |                      | <b>3226.94</b>  |
|                 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения                              | 100 м  | 4.144          | 20.761                 | 3226.94         |                       |                      | 3226.94         |
|                 | <b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед</b> |        | <b>367.515</b> | <b>367.372</b>         | <b>46455.23</b> |                       | <b>36471.21</b>      | <b>82926.44</b> |
|                 | Запуск системы отопления   | 1000 м | 17.175         | 25.075                 | 3220.95         |                       |                      | 3220.95         |
|                 | Изоляция трубопроводов отопления   | 1 м3   | 0.400          | 6.068                  | 791.08          |                       | 379.02               | 1170.10         |
|                 | Скотч 50мм/66 м  | шт     |                |                        |                 | 5.01                  | 245.49               |                 |
|                 | Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)  | м3     |                |                        |                 | 0.0372                | 133.53               |                 |
|                 | Изоляция трубопроводов ГВС   | 1 м3   | 0.200          | 3.034                  | 395.54          |                       | 1580.82              | 1976.36         |
|                 | Скотч 50мм/66 м  | шт     |                |                        |                 | 5.01                  | 245.49               |                 |
|                 | Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)  | м3     |                |                        |                 | 0.372                 | 1335.33              |                 |
|                 | Изоляция трубопроводов ХВС   | 1 м3   | 0.300          | 4.551                  | 593.31          |                       | 1580.82              | 2174.13         |
|                 | Скотч 50мм/66 м  | шт     |                |                        |                 | 5.01                  | 245.49               |                 |
|                 | Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)  | м3     |                |                        |                 | 0.372                 | 1335.33              |                 |
|                 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб ГВС :стальных за 1 раз                        | м2     | 2.300          | 1.656                  | 193.32          |                       | 19.35                | 212.67          |
|                 | Лак БТ (кузбаслак)   | кг     |                |                        |                 | 0.279                 | 14.51                |                 |
|                 | Олифа  | кг     |                |                        |                 | 0.092                 | 4.84                 |                 |
|                 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб отопления:стальных за 1 раз                   | м2     | 2.800          | 2.016                  | 235.35          |                       | 24.43                | 259.78          |
|                 | Лак БТ (кузбаслак)   | кг     |                |                        |                 | 0.3565                | 18.54                |                 |
|                 | Олифа  | кг     |                |                        |                 | 0.112                 | 5.89                 |                 |
|                 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб ХВС :стальных за 1 раз                        | м2     | 3.200          | 2.304                  | 268.97          |                       | 26.07                | 295.04          |
|                 | Лак БТ (кузбаслак)   | кг     |                |                        |                 | 0.372                 | 19.34                |                 |
|                 | Олифа  | кг     |                |                        |                 | 0.128                 | 6.73                 |                 |
|                 | Окраска масляными составами ранее окр поверхностей труб канализации,внутр водостока:чугунных за 1раз         | м2     | 2.800          | 1.428                  | 166.70          |                       | 26.85                | 193.55          |
|                 | Лак БТ (кузбаслак)   | кг     |                |                        |                 | 0.403                 | 20.96                |                 |
|                 | Олифа  | кг     |                |                        |                 | 0.112                 | 5.89                 |                 |

| Дата выполнения | Строение / Работа / Материалы   | Ед.    | Объем работ | Количество чел / часов | Стоимость работ | Количество материалов | Стоимость материалов | Всего   |
|-----------------|---|--------|-------------|------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|---------|
|                 | Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках | 1000 м | 18.840      | 75.360                 | 9679.99         |                       |                      | 9679.99 |
|                 | Очистка канализационной сети: внутренней  | м      | 42.000      | 15.540                 | 1694.79         |                       |                      | 1694.79 |
|                 | Очистка канализационной сети: дворовой  | м      | 16.000      | 19.840                 | 2163.75         |                       |                      | 2163.75 |
|                 | Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 100 мм   | 1 раст | 30.000      | 17.400                 | 2303.59         |                       |                      | 2303.59 |
|                 | Смена вентилей ГВС диаметром : 32 мм  | шт     | 6.000       | 7.080                  | 909.43          |                       | 2974.84              | 3884.27 |
|                 | Лен сантехнический  | кг     |             |                        |                 | 0.048                 | 10.42                |         |
|                 | Шаровый кран ручка ду 32  | шт     |             |                        |                 | 6                     | 2964.42              |         |
|                 | Смена вентилей ГВС диаметром : 25мм   | шт     | 14.000      | 16.520                 | 2121.99         |                       | 4348.85              | 6470.84 |
|                 | Лен сантехнический  | кг     |             |                        |                 | 0.1098                | 23.83                |         |
|                 | Шаров. кран-ручка ду25  | шт     |             |                        |                 | 14                    | 4325.02              |         |
|                 | Смена вентилей ГВС диаметром : 15 мм  | шт     | 19.000      | 17.670                 | 2269.71         |                       | 3356.90              | 5626.61 |
|                 | Лен сантехнический  | кг     |             |                        |                 | 0.147                 | 31.90                |         |
|                 | Шаров. кран-ручка ду15  | шт     |             |                        |                 | 19                    | 3325.00              |         |
|                 | Смена вентилей ГВС диаметром : 20мм   | шт     | 18.000      | 16.740                 | 2150.25         |                       | 2179.75              | 4330.00 |
|                 | Лен сантехнический  | кг     |             |                        |                 | 0.091                 | 19.75                |         |
|                 | Шаровый кран ду 20  | шт     |             |                        |                 | 18                    | 2160.00              |         |
|                 | Смена вентилей отопления диаметром : 15 мм  | шт     | 21.000      | 19.530                 | 2508.63         |                       | 3700.82              | 6209.45 |
|                 | Лен сантехнический  | кг     |             |                        |                 | 0.119                 | 25.82                |         |
|                 | Шаров. кран-ручка ду15  | шт     |             |                        |                 | 21                    | 3675.00              |         |
|                 | Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм  | шт     | 21.000      | 19.530                 | 2508.63         |                       | 2542.78              | 5051.41 |
|                 | Лен сантехнический  | кг     |             |                        |                 | 0.105                 | 22.78                |         |
|                 | Шаровый кран ду 20  | шт     |             |                        |                 | 21                    | 2520.00              |         |
|                 | Смена вентилей ХВС диаметром : 15 мм  | шт     | 16.000      | 14.880                 | 1911.34         |                       | 1366.78              | 3278.12 |
|                 | Лен сантехнический  | кг     |             |                        |                 | 0.105                 | 22.78                |         |
|                 | Шаров. кран-ручка ду15  | шт     |             |                        |                 | 16                    | 1344.00              |         |
|                 | Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 32 мм                                | м      | 1.500       | 1.980                  | 262.13          |                       | 166.29               | 428.42  |
|                 | Лен сантехнический  | кг     |             |                        |                 | 0.001                 | 0.22                 |         |
|                 | Труба ду 32   | т      |             |                        |                 | 0.0046                | 166.07               |         |
|                 | Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 20 мм                                | м      | 2.000       | 1.980                  | 254.33          |                       | 106.21               | 360.54  |
|                 | Лен сантехнический  | кг     |             |                        |                 | 0.0007                | 0.16                 |         |
|                 | Труба 20  | т      |             |                        |                 | 0.0033                | 106.05               |         |
|                 | Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм                          | м      | 2.000       | 1.980                  | 254.33          |                       | 106.27               | 360.60  |
|                 | Лен сантехнический  | кг     |             |                        |                 | 0.001                 | 0.22                 |         |
|                 | Труба 20  | т      |             |                        |                 | 0.0033                | 106.05               |         |
|                 | Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 15 мм                                | м      | 2.000       | 1.780                  | 202.67          |                       | 83.68                | 286.35  |

| Дата выполнения | Строение / Работа / Материалы   | Ед. | Объем работ    | Количество о чел / часов | Стоимость работ | Количество материалов | Стоимость материалов | Всего            |
|-----------------|---|-----|----------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|------------------|
|                 | Лен сантехнический  | кг  |                |                          |                 | 0.0015                | 0.33                 |                  |
|                 | Труба ду 15   | т   |                |                          |                 | 0.0026                | 83.35                |                  |
|                 | <b>Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :15 мм</b>               | шт  | 17.000         | 5.610                    | 712.53          |                       | 822.51               | 1535.04          |
|                 | Контрогайка ф15   | шт  |                |                          |                 | 17                    | 136.00               |                  |
|                 | Лен сантехнический  | кг  |                |                          |                 | 0.03                  | 6.51                 |                  |
|                 | Муфта ду 15   | шт  |                |                          |                 | 17                    | 323.00               |                  |
|                 | Сгон д-15   | шт  |                |                          |                 | 17                    | 357.00               |                  |
|                 | <b>Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :20 мм</b>               | шт  | 20.000         | 6.600                    | 838.27          |                       | 1345.21              | 2183.48          |
|                 | Контрогайка Ду 20   | шт  |                |                          |                 | 20                    | 220.00               |                  |
|                 | Лен сантехнический  | кг  |                |                          |                 | 0.024                 | 5.21                 |                  |
|                 | Муфта Ду20  | шт  |                |                          |                 | 20                    | 440.00               |                  |
|                 | Сгон д 20   | шт  |                |                          |                 | 20                    | 680.00               |                  |
|                 | <b>Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :25 мм</b>               | шт  | 12.000         | 5.760                    | 731.58          |                       | 714.79               | 1446.37          |
|                 | Контрогайка Ду 25   | шт  |                |                          |                 | 12                    | 104.40               |                  |
|                 | Лен сантехнический  | кг  |                |                          |                 | 0.0324                | 7.03                 |                  |
|                 | Муфта ду 25   | шт  |                |                          |                 | 12                    | 171.36               |                  |
|                 | Сгон 25   | шт  |                |                          |                 | 12                    | 432.00               |                  |
|                 | <b>Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :32 мм</b>               | шт  | 17.000         | 8.160                    | 1036.40         |                       | 1065.62              | 2102.02          |
|                 | Контрогайка ду 32   | шт  |                |                          |                 | 17                    | 192.10               |                  |
|                 | Лен сантехнический  | кг  |                |                          |                 | 0.0144                | 3.12                 |                  |
|                 | Муфта ду 32   | шт  |                |                          |                 | 17                    | 306.00               |                  |
|                 | Сгон 32   | шт  |                |                          |                 | 17                    | 564.40               |                  |
|                 | <b>Установка кранов для спуска воды , диаметром 15,20 мм из системы ХВС</b>         | шт  | 11.000         | 12.100                   | 1554.24         |                       | 2019.08              | 3573.32          |
|                 | Лен сантехнический  | кг  |                |                          |                 | 0.028                 | 6.08                 |                  |
|                 | Сгон д-15   | шт  |                |                          |                 | 11                    | 88.00                |                  |
|                 | Шаров. кран-ручка ду15  | шт  |                |                          |                 | 11                    | 1925.00              |                  |
|                 | <b>Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы ГВС</b>       | шт  | 19.000         | 20.900                   | 2684.60         |                       | 3511.94              | 6196.54          |
|                 | Лен сантехнический  | кг  |                |                          |                 | 0.161                 | 34.94                |                  |
|                 | Сгон д-15   | шт  |                |                          |                 | 19                    | 152.00               |                  |
|                 | Шаров. кран-ручка ду15  | шт  |                |                          |                 | 19                    | 3325.00              |                  |
|                 | <b>Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы отопления</b> | шт  | 13.000         | 14.300                   | 1836.83         |                       | 2421.53              | 4258.36          |
|                 | Лен сантехнический  | кг  |                |                          |                 | 0.196                 | 42.53                |                  |
|                 | Сгон д-15   | шт  |                |                          |                 | 13                    | 104.00               |                  |
|                 | Шаров. кран-ручка ду15  | шт  |                |                          |                 | 13                    | 2275.00              |                  |
|                 | <b>Итого:</b>   |     | <b>3108.69</b> | <b>585.843</b>           | <b>73071.00</b> | <b>492.09</b>         | <b>48851.63</b>      | <b>121922.63</b> |

| Дата<br>выполнения | Строение / Работа / Материалы | Ед. | Объем работ | Количество<br>о чел /<br>часов | Стоимость работ | Количество<br>материало<br>в | Стоимость<br>материалов | Всего |
|--------------------|-------------------------------|-----|-------------|--------------------------------|-----------------|------------------------------|-------------------------|-------|
|--------------------|-------------------------------|-----|-------------|--------------------------------|-----------------|------------------------------|-------------------------|-------|

Сдал:

подпись

*В.В. Верешнова*  
МП

Интенер тэо-3 *В.В. Верешнова* М.В.

Принял:

подпись

МП

219-16-89 *Самойлов* Т.К.

*В.В. Верешнова*