

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.16 по 31.12.16

По Строению "219 квартал - 2", По Подрядчику "ИП Козьмина А. А." По договору "ДОГОВОР ПОДРЯДА №18п/2009на содержание и ремонт жилищного фонда и придомовых террит", По всем Работам. По всем

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	219 квартал - 2		4774.677	428.296	86024.09	178.6492	10380.28	96404.37
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>197.790</b>	<b>38.709</b>	<b>4655.02</b>			<b>4655.02</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.920	7.680	986.50			986.50
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.224	1.371	176.09			176.09
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	180.000	7.920	1017.32			1017.32
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	5.892	18.324	2086.38			2086.38
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	8.754	3.414	388.73			388.73
	<b>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</b>		<b>3.600</b>	<b>4.356</b>	<b>470.45</b>		<b>34.75</b>	<b>505.20</b>
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замаске при площ стекол до 1 м2	м2	3.600	4.356	470.45		34.75	505.20
	Гвозди 1,6*25	кг				0.009	0.45	
	Стекло 4мм	м2				0.0936	32.83	
	Штапик оконный	м				0.3672	1.47	
	<b>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</b>		<b>1158.000</b>	<b>11.580</b>	<b>1318.50</b>			<b>1318.50</b>
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	1158.000	11.580	1318.50			1318.50
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>68.000</b>	<b>58.120</b>	<b>7444.51</b>		<b>262.89</b>	<b>7707.40</b>
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	64.000	16.000	2055.20			2055.20
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	40.680	5225.35		262.89	5488.24
	Болт 16*70	кг				0.9	58.17	
	Гайка М 16	кг				0.15	15.39	
	Прокладки паранитовые 80	шт				4	113.44	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	10.28	
	Ревизия и ремонт терморегулятора на системе ГВС в ИТП	шт	2.000	1.440	163.96			163.96

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления</b>		<b>1.447</b>	<b>6.077</b>	<b>691.97</b>			<b>691.97</b>
	Проверка исправности канализационных вытяжек ( 1раз в год)	1000 м	1.447	6.077	691.97			691.97
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</b>		<b>36.000</b>	<b>10.368</b>	<b>1180.50</b>			<b>1180.50</b>
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	36.000	10.368	1180.50			1180.50
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд</b>		<b>3030.000</b>	<b>40.630</b>	<b>4260.81</b>		<b>580.62</b>	<b>4841.43</b>
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	3000.000	30.000	3153.60			3153.60
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	7.000	4.340	452.05		202.16	654.21
	Олифа	кг				0.33	17.36	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				2.1	184.80	
	Окраска качелей - маятников	качели	1.000	1.450	151.03		39.93	190.96
	Олифа	кг				0.09	4.73	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.4	35.20	
	Окраска ранее окрашенных деревянных ограждений	м	22.000	4.840	504.13		338.53	842.66
	Олифа	кг				0.25	13.15	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				3.74	325.38	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>		<b>75.000</b>	<b>23.302</b>	<b>2728.31</b>		<b>150.14</b>	<b>2878.45</b>
	Герметизация трещин асбестоцементных листов	м2 кр	4.000	0.080	9.22		145.60	154.82
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				1.04	145.60	
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	32.000	2.560	291.48			291.48
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	24.000	6.912	787.00			787.00
	Переновеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей	м	7.500	5.175	596.68		2.27	598.95
	Проволока вязальная	кг				0.05	2.27	
	Переновеска водосточных труб: с люлек	м	3.500	4.375	504.44		2.27	506.71
	Проволока вязальная	кг				0.05	2.27	
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	4.000	4.200	539.49			539.49
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</b>		<b>6.540</b>	<b>32.765</b>	<b>5092.73</b>			<b>5092.73</b>
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	6.540	32.765	5092.73			5092.73



Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</b>		<b>197.300</b>	<b>201.389</b>	<b>25181.29</b>		<b>9351.88</b>	<b>34533.17</b>
	Запуск системы отопления	1000 м	15.820	23.097	2966.83			2966.83
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.400	6.068	791.08		137.92	929.00
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.501	20.19	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0372	117.73	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.300	4.551	593.31		1053.88	1647.19
	Скотч 50мм/66 м	шт				3.34	163.66	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.248	890.22	
	Изоляция трубопроводов ХВС	1 м3	0.400	6.068	791.08		1580.82	2371.90
	Скотч 50мм/66 м	шт				5.01	245.49	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.372	1335.33	
	Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	13.880	55.520	7131.54			7131.54
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	48.000	17.760	1936.91			1936.91
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	16.000	19.840	2163.75			2163.75
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 100 мм	1 раст	16.000	9.280	1228.58			1228.58
	Смена вентилей ГВС диаметром : 20мм	шт	12.000	11.160	1433.50		1098.23	2531.73
	Лен сантехнический	кг				0.084	18.23	
	Шаровый кран ду 20	шт				9	1080.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	18.000	16.740	2150.25		1833.42	3983.67
	Лен сантехнический	кг				0.154	33.42	
	Шаровый кран ду 20	шт				15	1800.00	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 15 мм	шт	12.000	11.160	1433.50		1453.82	2887.32
	Лен сантехнический	кг				0.119	25.82	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				17	1428.00	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 32 мм	м	2.000	2.640	349.51		221.53	571.04
	Лен сантехнический	кг				0.0005	0.11	
	Труба ду 32	т				0.0062	221.42	
	Смена внутренних трубопроводов ГВСиз стальных труб диаметром до 20 мм	м	1.500	1.485	190.75		79.76	270.51
	Лен сантехнический	кг				0.001	0.22	
	Труба 20	т				0.0025	79.54	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	2.500	2.475	317.91		132.79	450.70
	Лен сантехнический	кг				0.001	0.22	
	Труба 20	т				0.0041	132.57	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 15 мм	м	1.500	1.335	152.00		62.73	214.73
	Лен сантехнический	кг				0.001	0.22	
	Труба ду 15	т				0.0019	62.51	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :15 мм	шт	16.000	5.280	670.61		453.21	1123.82
	Контрогайка ф15	шт				16	96.00	
	Лен сантехнический	кг				0.024	5.21	
	Муфта ду 15	шт				16	224.00	
	Сгон д-15	шт				16	128.00	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :20 мм	шт	21.000	6.930	880.18		1243.77	2123.95
	Контрогайка Ду 20	шт				21	168.00	
	Лен сантехнический	кг				0.022	4.77	
	Муфта Ду20	шт				21	462.00	
	Сгон д 20	шт				21	609.00	
	<b>Текущий ремонт подъезда</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>33000.00</b>			<b>33000.00</b>
	Текущий ремонт подъезда	подъе	1.000	1.000	33000.00			33000.00
	<b>Итого:</b>		<b>4774.68</b>	<b>428.296</b>	<b>86024.09</b>	<b>178.65</b>	<b>10380.28</b>	<b>96404.37</b>

Сдал:

подпись

МП

Менеджер МРЭО-3 Игорь Березников И.В.

Принял:

подпись

МП

Александров А.В. [подпись]