

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.16 по 31.12.16

По Строению "219 квартал - 3". По Подрядчику "ИП Козьмина А. А.". По договору "ДОГОВОР ПОДРЯДА №18п/2009на содержание и ремонт жилищного фонда и придомовых террит". По всем Работам. По всем

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	219 квартал - 3		3625.166	401.280	117464.48	81.6243	12864.77	130329.25
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		213.896	61.476	7510.74			7510.74
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	4.236	16.944	2176.46			2176.46
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.856	7.426	953.82			953.82
	Осмотр покрытий полов	1000 м	2.448	2.742	352.18			352.18
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	180.000	7.920	1017.32			1017.32
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	6.230	19.375	2206.07			2206.07
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	18.126	7.069	804.89			804.89
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		585.000	5.850	666.08			666.08
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	585.000	5.850	666.08			666.08
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		150.000	99.180	12708.16		319.61	13027.77
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	144.000	36.000	4624.20			4624.20
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	3.000	61.020	7838.02		319.61	8157.63
	Болт 16*70	кг				0.9	58.17	
	Гайка М 16	кг				0.15	15.39	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	10.28	
	Ревизия и ремонт терморегулятора на системе ГВС в ИТП	шт	3.000	2.160	245.94			245.94
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления		1.450	6.090	693.41			693.41
	Проверка исправности канализационных вытяжек (1раз в год)	1000 м	1.450	6.090	693.41			693.41
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		72.000	20.736	2361.00			2361.00
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	72.000	20.736	2361.00			2361.00

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		2500.000	25.000	2628.00		964.15	3592.15
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	2500.000	25.000	2628.00		964.15	3592.15
	Леска 3,0	м				2.5	14.15	
	Масло SHTIL	л				2.5	950.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		4.000	0.080	9.22		145.60	154.82
	Герметизация трещин асбестоцементных листов	м2 крс	4.000	0.080	9.22		145.60	154.82
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				1.04	145.60	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		6.540	32.765	5092.73			5092.73
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	6.540	32.765	5092.73			5092.73
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		90.280	148.103	19011.14		11435.41	30446.55
	Запуск системы отопления	1000 м	15.990	23.345	2998.72			2998.72
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.200	3.034	395.54		1580.82	1976.36
	Скотч 50мм/66 м	шт				5.01	245.49	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.372	1335.33	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.300	4.551	593.31		1768.56	2361.87
	Скотч 50мм/66 м	шт				5.01	245.49	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.372	1523.07	
	Изоляция трубопроводов ХВС	1 м3	0.400	6.068	791.08		2358.08	3149.16
	Скотч 50мм/66 м	шт				6.68	327.32	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.496	2030.76	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	13.890	55.560	7136.68			7136.68
	Смена вентиля ГВС диаметром : 20мм	шт	16.000	14.880	1911.34		1950.38	3861.72
	Лен сантехнический	кг				0.14	30.38	
	Шаровый кран ду 20	шт				16	1920.00	
	Смена вентиля отопления диаметром : 20-мм	шт	20.000	18.600	2389.17		2445.57	-4834.74
	Лен сантехнический	кг				0.21	45.57	
	Шаровый кран ду 20	шт				20	2400.00	
	Смена вентиля ХВС диаметром : 15 мм	шт	15.000	13.950	1791.88		940.71	2732.59
	Лен сантехнический	кг				0.077	16.71	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				11	924.00	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 20 мм	м	3.000	2.970	381.50		159.73	541.23

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Лен сантехнический	кг				0.003	0.65	
	Труба 20	т				0.005	159.08	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	2.500	2.475	317.91		106.27	424.18
	Лен сантехнический	кг				0.001	0.22	
	Труба 20	т				0.0033	106.05	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 15 мм	м	3.000	2.670	304.01		125.29	429.30
	Лен сантехнический	кг				0.0012	0.27	
	Труба ду 15	т				0.0038	125.02	
	Текущий ремонт подъезда		2.000	2.000	66784.00			66784.00
	Текущий ремонт подъезда	подъе	2.000	2.000	66784.00			66784.00
	Итого:		3625.17	401.280	117464.48	81.62	12864.77	130329.25

Сдал:

подпись

[Handwritten signature]
МП

Имелер №70-3 [Handwritten signature] Бершмов М. В.

Принял:

подпись

МП

218-3-54 Анкуринов М. Г.
[Handwritten signature]