

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.16 по 31.12.16

По Строению "219 квартал - 4". По Подрядчику "ИП Козьмина А. А.". По договору "ДОГОВОР ПОДРЯДА №18п/2009на содержание и ремонт жилищного фонда и придомовых террит". По всем Работам. По всем

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	219 квартал - 4		4873.928	741.422	125542.63	525.845	81229.09	206771.72
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>233.316</b>	<b>55.342</b>	<b>6581.36</b>			<b>6581.36</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.163	8.652	1111.35			1111.35
	Осмотр покрытий полов	1000 м	2.348	2.630	337.80			337.80
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	180.000	7.920	1017.32			1017.32
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	6.289	19.559	2226.96			2226.96
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	42.516	16.581	1887.93			1887.93
	<b>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</b>		<b>4.600</b>	<b>5.566</b>	<b>601.13</b>		<b>3503.27</b>	<b>4104.40</b>
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол до 1 м2	м2	4.600	5.566	601.13		3503.27	4104.40
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0276	1.39	
	Стекло 4мм	м2				9.568	3276.66	
	Штапик оконный	м				37.536	225.22	
	<b>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</b>		<b>918.000</b>	<b>9.180</b>	<b>1045.23</b>			<b>1045.23</b>
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	918.000	9.180	1045.23			1045.23
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>120.000</b>	<b>99.090</b>	<b>12601.38</b>		<b>15319.61</b>	<b>27920.99</b>
	Демонтаж: терморегулятора на системе ГВС в ИТП	шт	3.000	5.490	625.09			625.09
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	108.000	27.000	3468.15			3468.15
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	3.000	61.020	7838.02		319.61	8157.63
	Болт 16*70	кг				0.9	58.17	
	Гайка М 16	кг				0.15	15.39	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	10.28	
	Ревизия и ремонт терморегулятора на системе ГВС в ИТП	шт	3.000	2.160	245.94			245.94

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Установка терморегулятора на системе ГВС в ИТП диаметром: 50 мм	шт	3.000	3.420	424.18		15000.00	15424.18
	Терморегулятор РТЕ-21М	шт				3	15000.00	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления</b>		<b>1.447</b>	<b>6.077</b>	<b>691.97</b>			<b>691.97</b>
	Проверка исправности канализационных вытяжек ( 1раз в год)	1000 м	1.447	6.077	691.97			691.97
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</b>		<b>72.000</b>	<b>20.736</b>	<b>2361.00</b>			<b>2361.00</b>
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	72.000	20.736	2361.00			2361.00
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд</b>		<b>3000.000</b>	<b>30.000</b>	<b>3153.60</b>			<b>3153.60</b>
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	3000.000	30.000	3153.60			3153.60
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>		<b>73.500</b>	<b>16.751</b>	<b>1914.90</b>		<b>487.60</b>	<b>2402.50</b>
	Герметизация трещин асбестоцементных листов	м2 кров	6.000	0.120	13.84		484.20	498.04
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				1.56	304.20	
	Стеклоткань	м				6	180.00	
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	28.000	2.240	255.05			255.05
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	32.000	9.216	1049.33			1049.33
	Переновка водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей	м	7.500	5.175	596.68		3.40	600.08
	Проволока вязальная	кг				0.075	3.40	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</b>		<b>6.540</b>	<b>32.765</b>	<b>5092.73</b>			<b>5092.73</b>
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	6.540	32.765	5092.73			5092.73
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед</b>		<b>434.525</b>	<b>458.375</b>	<b>57063.65</b>		<b>61918.61</b>	<b>118982.26</b>
	Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов отопления	м2	5.000	6.450	840.89			840.89
	Запуск системы отопления	1000 м	16.040	23.418	3008.09			3008.09
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.300	4.551	593.31		1768.56	2361.87
	Скотч 50мм/66 м	шт				5.01	245.49	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.372	1523.07	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.400	6.068	791.08		2358.08	3149.16
	Скотч 50мм/66 м	шт				6.68	327.32	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.496	2030.76	
	Изоляция трубопроводов ХВС	1 м3	0.400	6.068	791.08		2358.08	3149.16
	Скотч 50мм/66 м	шт				6.68	327.32	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.496	2030.76	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	14.385	57.540	7391.01			7391.01
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	76.000	28.120	3066.77			3066.77
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	24.000	29.760	3245.63			3245.63
	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей: патрубка	шт	12.000	43.440	4820.97			4820.97
	Подчеканка растресканных канализационных труб: диаметром 100 мм	1 раст	18.000	10.440	1382.15		26.24	1408.39
	Цемент	кг				4.86	26.24	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 25мм	шт	12.000	14.160	1818.85		5154.63	6973.48
	Лен сантехнический	кг				0.1464	114.63	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				12	5040.00	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 15 мм	шт	29.000	26.970	3464.30		4943.95	8408.25
	Лен сантехнический	кг				0.203	158.95	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				29	4785.00	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 20мм	шт	17.000	15.810	2030.79		6060.18	8090.97
	Лен сантехнический	кг				0.119	93.18	
	Шаровый кран ду 20	шт				17	5967.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 15 мм	шт	20.000	18.600	2389.17		3409.62	5798.79
	Лен сантехнический	кг				0.14	109.62	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				20	3300.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	28.000	26.040	3344.84		9981.47	13326.31
	Лен сантехнический	кг				0.196	153.47	
	Шаровый кран ду 20	шт				28	9828.00	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 15 мм	шт	26.000	24.180	3105.92		4432.51	7538.43
	Лен сантехнический	кг				0.182	142.51	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				26	4290.00	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 20 мм	шт	12.000	11.160	1433.50		4277.77	5711.27
	Лен сантехнический	кг				0.084	65.77	
	Шаровый кран ду 20	шт				12	4212.00	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС, ГВС, отопления диаметром :15 мм	шт	18.000	5.940	754.44		509.21	1263.65
	Контрогайка ф15	шт				18	108.00	
	Лен сантехнический	кг				0.024	5.21	
	Муфта ду 15	шт				18	252.00	
	Сгон д-15	шт				18	144.00	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Смена сгонов у трубопровода ХВС, ГВС, отопления диаметром :20 мм	шт	22.000	7.260	922.09		1302.77	2224.86
	Контрогайка Ду 20	шт				22	176.00	
	Лен сантехнический	кг				0.022	4.77	
	Муфта Ду20	шт				22	484.00	
	Сгон д 20	шт				22	638.00	
	Установка кранов для спуска воды , диаметром 15,20 мм из системы ХВС	шт	24.000	26.400	3391.08		4475.54	7866.62
	Лен сантехнический	кг				0.168	131.54	
	Сгон д-15	шт				24	384.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				24	3960.00	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы ГВС	шт	29.000	31.900	4097.55		5249.00	9346.55
	Сгон д-15	шт				29	464.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				29	4785.00	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы отопления	шт	31.000	34.100	4380.14		5611.00	9991.14
	Сгон д-15	шт				31	496.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				31	5115.00	
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта мусоропроводов</b>		<b>9.000</b>	<b>6.540</b>	<b>758.68</b>			<b>758.68</b>
	Ремонт шибберных устройств мусоропроводов	1 приб	3.000	2.400	287.30			287.30
	Установка хомута на ствол мусоропровода	мест	6.000	4.140	471.38			471.38
	<b>Текущий ремонт подъезда</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>33677.00</b>			<b>33677.00</b>
	Текущий ремонт подъезда	подъе	1.000	1.000	33677.00			33677.00
	<b>Итого:</b>		<b>4873.93</b>	<b>741.422</b>	<b>125542.63</b>	<b>525.84</b>	<b>81229.09</b>	<b>206771.72</b>

Сдал:

подпись

МП

Иммерс НСЖЭ-3

Ваш Вершинков М.В.

Принял:

подпись

МП

СВ-4-109 Семенов С.В. Ваш