

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.16 по 31.12.16

По Строению "221 квартал - 6". По Подрядчику "ИП Козьмина А. А.". По договору "ДОГОВОР ПОДРЯДА №18п/2009на содержание и ремонт жилищного фонда и придомовых террит". По всем Работам. По всем.

| Дата выполнения | Строение / Работа / Материалы   | Ед.    | Объем работ    | Количество о чел / часов | Стоимость работ | Количество материало в | Стоимость материалов | Всего           |
|-----------------|---|--------|----------------|--------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|
|                 | 221 квартал - 6   |        | 260.850        | 106.812                  | 13223.94        | 70.3408                | 4023.99              | 17247.93        |
|                 | <b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>   |        | <b>6.099</b>   | <b>7.420</b>             | <b>856.51</b>   |                        |                      | <b>856.51</b>   |
|                 | Осмотр внутренней отделки стен  | 1000 м | 0.200          | 0.800                    | 102.76          |                        |                      | 102.76          |
|                 | Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)   | 1000 м | 1.588          | 4.939                    | 562.32          |                        |                      | 562.32          |
|                 | Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)   | 1000 м | 4.311          | 1.681                    | 191.43          |                        |                      | 191.43          |
|                 | <b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</b>   |        | <b>8.000</b>   | <b>22.560</b>            | <b>2887.32</b>  |                        | <b>206.17</b>        | <b>3093.49</b>  |
|                 | Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона                                  | шт     | 6.000          | 1.500                    | 192.67          |                        |                      | 192.67          |
|                 | Подготовка ИТП к отопительному сезону   | шт     | 1.000          | 20.340                   | 2612.67         |                        | 206.17               | 2818.84         |
|                 | Болт 16*70  | кг     |                |                          |                 | 0.9                    | 58.17                |                 |
|                 | Гайка М 16  | кг     |                |                          |                 | 0.15                   | 15.39                |                 |
|                 | Прокладки паранитовые 80  | шт     |                |                          |                 | 2                      | 56.72                |                 |
|                 | Прокладки паранитовые д-50  | шт     |                |                          |                 | 3                      | 65.61                |                 |
|                 | Резина листовая   | кг     |                |                          |                 | 0.15                   | 10.28                |                 |
|                 | Ревизия и ремонт терморегулятора на системе ГВС в ИТП   | шт     | 1.000          | 0.720                    | 81.98           |                        |                      | 81.98           |
|                 | <b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</b>  |        | <b>150.000</b> | <b>1.500</b>             | <b>157.68</b>   |                        |                      | <b>157.68</b>   |
|                 | Выкашивание газонов: газонокосилкой   | м2     | 150.000        | 1.500                    | 157.68          |                        |                      | 157.68          |
|                 | <b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</b> |        | <b>1.200</b>   | <b>6.012</b>             | <b>934.44</b>   |                        |                      | <b>934.44</b>   |
|                 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения                             | 100 м  | 1.200          | 6.012                    | 934.44          |                        |                      | 934.44          |
|                 | <b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</b>  |        | <b>95.551</b>  | <b>69.320</b>            | <b>8387.99</b>  |                        | <b>3817.82</b>       | <b>12205.81</b> |
|                 | Запуск системы отопления  | 1000 м | 3.151          | 4.600                    | 590.93          |                        |                      | 590.93          |
|                 | Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках       | 1000 м | 0.900          | 3.600                    | 462.42          |                        |                      | 462.42          |
|                 | Очистка канализационной сети: внутренней  | м      | 32.000         | 11.840                   | 1291.27         |                        |                      | 1291.27         |

| Дата выполнения | Строение / Работа / Материалы  | Ед.    | Объем работ   | Количество о чел / часов | Стоимость работ | Количество материалов | Стоимость материалов | Всего           |
|-----------------|--|--------|---------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------------|
|                 | Очистка канализационной сети: дворовой                                       | м      | 12.000        | 14.880                   | 1622.81         |                       |                      | 1622.81         |
|                 | Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 100 мм                  | 1 раст | 6.000         | 3.480                    | 460.72          |                       |                      | 460.72          |
|                 | Смена вентилях ГВС диаметром : 20мм  | шт     | 8.000         | 7.440                    | 955.67          |                       | 966.08               | 1921.75         |
|                 | Лен сантехнический   | кг     |               |                          |                 | 0.028                 | 6.08                 |                 |
|                 | Шаровый кран ду 20   | шт     |               |                          |                 | 8                     | 960.00               |                 |
|                 | Смена вентилях отопления диаметром : 20 мм                                   | шт     | 6.000         | 5.580                    | 716.75          |                       | 729.11               | 1445.86         |
|                 | Лен сантехнический   | кг     |               |                          |                 | 0.042                 | 9.11                 |                 |
|                 | Шаровый кран ду 20   | шт     |               |                          |                 | 6                     | 720.00               |                 |
|                 | Смена вентилях ХВС диаметром : 15 мм   | шт     | 8.000         | 7.440                    | 955.67          |                       | 678.08               | 1633.75         |
|                 | Лен сантехнический   | кг     |               |                          |                 | 0.028                 | 6.08                 |                 |
|                 | Шаров. кран-ручка ду15   | шт     |               |                          |                 | 8                     | 672.00               |                 |
|                 | Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 32 мм       | м      | 1.500         | 1.980                    | 262.13          |                       | 166.18               | 428.31          |
|                 | Лен сантехнический   | кг     |               |                          |                 | 0.0005                | 0.11                 |                 |
|                 | Труба ду 32  | т      |               |                          |                 | 0.0046                | 166.07               |                 |
|                 | Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 20 мм       | м      | 1.500         | 1.485                    | 190.75          |                       | 424.38               | 615.13          |
|                 | Лен сантехнический   | кг     |               |                          |                 | 0.0007                | 0.16                 |                 |
|                 | Труба 20   | т      |               |                          |                 | 0.0133                | 424.22               |                 |
|                 | Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм | м      | 1.500         | 1.485                    | 190.75          |                       | 106.21               | 296.96          |
|                 | Лен сантехнический   | кг     |               |                          |                 | 0.0007                | 0.16                 |                 |
|                 | Труба 20   | т      |               |                          |                 | 0.0033                | 106.05               |                 |
|                 | Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 15 мм       | м      | 1.000         | 0.890                    | 101.33          |                       | 104.30               | 205.63          |
|                 | Лен сантехнический   | кг     |               |                          |                 | 0.0005                | 0.11                 |                 |
|                 | Труба ду 15  | т      |               |                          |                 | 0.0032                | 104.19               |                 |
|                 | Смена сгонов у трубопровода ХВС, ГВС, отопления диаметром :15 мм             | шт     | 6.000         | 1.980                    | 251.48          |                       | 169.74               | 421.22          |
|                 | Контрогайка ф15  | шт     |               |                          |                 | 6                     | 36.00                |                 |
|                 | Лен сантехнический   | кг     |               |                          |                 | 0.008                 | 1.74                 |                 |
|                 | Муфта ду 15  | шт     |               |                          |                 | 6                     | 84.00                |                 |
|                 | Сгон д-15  | шт     |               |                          |                 | 6                     | 48.00                |                 |
|                 | Смена сгонов у трубопровода ХВС, ГВС, отопления диаметром :20 мм             | шт     | 6.000         | 2.640                    | 335.31          |                       | 473.74               | 809.05          |
|                 | Контрогайка Ду 20  | шт     |               |                          |                 | 8                     | 64.00                |                 |
|                 | Лен сантехнический   | кг     |               |                          |                 | 0.008                 | 1.74                 |                 |
|                 | Муфта Ду20   | шт     |               |                          |                 | 8                     | 176.00               |                 |
|                 | Сгон д 20  | шт     |               |                          |                 | 8                     | 232.00               |                 |
|                 | <b>Итого:</b>  |        | <b>260.85</b> | <b>106.812</b>           | <b>13223.94</b> | <b>70.34</b>          | <b>4023.99</b>       | <b>17247.93</b> |

201-6-12 Телухов Т. О. Стак-  
 МП Козышова А. А. Ложан

Инженер №30-3 М.В. Верешнова  
 Л.В.