

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.16 по 31.12.16

По Строению "221 квартал - 7". По Подрядчику "ИП Козьмина А. А.". По договору "ДОГОВОР ПОДРЯДА №18п/2009на содержание и ремонт жилищного фонда и придомовых террит". По всем Работам. По всем

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	221 квартал - 7		176.557	87.633	11241.26	30.3251	3132.20	14373.46
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		10.076	11.177	1363.05			1363.05
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.310	3.406	437.50			437.50
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	1.600	4.976	566.57			566.57
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	7.166	2.795	358.98			358.98
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		6.000	22.060	2823.10		206.17	3029.27
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	4.000	1.000	128.45			128.45
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2612.67		206.17	2818.84
	Болт 16*70	кг				0.9	58.17	
	Гайка М 16	кг				0.15	15.39	
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	10.28	
	Ревизия и ремонт терморегулятора на системе ГВС в ИТП	шт	1.000	0.720	81.98			81.98
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		100.000	1.000	105.12			105.12
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	100.000	1.000	105.12			105.12
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		1.200	6.012	934.44			934.44
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	1.200	6.012	934.44			934.44
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		59.281	47.384	6015.55		2926.03	8941.58
	Запуск системы отопления	1000 м	3.181	4.644	596.56			596.56
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	0.600	2.400	308.28			308.28
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	12.000	4.440	484.23			484.23

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 100 мм	1 раст	14.000	8.120	1075.01			1075.01
	Смена вентилей ГВС диаметром : 20мм	шт	6.000	5.580	716.75		726.08	1442.83
	Лен сантехнический	кг				0.028	6.08	
	Шаровый кран ду 20	шт				6	720.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	9.000	8.370	1075.13		1089.11	2164.24
	Лен сантехнический	кг				0.042	9.11	
	Шаровый кран ду 20	шт				9	1080.00	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 15 мм	шт	9.000	8.370	1075.13		765.11	1840.24
	Лен сантехнический	кг				0.042	9.11	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				9	756.00	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 32 мм	м	0.500	0.660	87.38		55.47	142.85
	Лен сантехнический	кг				0.0005	0.11	
	Труба ду 32	т				0.0015	55.36	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 20 мм	м	1.500	1.485	190.75		79.70	270.45
	Лен сантехнический	кг				0.0007	0.16	
	Труба 20	т				0.0025	79.54	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	2.000	1.980	254.33		106.21	360.54
	Лен сантехнический	кг				0.0007	0.16	
	Труба 20	т				0.0033	106.05	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 15 мм	м	1.500	1.335	152.00		104.35	256.35
	Лен сантехнический	кг				0.0007	0.16	
	Труба ду 15	т				0.0032	104.19	
	Итого:		176.56	87.633	11241.26	30.33	3132.20	14373.46

Сдал:

подпись

МП

МП Юрькина А.А.

Имтиер №70-3 М.В. Вершнова

Сдел

Принял:

подпись

МП

2д1-4-4 Деменин В.В.