

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.16 по 31.12.16

По Строению "221 квартал - 8". По Подрядчику "ИП Козьмина А. А.". По договору "ДОГОВОР ПОДРЯДА №18п/2009на содержание и ремонт жилищного фонда и придомовых террит". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	221 квартал - 8							
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		154.108	95.563	12106.73	43.3856	4701.67	16808.40
	Осмотр внутренней отделки стен		8.932	8.465	975.49			975.49
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.200	0.800	102.76			102.76
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	1.566	4.870	554.53			554.53
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	7.166	2.795	318.20			318.20
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		8.000	22.560	2887.32		206.17	3093.49
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	6.000	1.500	192.67			192.67
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2612.67		206.17	2818.84
	Болт 16*70	кг				0.9	58.17	
	Гайка М 16	кг				0.15	15.39	
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	10.28	
	Ревизия и ремонт терморегулятора на системе ГВС в ИТП	шт	1.000	0.720	81.98			81.98
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		73.000	4.810	501.58		252.84	754.42
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	60.000	0.600	63.07			63.07
	Окраска деревянной скамьи со спинкой с металлическими опорами	шт	1.000	1.330	138.53		60.17	198.70
	Олифа	кг				0.14	7.37	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.6	52.80	
	Окраска ранее окрашенных деревянных ограждений	м	12.000	2.880	299.98		192.67	492.65
	Олифа	кг				0.25	13.15	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				2.04	179.52	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		1.200	6.012	934.44			934.44
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	1.200	6.012	934.44			934.44

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		62.976	53.716	6807.90		4242.66	11050.56
	Запуск системы отопления	1000 м	3.076	4.491	576.87			576.87
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	0.900	3.600	462.42			462.42
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	14.000	5.180	564.93			564.93
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 100 мм	1 раст	6.000	3.480	460.72			460.72
	Смена вентилей ГВС диаметром : 20мм	шт	16.000	14.880	1911.33		1936.70	3848.03
	Лен сантехнический	кг				0.077	16.70	
	Шаровый кран ду 20	шт				16	1920.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	9.000	8.370	1075.13		1086.08	2161.21
	Лен сантехнический	кг				0.028	6.08	
	Шаровый кран ду 20	шт				9	1080.00	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 15 мм	шт	9.000	8.370	1075.13		763.59	1838.72
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				9	756.00	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 32 мм	м	1.500	1.980	262.13		166.18	428.31
	Лен сантехнический	кг				0.0005	0.11	
	Труба ду 32	т				0.0046	166.07	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 20 мм	м	1.500	1.485	190.75		79.65	270.40
	Лен сантехнический	кг				0.0005	0.11	
	Труба 20	т				0.0025	79.54	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	1.000	0.990	127.16		106.16	233.32
	Лен сантехнический	кг				0.0005	0.11	
	Труба 20	т				0.0033	106.05	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 15 мм	м	1.000	0.890	101.33		104.30	205.63
	Лен сантехнический	кг				0.0005	0.11	
	Труба ду 15	т				0.0032	104.19	
	Итого:		154.11	95.563	12106.73	43.39	4701.67	16808.40

Сдал:

подпись

МП

221-В-10 Шенкин С.В.

Шенкин С.В.

Министерство ЖКХ - 3

М.В. Верешнова