

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.16 по 31.12.16

По Строению "225а квартал - 1". По Подрядчику "ИП Козьмина А. А.". По договору "ДОГОВОР ПОДРЯДА №18п/2009на содержание и ремонт жилищного фонда и придомовых террит", По всем Работам. По всем

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	225а квартал - 1		14425.553	1286.096	192872.71	816.7688	87459.32	280332.03
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		472.345	113.932	13975.51			13975.51
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	4.942	19.768	2539.20			2539.20
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	7.060	18.356	2357.83			2357.83
	Осмотр покрытий полов	1000 м	2.858	3.201	411.17			411.17
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	420.000	18.480	2373.76			2373.76
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	14.525	45.173	5143.36			5143.36
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	22.960	8.954	1150.19			1150.19
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		5.200	6.292	679.54		1680.39	2359.93
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол до 1 м2	м2	5.200	6.292	679.54		1680.39	2359.93
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0156	0.79	
	Стекло 4мм	м2				4.784	1678.13	
	Штапик оконный	м				0.3672	1.47	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		2700.000	27.000	3074.22			3074.22
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	2700.000	27.000	3074.22			3074.22
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		96.000	18.240	2486.48		134.78	2621.26
	Заделка трещин в местах примыкания отмостки к цоколю	м	96.000	18.240	2486.48		134.78	2621.26
	Цемент	кг				24.96	134.78	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		160.000	133.050	16973.02		24479.00	41452.02
	Демонтаж: терморегулятора на системе ГВС в ИТП	шт	1.000	1.830	208.36			208.36
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	144.000	36.000	4624.20			4624.20
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	4.000	81.360	10450.69		398.20	10848.89
	Болт 16*70	кг				0.9	58.17	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Гайка М 16	кг				0.15	15.39	
	Прокладки паранитовые 80	шт				8	226.88	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				4	87.48	
	Резина листовая	кг				0.15	10.28	
	Ревизия и ремонт терморегулятора на системе ГВС в ИТП	шт	4.000	2.880	327.92			327.92
	Установка клапанов предохранительных	шт	3.000	6.420	796.27		4080.80	4877.07
	Клапан предохранит. ду25	шт				4	4080.80	
	Установка терморегулятора на системе ГВС в ИТП диаметром: 50 мм	шт	4.000	4.560	565.58		20000.00	20565.58
	Терморегулятор РТЕ-21М	шт				4	20000.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления		3.378	14.188	1615.40			1615.40
	Проверка исправности канализационных вытяжек (1 раз в год)	1000 м	3.378	14.188	1615.40			1615.40
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		84.000	24.192	2754.50			2754.50
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	84.000	24.192	2754.50			2754.50
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насаждений		10022.000	117.486	12414.00		22589.19	35003.19
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	10000.000	100.000	10512.00			10512.00
	Заполнение песочницы песком	песочн	2.000	0.220	22.91		1231.16	1254.07
	Песок раств.	т				2.91	1231.16	
	Монтаж металлоконструкций урн	урна	9.000	8.316	946.86		20963.70	21910.56
	Урна металлическая	шт				9	20963.70	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	8.000	4.960	516.63		228.56	745.19
	Олифа	кг				0.33	17.36	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				2.4	211.20	
	Окраска деревянной скамьи со спинкой с металлическими опорами	шт	3.000	3.990	415.60		165.77	581.37
	Олифа	кг				0.14	7.37	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1.8	158.40	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		84.000	23.194	2727.55		256.90	2984.45
	Герметизация трещин асбестоцементных листов	м2 кров	5.000	0.100	11.53		253.50	265.03
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				1.3	253.50	
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	36.000	2.880	327.92			327.92

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосуллек.	м2	28.000	8.064	918.17			918.17
	Переноска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей	м	10.000	6.900	795.57		3.40	798.97
	Проволока вязальная	кг				0.075	3.40	
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	5.000	5.250	674.36			674.36
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		15.260	76.453	11883.03			11883.03
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	15.260	76.453	11883.03			11883.03
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		396.370	515.389	65127.99		28625.16	93753.15
	Запуск системы отопления	1000 м	36.910	53.889	6921.99			6921.99
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.500	7.585	988.86		1580.82	2569.68
	Скотч 50мм/66 м	шт				5.01	245.49	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.372	1335.33	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.400	6.068	791.08		1053.88	1844.96
	Скотч 50мм/66 м	шт				3.34	163.66	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.248	890.22	
	Изоляция трубопроводов ХВС	1 м3	0.600	9.102	1186.63		2107.76	3294.39
	Скотч 50мм/66 м	шт				6.68	327.32	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.496	1780.44	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	45.960	183.840	23614.25			23614.25
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	72.000	26.640	2905.36			2905.36
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	24.000	29.760	3245.63			3245.63
	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке(состоит из 2 труб)	шт	8.000	2.000	227.72			227.72
	Подчеканка растресканных канализационных труб: диаметром 100 мм	1 раст	16.000	9.280	1228.58			1228.58
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром :100 мм	м	24.000	23.520	3021.14			3021.14
	Смена вентиля ГВС диаметром : 20мм	шт	23.000	21.390	2747.54		2790.38	5537.92
	Лен сантехнический	кг				0.14	30.38	
	Шаровый кран ду 20	шт				23	2760.00	
	Смена вентиля отопления диаметром : 20 мм	шт	16.000	14.880	1911.34		1965.57	3876.91
	Лен сантехнический	кг				0.21	45.57	
	Шаровый кран ду 20	шт				16	1920.00	
	Смена вентиля ХВС диаметром : 15 мм	шт	26.000	24.180	3105.92		2208.30	5314.22

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Лен сантехнический	кг				0.112	24.30	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				26	2184.00	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 32 мм	м	1.500	1.980	262.13		166.29	428.42
	Лен сантехнический	кг				0.001	0.22	
	Труба ду 32	т				0.0046	166.07	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 20 мм	м	2.000	1.980	254.33		106.27	360.60
	Лен сантехнический	кг				0.001	0.22	
	Труба 20	т				0.0033	106.05	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	1.500	1.485	190.75		79.76	270.51
	Лен сантехнический	кг				0.001	0.22	
	Труба 20	т				0.0025	79.54	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 15 мм	м	3.000	2.670	304.01		125.29	429.30
	Лен сантехнический	кг				0.0012	0.27	
	Труба ду 15	т				0.0038	125.02	
	Смена полиэтиленовых канализационных труб: диаметром 100,150мм	м	24.000	17.040	2188.79		3337.71	5526.50
	Труба 100/1000	шт				23.952	3337.71	
	Установка кранов для спуска воды , диаметром 15,20 мм из системы ХВС	шт	20.000	22.000	2825.90		3729.62	6555.52
	Лен сантехнический	кг				0.14	109.62	
	Сгон д-15	шт				20	320.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				20	3300.00	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы ГВС	шт	25.000	27.500	3532.37		4525.00	8057.37
	Сгон д-15	шт				25	400.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				25	4125.00	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы отопления	шт	26.000	28.600	3673.67		4848.51	8522.18
	Лен сантехнический	кг				0.182	142.51	
	Сгон д-15	шт				26	416.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				26	4290.00	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта мусоропроводов		16.000	8.480	1059.19		2722.14	3781.33
	Ремонт контейнеров ТБО	шт	6.000	5.040	647.39		2722.14	3369.53
	Колесо опоры неповорот.	шт				6	2472.00	
	Уголок 25	т				0.0066	250.14	
	Ремонт шибрных устройств мусоропроводов	1 приб	4.000	3.200	383.07			383.07

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Устранение мелких неисправностей мусоропровода	м	6.000	0.240	28.73			28.73
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен		370.000	207.200	25102.28		6971.76	32074.04
	Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей прокладками "Вилатерм",	м	370.000	207.200	25102.28		6971.76	32074.04
	Вилатерм Ду 20	м				381.1	6364.37	
	Цемент	кг				112.48	607.39	
	Текущий ремонт подъезда		1.000	1.000	33000.00			33000.00
	Текущий ремонт подъезда	подъе	1.000	1.000	33000.00			33000.00
	Итого:		14425.55	1286.096	192872.71	816.77	87459.32	280332.03

Сдал:

подпись

МП

Принял:

подпись

МП

ИП Корнилов А.А.
 Инженер ПЭО-ЗАО «Вершина» М.В.
 кв №0: Вул. Свободная Троицкая Горбушка.