

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.16 по 31.12.16

По Строению "32мк-н - 20". По Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По договору "№426 /2004 от 15.11.2004г.". По всем Работам. По всем

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>301.394</b>	<b>143.568</b>	<b>17437.35</b>			<b>17437.35</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	8.800	35.200	4521.44			4521.44
	32мк-н - 20		8.800	35.200	4521.44	0		4521.44
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	6.400	16.640	2137.41			2137.41
	32мк-н - 20		6.400	16.640	2137.41	0		2137.41
	Осмотр покрытий полов	1000 м	4.068	4.556	585.24			585.24
	32мк-н - 20		4.068	4.556	585.24	0		585.24
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	240.000	10.560	1356.43			1356.43
	32мк-н - 20		240.000	10.560	1356.43	0		1356.43
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	22.126	68.812	7834.92			7834.92
	32мк-н - 20		22.126	68.812	7834.92	0		7834.92
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	20.000	7.800	1001.91			1001.91
	32мк-н - 20		20.000	7.800	1001.91	0		1001.91
	<b>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</b>		<b>1000.000</b>	<b>12.000</b>	<b>1152.00</b>			<b>1152.00</b>
	Очистка подвалов от мусора	м2	1000.000	12.000	1152.00			1152.00
	32мк-н - 20		1000.000	12.000	1152.00	0		1152.00
	<b>Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов</b>		<b>260.000</b>	<b>49.400</b>	<b>6734.21</b>		<b>365.04</b>	<b>7099.25</b>
	Заделка трещин в местах примыкания отмостки к цоколю	м	260.000	49.400	6734.21		365.04	7099.25
	32мк-н - 20		260.000	49.400	6734.21	67.6	365.04	7099.25
	Цемент	кг				67.6	365.04	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>132.000</b>	<b>113.360</b>	<b>13967.16</b>		<b>414.76</b>	<b>14381.92</b>
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	128.000	32.000	4110.40			4110.40
	32мк-н - 20		128.000	32.000	4110.40	0		4110.40
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	4.000	81.360	9856.76		414.76	10271.52
	32мк-н - 20		4.000	81.360	9856.76	14.34	414.76	10271.52
	Прокладки паранитовые 80	шт				8	226.88	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				6	131.22	
	Резина листовая	кг				0.2	13.71	
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0.14	42.95	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</b>		<b>8.000</b>	<b>18.204</b>	<b>2233.61</b>		<b>290.82</b>	<b>2524.43</b>
	Ремонт штукатурки наруж. прямол. откосов фасадов, цоколя по камню и бетону цементно-песчаным раствором: с земли и лесов	м2	4.000	14.880	1845.57		193.88	2039.45
	32мк-н - 20		4.000	14.880	1845.57	35.904	193.88	2039.45
	Цемент	кг				35.904	193.88	
	Ремонт штукатурки гладких фасадов, цоколей по камню и бетону с земли: добавка на каждые 10мм толщины слоя	м2	4.000	3.324	388.04		96.94	484.98
	32мк-н - 20		4.000	3.324	388.04	17.952	96.94	484.98
	Цемент	кг				17.952	96.94	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройства, зеленых насаждений</b>		<b>5000.000</b>	<b>50.000</b>	<b>5256.00</b>			<b>5256.00</b>
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	5000.000	50.000	5256.00			5256.00
	32мк-н - 20		5000.000	50.000	5256.00	0		5256.00
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>		<b>2200.000</b>	<b>77.600</b>	<b>8835.54</b>			<b>8835.54</b>
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	200.000	57.600	6558.34			6558.34
	32мк-н - 20		200.000	57.600	6558.34	0		6558.34
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	2000.000	20.000	2277.20			2277.20
	32мк-н - 20		2000.000	20.000	2277.20	0		2277.20
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение)</b>		<b>8.000</b>	<b>40.080</b>	<b>6229.63</b>			<b>6229.63</b>
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	8.000	40.080	6229.63			6229.63
	32мк-н - 20		8.000	40.080	6229.63	0		6229.63
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотведения</b>		<b>294.966</b>	<b>270.449</b>	<b>32643.15</b>		<b>995.50</b>	<b>33638.65</b>
	Запуск системы отопления	1000 м	42.368	61.857	7945.57			7945.57
	32мк-н - 20		42.368	61.857	7945.57	0		7945.57
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб канализации, внутри водостока: чугунных за 1 раз	м2	50.000	25.500	2976.87		995.50	3972.37
	32мк-н - 20		50.000	25.500	2976.87	9.75	995.50	3972.37
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				7.75	883.50	
	Олифа	кг				2	112.00	

