

Ведомость по планируемым работам

С 01 01 16 по 31.12.16

По Строению "32мк-н - 3". По Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По договору "№426 /2004 от 15.11.2004г.". По всем Работам. По всем

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		573.942	154.340	18602.67			18602.67
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	5.500	22.000	2825.90			2825.90
	32мк-н - 3		5.500	22.000	2825.90	0		2825.90
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	8.133	21.146	2716.18			2716.18
	32мк-н - 3		8.133	21.146	2716.18	0		2716.18
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.909	2.138	274.64			274.64
	32мк-н - 3		1.909	2.138	274.64	0		274.64
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	526.000	23.144	2972.85			2972.85
	32мк-н - 3		526.000	23.144	2972.85	0		2972.85
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	26.940	83.783	9539.58			9539.58
	32мк-н - 3		26.940	83.783	9539.58	0		9539.58
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	5.460	2.129	273.52			273.52
	32мк-н - 3		5.460	2.129	273.52	0		273.52
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		3328.200	33.282	3789.49			3789.49
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	3328.200	33.282	3789.49			3789.49
	32мк-н - 3		3328.200	33.282	3789.49	0		3789.49
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		200.000	114.200	15567.74		280.80	15848.54
	Восстановление герметизации стыков цоколя с отмосткой с заменой заполнителя	м	200.000	114.200	15567.74		280.80	15848.54
	32мк-н - 3		200.000	114.200	15567.74	52	280.80	15848.54
	Цемент	кг				52	280.80	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		240.000	210.360	26066.82		528.20	26595.02
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	192.000	48.000	6165.60			6165.60
	32мк-н - 3		192.000	48.000	6165.60	0		6165.60
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	6.000	122.040	14785.15		528.20	15313.35
	32мк-н - 3		6.000	122.040	14785.15	18.34	528.20	15313.35
	Прокладки паранитовые 80	шт				12	340.32	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				6	131.22	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Резина листовая	кг				0.2	13.71	
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0.14	42.95	
	Ревизия и ремонт терморегулятора на системе ГВС в ИТП	шт	6.000	4.320	491.87			491.87
	32мк-н - 3		6.000	4.320	491.87	0		491.87
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	36.000	36.000	4624.20			4624.20
	32мк-н - 3		36.000	36.000	4624.20	0		4624.20
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		10920.000	109.200	11479.10			11479.10
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	10920.000	109.200	11479.10			11479.10
	32мк-н - 3		10920.000	109.200	11479.10	0		11479.10
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		804.000	329.840	38979.17		135227.85	174207.02
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	80.000	6.400	728.70			728.70
	32мк-н - 3		80.000	6.400	728.70	0		728.70
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	400.000	115.200	13116.67			13116.67
	32мк-н - 3		400.000	115.200	13116.67	0		13116.67
	Прочистка водоприёмной воронки внутреннего водостока в холодный период	шт	2.000	1.660	189.01			189.01
	32мк-н - 3		2.000	1.660	189.01	0		189.01
	Ремонт примыканий мягкой кровли к вентиляционным каналам, канализационным вытяжкам	м2	40.000	18.880	2287.31		14430.00	16717.31
	32мк-н - 3		40.000	18.880	2287.31	74	14430.00	16717.31
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				74	14430.00	
	Смена водоприёмной воронки внутреннего водостока	прибо	2.000	11.300	1286.62			1286.62
	32мк-н - 3		2.000	11.300	1286.62	0		1286.62
	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых метериалов: в два слоя	м2	280.000	176.400	21370.86		120797.85	142168.71
	32мк-н - 3		280.000	176.400	21370.86	713.72	120797.85	142168.71
	Пропан	кг				19.32	736.09	
	Унифлекс	м2				694.4	120061.76	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		656.225	538.641	63684.87			63684.87
	Запуск системы отопления	1000 м	56.272	82.157	10553.08			10553.08
	32мк-н - 3		56.272	82.157	10553.08	0		10553.08

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	39.942	159.768	20522.20			20522.20
	32мк-н - 3		39.942	159.768	20522.20	0		20522.20
	Очистка внутреннего водостока	м	30.000	11.100	1319.35			1319.35
	32мк-н - 3		30.000	11.100	1319.35	0		1319.35
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	260.000	96.200	10491.57			10491.57
	32мк-н - 3		260.000	96.200	10491.57	0		10491.57
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	40.000	49.600	5409.38			5409.38
	32мк-н - 3		40.000	49.600	5409.38	0		5409.38
	Ремонт вентилей ГВС, ХВС, отопления	шт	200.000	96.000	10930.56			10930.56
	32мк-н - 3		200.000	96.000	10930.56	0		10930.56
	Слив и наполнение водой систем: водоснабжения, отопления, стояков : с осмотром системы	1000 м	30.011	43.816	4458.73			4458.73
	32мк-н - 3		30.011	43.816	4458.73	0		4458.73
	Итого:		16722.37	1489.863	178169.86	858.06	136036.85	314206.71

Сдал: Учуралган Манжов В.А. 
подпись МП

Принял: _____
подпись МП

Измерен №70-2 Сульф Сушикова ОВ
кв 142 дом 3 Лобозничева С.И.